JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1			INSTALAÇÃO DE OBRA						R$ 393.990,64		R$ 63.836,97		R$ -		R$ 457.826,24
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL						R$ 290.624,66		R$ 58.124,66		R$ -		R$ 348.747,95
1.1.1			GERAL						R$ 290.624,66		R$ 58.124,66		R$ -		R$ 348.747,95
1.1.1.1	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	1320,00	1.320,00	R$ 104,24	R$ 128,09	R$ 169.075,29	264,00	R$ 33.815,06		R$ -	1.584,00	R$ 202.890,35
1.1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	2640,00	2.640,00	R$ 20,99	R$ 25,79	R$ 68.090,76	528,00	R$ 13.618,15		R$ -	3.168,00	R$ 81.708,91
1.1.1.3	SINAPI	100533	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	1320,00	1.320,00	R$ 27,19	R$ 33,41	R$ 44.101,66	264,00	R$ 8.820,33		R$ -	1.584,00	R$ 52.921,99
1.1.1.4	SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	352,00	352,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ 9.355,59	70,40	R$ 1.871,12		R$ -	422,40	R$ 11.226,70
1.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO DE OBRAS						R$ 103.365,98		R$ 5.712,31		R$ -		R$ 109.078,29
1.2.1			GERAL						R$ 103.365,98		R$ 5.712,31		R$ -		R$ 109.078,29
1.2.1.1	CCU	OBR_004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	6,00	3,75	R$ 490,23	R$ 602,38	R$ 2.258,93		R$ -		R$ -	3,75	R$ 2.258,93
1.2.1.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	15,00	15,00	R$ 798,35	R$ 980,99	R$ 14.714,87		R$ -		R$ -	15,00	R$ 14.714,87
1.2.1.3	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	15,00	15,00	R$ 906,47	R$ 1.113,85	R$ 16.707,69	1,00	R$ 1.113,85		R$ -	16,00	R$ 17.821,54
1.2.1.4	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	15,00	30,00	R$ 623,72	R$ 766,41	R$ 22.992,32	6,00	R$ 4.598,46		R$ -	36,00	R$ 27.590,78
1.2.1.5	CCU	OBR_001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS	CJ	3,00	3,00	R$ 1.513,28	R$ 1.859,48	R$ 5.578,43		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5.578,43
1.2.1.6	CCU	OBR_002	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS	CJ	2,00	2,00	R$ 451,69	R$ 555,02	R$ 1.110,05		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.110,05
1.2.1.7	CCU	OBR_003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	3,00	3,00	R$ 915,00	R$ 1.124,33	R$ 3.372,98		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.372,98
1.2.1.8	SINAPI	98458	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO	M2	195,00	196,65	R$ 97,02	R$ 119,22	R$ 23.443,99		R$ -		R$ -	196,65	R$ 23.443,99
1.2.1.9	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	66,00	113,00	R$ 94,97	R$ 116,70	R$ 13.186,72		R$ -		R$ -	113,00	R$ 13.186,72
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 76.735,16		R$ 842,91		R$ 3.317,34		R$ 74.260,75
2.1			SUBSOLO						R$ 32.656,80		R$ -		R$ 1.926,74		R$ 30.730,06
2.1.1			DEMOLIÇÕES						R$ 23.921,10		R$ -		R$ 1.926,74		R$ 21.994,36
2.1.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	220,91	66,44	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 3.596,78		R$ -		R$ -	66,44	R$ 3.596,78
2.1.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	212,41	144,99	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 3.135,55		R$ -		R$ -	144,99	R$ 3.135,55
2.1.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	115,30	59,68	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 702,53		R$ -		R$ -	59,68	R$ 702,53
2.1.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.1.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	30,26	31,25	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 275,68		R$ -		R$ -	31,25	R$ 275,68
2.1.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	12,00	20,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 232,73		R$ -		R$ -	20,00	R$ 232,73
2.1.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	42,00	52,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 441,52		R$ -		R$ -	52,00	R$ 441,52
2.1.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	5,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.1.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.1.1.10	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE ESCADA EXISTENTE	M3	7,20	7,20	R$ 217,78	R$ 267,60	R$ 1.926,74		R$ -	7,20	R$ 1.926,74	0,00	R$ -
2.1.1.11	CCU	DEM_024	RETIRADA DE POLTRONAS	UN	36,00	127,00	R$ 59,96	R$ 73,68	R$ 9.357,01		R$ -		R$ -	127,00	R$ 9.357,01
2.1.1.12	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	12,50	3,31	R$ 232,92	R$ 286,21	R$ 947,91		R$ -		R$ -	3,31	R$ 947,91
2.1.1.13	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	1680,00	1.008,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 693,62		R$ -		R$ -	1.008,00	R$ 693,62
2.1.1.14	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	626,95	626,95	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 308,15		R$ -		R$ -	626,95	R$ 308,15
2.1.2			DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2.1.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	310,50	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.1.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	6210,09	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.1.3			ESCAVAÇÃO PARA REFORMA DAS GUARITAS						R$ 8.735,70		R$ -		R$ -		R$ 8.735,70
2.1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	69,42	106,54	R$ 66,73	R$ 82,00	R$ 8.735,70		R$ -		R$ -	106,54	R$ 8.735,70
2.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 13.233,39		R$ -		R$ 314,49		R$ 12.918,90
2.2.1			DEMOLIÇÕES						R$ 13.233,39		R$ -		R$ 314,49		R$ 12.918,90
2.2.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	5,76	R$ 312,02	0,33	R$ 17,69
2.2.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.2.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.2.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.2.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	18,90	18,90	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 166,75		R$ -		R$ -	18,90	R$ 166,75
2.2.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.2.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	47,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 399,07		R$ -		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.2.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.2.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.2.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	9090,00	9.090,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 6.254,95		R$ -		R$ -	9.090,00	R$ 6.254,95
2.2.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	736,03	736,03	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 361,77		R$ -		R$ -	736,03	R$ 361,77
2.2.2			DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.2.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,36	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.2.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	347,14	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 12.667,30**		**R$ 780,32**		**R$ 332,18**		**R$ 13.115,46**
2.3.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 12.667,30**		**R$ 780,32**		**R$ 332,18**		**R$ 13.115,46**
2.3.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -
2.3.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	112,73	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.437,95	8,60	R$ 185,92		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.3.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.3.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	12,76	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 203,67	16,24	R$ 259,15		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.3.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	18,90	18,90	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 166,75		R$ -		R$ -	18,90	R$ 166,75
2.3.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	10,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 116,36	8,00	R$ 93,09		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.3.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	38,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 322,65	9,00	R$ 76,42		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.3.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	4,36	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 83,31	8,67	R$ 165,74		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.3.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.3.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	9045,00	9.045,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 6.223,98		R$ -		R$ -	9.045,00	R$ 6.223,98
2.3.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	1234,95	1.234,95	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 606,99		R$ -		R$ -	1.234,95	R$ 606,99
2.3.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.3.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,36	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.3.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	347,14	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 7.045,87**		**R$ -**		**R$ 407,14**		**R$ 6.638,74**
2.4.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 7.045,87**		**R$ -**		**R$ 407,14**		**R$ 6.638,74**
2.4.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -
2.4.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.4.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.4.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.4.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	17,01	17,01	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 150,07		R$ -	8,50	R$ 74,96	8,51	R$ 75,12
2.4.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.4.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	47,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 399,07		R$ -		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.4.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.4.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.4.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	3430,00	343,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 236,02		R$ -		R$ -	343,00	R$ 236,02
2.4.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	426,98	426,98	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 209,86		R$ -		R$ -	426,98	R$ 209,86
2.4.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.4.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,28	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.4.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	345,67	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 6.596,28**		**R$ -**		**R$ 329,71**		**R$ 6.266,57**
2.5.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 6.596,28**		**R$ -**		**R$ 329,71**		**R$ 6.266,57**
2.5.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -
2.5.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	111,18	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.5.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	25,16	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 296,17		R$ -		R$ -	25,16	R$ 296,17
2.5.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.5.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	17,01	8,51	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 75,12		R$ -		R$ -	8,51	R$ 75,12
2.5.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.5.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	33,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 280,20		R$ -		R$ -	33,00	R$ 280,20
2.5.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.5.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.5.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	3516,00	351,60	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 241,94		R$ -		R$ -	351,60	R$ 241,94
2.5.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	482,04	482,04	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 236,93		R$ -		R$ -	482,04	R$ 236,93
2.5.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.5.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,26	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.5.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	345,26	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 4.535,52**		**R$ 62,59**		**R$ 7,08**		**R$ 4.591,02**
2.6.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 4.535,52**		**R$ 62,59**		**R$ 7,08**		**R$ 4.591,02**
2.6.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	3,05	3,05	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 165,13	1,16	R$ 62,59		R$ -	4,21	R$ 227,71
2.6.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	52,11	52,11	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 1.126,95		R$ -		R$ -	52,11	R$ 1.126,95

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.6.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	12,15	12,15	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 143,03		R$ -	0,47	R$ 5,49	11,68	R$ 137,54
2.6.1.4	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	3,78	3,78	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 33,35		R$ -	0,18	R$ 1,59	3,60	R$ 31,76
2.6.1.5	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	4,00	4,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 46,55		R$ -		R$ -	4,00	R$ 46,55
2.6.1.6	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	9,00	9,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 76,42		R$ -		R$ -	9,00	R$ 76,42
2.6.1.7	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	1,89	1,89	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 36,11		R$ -		R$ -	1,89	R$ 36,11
2.6.1.8	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.6.1.9	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	1790,00	1.790,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 1.231,72		R$ -		R$ -	1.790,00	R$ 1.231,72
2.6.1.10	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	173,47	173,47	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 85,26		R$ -		R$ -	173,47	R$ 85,26
2.6.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.6.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,33	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.6.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	146,62	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3			**PAREDES E PAINÉIS**						**R$ 32.565,74**		**R$ 4.011,14**		**R$ 1.426,25**		**R$ 35.150,64**
3.1			**SUBSOLO**						**R$ 10.121,30**		**R$ 2.995,81**		**R$ -**		**R$ 13.117,11**
3.1.1			**ALVENARIAS**						**R$ 10.121,30**		**R$ 2.995,81**		**R$ -**		**R$ 13.117,11**
3.1.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	223,62	114,34	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 10.121,30	33,84	R$ 2.995,81		R$ -	148,18	R$ 13.117,11
3.1.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.1.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.1.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 12.062,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 12.062,20**
3.2.1			**ALVENARIAS**						**R$ 12.062,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 12.062,20**
3.2.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	114,74	136,26	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 12.062,20		R$ -		R$ -	136,26	R$ 12.062,20
3.2.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.2.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.2.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 4.341,06**		**R$ -**		**R$ 1.426,25**		**R$ 2.914,81**
3.3.1			**ALVENARIAS**						**R$ 4.341,06**		**R$ -**		**R$ 1.426,25**		**R$ 2.914,81**
3.3.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	49,04	49,04	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 4.341,06		R$ -	16,11	R$ 1.426,25	32,93	R$ 2.914,81
3.3.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.3.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.3.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.4.1			**ALVENARIAS**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.4.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	49,65	32,93	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 2.914,81		R$ -		R$ -	32,93	R$ 2.914,81
3.4.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.4.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.4.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.5.1			**ALVENARIAS**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.5.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	36,72	32,93	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 2.914,81		R$ -		R$ -	32,93	R$ 2.914,81
3.5.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.5.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.5.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 211,56**		**R$ 1.015,33**		**R$ -**		**R$ 1.226,90**
3.6.1			**ALVENARIAS**						**R$ 211,56**		**R$ 1.015,33**		**R$ -**		**R$ 1.226,90**
3.6.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	2,39	2,39	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 211,56	11,47	R$ 1.015,33		R$ -	13,86	R$ 1.226,90
4			**ESQUADRIAS**						**R$ 95.055,29**		**R$ 17.622,27**		**R$ 2.851,32**		**R$ 109.826,25**
4.1			**SUBSOLO**						**R$ 16.485,17**		**R$ 8.883,56**		**R$ 1.668,45**		**R$ 23.700,28**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.984,57**		**R$ 2.980,37**		**R$ 1.668,45**		**R$ 9.296,49**
4.1.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -	2,00	R$ 2.980,37		R$ -	2,00	R$ 2.980,37
4.1.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	3,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 3.741,62		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.741,62
4.1.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50
4.1.1.4	SINAPI	90794	PORTA DE ABRIR, 0,60 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 678,91	R$ 834,23	R$ 1.668,45		R$ -	2,00	R$ 1.668,45	0,00	R$ -
4.1.2			**JANELAS**						**R$ 8.500,60**		**R$ 5.903,19**		**R$ -**		**R$ 14.403,79**
4.1.2.1	SINAPI	94569	JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COR BRANCA E VIDRO INCOLOR JATEADO	M2	2,78	5,04	R$ 1.372,61	R$ 1.686,63	R$ 8.500,60	3,50	R$ 5.903,19		R$ -	8,54	R$ 14.403,79
4.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 42.986,49**		**R$ 6.244,30**		**R$ -**		**R$ 49.230,80**
4.2.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.622,45**		**R$ 1.247,21**		**R$ -**		**R$ 8.869,66**
4.2.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
4.2.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	2,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 2.494,41	1,00	R$ 1.247,21		R$ -	3,00	R$ 3.741,62
4.2.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50
4.2.1.4	SINAPI	102182	PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA ÚNICA	UN	2,00	2,00	R$ 1.039,06	R$ 1.276,77	R$ 2.553,54		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.553,54
4.2.2			**PORTÕES**						**R$ 35.364,04**		**R$ 4.997,09**		**R$ -**		**R$ 40.361,14**
4.2.2.1	CCU	POR-010	PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COR PRETO	M2	35,72	44,16	R$ 651,72	R$ 800,82	R$ 35.364,04	6,24	R$ 4.997,09		R$ -	50,40	R$ 40.361,14
4.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 22.772,76**		**R$ 2.494,41**		**R$ -**		**R$ 25.267,17**
4.3.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 22.772,76**		**R$ 2.494,41**		**R$ -**		**R$ 25.267,17**
4.3.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	1,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ 1.490,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.490,18

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.3.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	15,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 18.708,08	2,00	R$ 2.494,41		R$ -	17,00	R$ 21.202,49
4.3.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50
4.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 2.574,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.574,50**
4.4.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 2.574,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.574,50**
4.4.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
4.4.1.2	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50
4.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 7.563,32**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.563,32**
4.5.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.563,32**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.563,32**
4.5.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
4.5.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 4.988,82		R$ -		R$ -	4,00	R$ 4.988,82
4.5.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50
4.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 2.673,05**		**R$ -**		**R$ 1.182,87**		**R$ 1.490,18**
4.6.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 2.673,05**		**R$ -**		**R$ 1.182,87**		**R$ 1.490,18**
4.6.1.1	ORSE	8204	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ 1.490,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.490,18

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.6.1.2	SINAPI	90791	PORTA DE ABRIR, 0,80 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1,00	R$ 962,64	R$ 1.182,87	R$ 1.182,87		R$ -	1,00	R$ 1.182,87	0,00	R$ -
5			**FORROS**						**R$ 168.786,14**		**R$ -**		**R$ 66.300,61**		**R$ 102.485,51**
5.1			**SUBSOLO**						**R$ 2.134,14**		**R$ -**		**R$ 2.134,14**		**R$ -**
5.1.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 2.134,14**		**R$ -**		**R$ 2.134,14**		**R$ -**
5.1.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	203,26	53,26	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 2.134,14		R$ -	53,26	R$ 2.134,14	0,00	R$ -
5.1.2			**FORRO MODULAR**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
5.1.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	73,85	0,00	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
5.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 51.273,04**		**R$ -**		**R$ 5.467,99**		**R$ 45.805,05**
5.2.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 4.465,03**		**R$ -**		**R$ 4.465,03**		**R$ -**
5.2.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	111,43	111,43	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 4.465,03		R$ -	111,43	R$ 4.465,03	0,00	R$ -
5.2.2			**FORRO MODULAR**						**R$ 46.808,01**		**R$ -**		**R$ 1.002,96**		**R$ 45.805,05**
5.2.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	304,60	304,60	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 46.808,01		R$ -	6,53	R$ 1.002,96	298,07	R$ 45.805,05
5.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 51.094,87**		**R$ -**		**R$ 15.319,84**		**R$ 35.775,02**
5.3.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 6.553,50**		**R$ -**		**R$ 6.553,50**		**R$ -**
5.3.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	163,55	163,55	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 6.553,50		R$ -	163,55	R$ 6.553,50	0,00	R$ -
5.3.2			**FORRO MODULAR**						**R$ 44.541,37**		**R$ -**		**R$ 8.766,34**		**R$ 35.775,02**
5.3.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	289,85	289,85	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 44.541,37		R$ -	57,05	R$ 8.766,34	232,80	R$ 35.775,02
5.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 30.845,63**		**R$ -**		**R$ 18.797,44**		**R$ 12.048,19**
5.4.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 1.866,47**		**R$ -**		**R$ 1.866,47**		**R$ -**
5.4.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	46,58	46,58	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 1.866,47		R$ -	46,58	R$ 1.866,47	0,00	R$ -
5.4.2			**FORRO MODULAR**						**R$ 28.979,16**		**R$ -**		**R$ 16.930,97**		**R$ 12.048,19**
5.4.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	188,58	188,58	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 28.979,16		R$ -	110,18	R$ 16.930,97	78,40	R$ 12.048,19
5.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 30.849,52**		**R$ -**		**R$ 21.992,26**		**R$ 8.857,25**
5.5.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 1.867,28**		**R$ -**		**R$ 1.867,28**		**R$ -**
5.5.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	46,60	46,60	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 1.867,28		R$ -	46,60	R$ 1.867,28	0,00	R$ -
5.5.2			**FORRO MODULAR**						**R$ 28.982,24**		**R$ -**		**R$ 20.124,98**		**R$ 8.857,25**
5.5.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	188,60	188,60	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 28.982,24		R$ -	130,96	R$ 20.124,98	57,64	R$ 8.857,25
5.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 2.588,94**		**R$ -**		**R$ 2.588,94**		**R$ -**
5.6.1			**FORRO DE GESSO**						**R$ 2.588,94**		**R$ -**		**R$ 2.588,94**		**R$ -**
5.6.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	64,61	64,61	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 2.588,94		R$ -	64,61	R$ 2.588,94	0,00	R$ -
6			**PISOS E PAVIMENTAÇÕES**						**R$ 93.591,47**		**R$ 7.209,42**		**R$ 30,54**		**R$ 100.770,35**
6.1			**SUBSOLO**						**R$ 29.470,40**		**R$ 7.094,01**		**R$ 2,25**		**R$ 36.562,16**
6.1.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 14.001,89**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 14.001,89**
6.1.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	275,39	281,99	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 14.001,89		R$ -		R$ -	281,99	R$ 14.001,89
6.1.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 15.468,51**		**R$ 7.094,01**		**R$ 2,25**		**R$ 22.560,27**
6.1.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.1.2.2	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ARAUCARIA ESCURA TOUCH 20x120CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 12048E FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	45,21	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -	28,80	R$ 7.094,01		R$ -	28,80	R$ 7.094,01
6.1.2.3	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	53,53	68,76	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 15.468,51		R$ -	0,01	R$ 2,25	68,75	R$ 15.466,26
6.1.3			**PISO EM CARPETE**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
6.1.3.1	SINAPI	39636	CARPETE TIPO PLACA 50x50cm COR CINZA, LINHA DESSO AA92 9505 FAB.: TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	162,21	0,00	R$ 157,22	R$ 193,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 19.975,30**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.975,30**
6.2.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 3.588,05**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 3.588,05**
6.2.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	63,52	72,26	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 3.588,05		R$ -		R$ -	72,26	R$ 3.588,05
6.2.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 16.387,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 16.387,25**
6.2.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	28,27	21,32	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 5.251,54		R$ -		R$ -	21,32	R$ 5.251,54
6.2.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 13.603,05**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 13.593,62**
6.3.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 2.467,34**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 2.457,91**
6.3.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.3.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 11.135,71**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 11.135,71**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
6.3.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.3.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 13.603,05**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 13.593,62**
6.4.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 2.467,34**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 2.457,91**
6.4.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.4.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 11.135,71**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 11.135,71**
6.4.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.4.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 13.603,05**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 13.593,62**
6.5.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 2.467,34**		**R$ -**		**R$ 9,43**		**R$ 2.457,91**
6.5.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.5.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 11.135,71**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 11.135,71**
6.5.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.5.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 3.336,62**		**R$ 115,41**		**R$ -**		**R$ 3.452,03**
6.6.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 603,31**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 603,31**
6.6.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	12,15	12,15	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 603,31		R$ -		R$ -	12,15	R$ 603,31
6.6.2			**PISO CERÂMICO**						**R$ 2.733,31**		**R$ 115,41**		**R$ -**		**R$ 2.848,72**
6.6.2.1	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	12,15	12,15	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 2.733,31	0,51	R$ 115,41		R$ -	12,66	R$ 2.848,72
7			**REVESTIMENTOS**						**R$ 393.720,69**		**R$ 8.810,84**		**R$ 48.586,17**		**R$ 353.945,38**
7.1			**SUBSOLO**						**R$ 107.634,73**		**R$ 4.579,56**		**R$ 4.334,03**		**R$ 107.880,27**
7.1.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 49.524,55**		**R$ 4.579,56**		**R$ -**		**R$ 54.104,12**
7.1.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	430,31	657,90	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 2.877,92	32,40	R$ 141,73		R$ -	690,30	R$ 3.019,66
7.1.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	132,31	223,64	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 8.180,76		R$ -		R$ -	223,64	R$ 8.180,76
7.1.1.3	SINAPI	90406	REBOCO	M2	298,00	801,85	R$ 39,04	R$ 47,97	R$ 38.465,87	92,51	R$ 4.437,83		R$ -	894,36	R$ 42.903,70
7.1.2			**REVESTIMENTO CERÂMICO**						**R$ 53.776,15**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 53.776,15**
7.1.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	132,31	218,32	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 53.776,15		R$ -		R$ -	218,32	R$ 53.776,15
7.1.3			**REVESTIMENTO EM LAMINADO**						**R$ 4.334,03**		**R$ -**		**R$ 4.334,03**		**R$ -**
7.1.3.1	SINAPI	1341	REVESTIMENTO LAMINADO ERGONOCE M820 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	62,13	62,13	R$ 56,77	R$ 69,76	R$ 4.334,03		R$ -	62,13	R$ 4.334,03	0,00	R$ -
7.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 165.448,28**		**R$ -**		**R$ 44.206,38**		**R$ 121.241,90**
7.2.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 6.824,84**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.824,84**
7.2.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	313,31	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.370,55		R$ -		R$ -	313,31	R$ 1.370,55
7.2.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	149,10	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 5.454,29		R$ -		R$ -	149,10	R$ 5.454,29
7.2.2			**REVESTIMENTO CERÂMICO**						**R$ 29.885,26**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 29.885,26**
7.2.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.885,26		R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.2.3			**REVESTIMENTO PEDRA**						**R$ 128.738,18**		**R$ -**		**R$ 44.206,38**		**R$ 84.531,80**
7.2.3.1	ORSE	9352	PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO	M2	201,88	201,88	R$ 518,97	R$ 637,70	R$ 128.738,18		R$ -	69,32	R$ 44.206,38	132,56	R$ 84.531,80
7.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 35.433,47**		**R$ 137,61**		**R$ -**		**R$ 35.571,08**
7.3.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 5.685,82**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.685,82**
7.3.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	289,87	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.268,04		R$ -		R$ -	289,87	R$ 1.268,04
7.3.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	120,77	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.417,78		R$ -		R$ -	120,77	R$ 4.417,78
7.3.2			**REVESTIMENTO CERÂMICO**						**R$ 29.747,65**		**R$ 137,61**		**R$ -**		**R$ 29.885,26**
7.3.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	120,77	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.747,65	0,56	R$ 137,61		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 35.117,16**		**R$ -**		**R$ 22,88**		**R$ 35.094,28**
7.4.1			**CIMENTÍCIOS**						**R$ 5.231,90**		**R$ -**		**R$ 22,88**		**R$ 5.209,02**
7.4.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	181,44	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 793,69		R$ -	0,56	R$ 2,44	180,88	R$ 791,24
7.4.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	121,33	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.438,21		R$ -	0,56	R$ 20,44	120,77	R$ 4.417,78
7.4.2			**REVESTIMENTO CERÂMICO**						**R$ 29.885,26**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 29.885,26**
7.4.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.885,26		R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 35.117,16**		**R$ -**		**R$ 22,88**		**R$ 35.094,28**

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.5.1			CIMENTÍCIOS						R$ 5.231,90		R$ -		R$ 22,88		R$ 5.209,02
7.5.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	111,18	181,44	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 793,69		R$ -	0,56	R$ 2,44	180,88	R$ 791,24
7.5.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	111,18	121,33	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.438,21		R$ -	0,56	R$ 20,44	120,77	R$ 4.417,78
7.5.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 29.885,26		R$ -		R$ -		R$ 29.885,26
7.5.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	111,18	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.885,26		R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.6			PAVIMENTO 04						R$ 14.969,89		R$ 4.093,67		R$ -		R$ 19.063,57
7.6.1			CIMENTÍCIOS						R$ 2.134,16		R$ 583,61		R$ -		R$ 2.717,78
7.6.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	52,11	52,11	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 227,95	14,25	R$ 62,34		R$ -	66,36	R$ 290,29
7.6.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	52,11	52,11	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 1.906,21	14,25	R$ 521,27		R$ -	66,36	R$ 2.427,49
7.6.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 12.835,73		R$ 3.510,06		R$ -		R$ 16.345,79
7.6.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	52,11	52,11	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 12.835,73	14,25	R$ 3.510,06		R$ -	66,36	R$ 16.345,79
8			PINTURA						R$ 176.644,89		R$ 11.143,64		R$ 12.863,34		R$ 174.925,19
8.1			SUBSOLO						R$ 134.138,60		R$ 5.557,64		R$ 2.107,28		R$ 137.588,97
8.1.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 133.909,56		R$ 4.440,44		R$ 2.107,28		R$ 136.242,73
8.1.1.1	SINAPI	88485	SELADOR EM PAREDES	M2	165,69	2.566,42	R$ 2,52	R$ 3,10	R$ 7.946,95	73,71	R$ 228,23		R$ -	2.640,13	R$ 8.175,18
8.1.1.2	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	406,52	406,52	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 1.438,62		R$ -	159,42	R$ 564,17	247,10	R$ 874,45
8.1.1.3	SINAPI	96135	MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	165,69	2.566,42	R$ 23,53	R$ 28,91	R$ 74.203,06	73,71	R$ 2.131,12		R$ -	2.640,13	R$ 76.334,18
8.1.1.4	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	406,52	406,52	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 11.603,87		R$ -	54,06	R$ 1.543,11	352,46	R$ 10.060,76
8.1.1.5	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA, COR CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	84,61	2.359,94	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ 32.333,18	121,02	R$ 1.658,03		R$ -	2.480,96	R$ 33.991,22
8.1.1.6	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA, COR ROCK'N ROLL R750, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	81,08	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
8.1.1.7	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	406,52	406,52	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 6.383,88	26,94	R$ 423,06		R$ -	433,46	R$ 6.806,94
8.1.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04		R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.1.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 10.878,85		R$ 1.117,20		R$ 1.587,26		R$ 10.408,80
8.2.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 10.649,81		R$ -		R$ 1.587,26		R$ 9.062,56
8.2.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	222,86	222,86	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 788,67		R$ -	46,36	R$ 164,06	176,50	R$ 624,61
8.2.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	222,86	222,86	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 6.361,41		R$ -	46,36	R$ 1.323,32	176,50	R$ 5.038,09
8.2.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	222,86	222,86	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 3.499,73		R$ -	6,36	R$ 99,88	216,50	R$ 3.399,86
8.2.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04		R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.2.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.3			PAVIMENTO 01						R$ 15.860,17		R$ 1.117,20		R$ 1.060,78		R$ 15.916,60
8.3.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 15.631,13		R$ -		R$ 1.060,78		R$ 14.570,36
8.3.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	327,10	327,10	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 1.157,56		R$ -	22,20	R$ 78,56	304,90	R$ 1.079,01
8.3.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	327,10	327,10	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 9.336,88		R$ -	22,20	R$ 633,63	304,90	R$ 8.703,25
8.3.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	327,10	327,10	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 5.136,69		R$ -	22,20	R$ 348,59	304,90	R$ 4.788,10
8.3.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04		R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.3.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.4			PAVIMENTO 02						R$ 4.680,40		R$ 1.117,20		R$ 2.085,90		R$ 3.711,69
8.4.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 4.451,36		R$ -		R$ 2.085,90		R$ 2.365,45
8.4.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	93,15	93,15	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 329,65		R$ -	43,65	R$ 154,47	49,50	R$ 175,17
8.4.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	93,15	93,15	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 2.658,91		R$ -	43,65	R$ 1.245,96	49,50	R$ 1.412,95
8.4.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	93,15	93,15	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 1.462,80		R$ -	43,65	R$ 685,47	49,50	R$ 777,33
8.4.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04		R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.4.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.5			PAVIMENTO 03						R$ 4.682,79		R$ 1.117,20		R$ 415,75		R$ 5.384,23
8.5.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 4.453,75		R$ -		R$ 415,75		R$ 4.037,99
8.5.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	93,20	93,20	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 329,82		R$ -	8,70	R$ 30,79	84,50	R$ 299,03
8.5.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	93,20	93,20	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 2.660,34		R$ -	8,70	R$ 248,34	84,50	R$ 2.412,00
8.5.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	93,20	93,20	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 1.463,59		R$ -	8,70	R$ 136,62	84,50	R$ 1.326,96
8.5.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04		R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.5.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.6			PAVIMENTO 04						R$ 6.404,08		R$ 1.117,20		R$ 5.606,37		R$ 1.914,90
8.6.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 6.175,04		R$ -		R$ 5.606,37		R$ 568,66
8.6.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	129,22	129,22	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 457,29		R$ -	117,32	R$ 415,18	11,90	R$ 42,11
8.6.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	129,22	129,22	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 3.688,51		R$ -	117,32	R$ 3.348,83	11,90	R$ 339,68

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	129,22	129,22	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 2.029,24		R$ -	117,32	R$ 1.842,36	11,90	R$ 186,87
8.6.2			**PINTURA ESMALTE**						**R$ 229,04**		**R$ 1.117,20**		**R$ -**		**R$ 1.346,24**
8.6.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04	22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
9			**SERRALHERIA**						**R$ 64.242,25**		**R$ 55.719,96**		**R$ -**		**R$ 119.962,21**
9.1			**SUBSOLO**						**R$ 21.563,75**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 30.850,41**
9.1.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 21.563,75**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 30.850,41**
9.1.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.1.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.1.1.3	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM BOTTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm	M	10,15	10,15	R$ 1.044,58	R$ 1.283,55	R$ 13.028,05		R$ -		R$ -	10,15	R$ 13.028,05
9.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.2.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.2.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.2.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.3.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.3.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.3.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.4.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.4.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.4.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.5.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.5.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.5.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.6.1			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**						**R$ 8.535,70**		**R$ 9.286,66**		**R$ -**		**R$ 17.822,36**
9.6.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.6.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
10			**EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS**						**R$ 217.236,14**		**R$ 5.888,42**		**R$ 10.309,12**		**R$ 212.815,45**
10.1			**SUBSOLO**						**R$ 51.478,16**		**R$ 4.369,83**		**R$ 8.383,06**		**R$ 47.464,94**
10.1.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 24.291,41**		**R$ 4.369,83**		**R$ 1.591,88**		**R$ 27.069,37**
10.1.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 15.530,76		R$ -		R$ -	9,00	R$ 15.530,76
10.1.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39	3,00	R$ 3.215,39		R$ -	6,00	R$ 6.430,79
10.1.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63	3,00	R$ 1.154,44		R$ -	5,00	R$ 1.924,07
10.1.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	8,00	6,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 4.775,63		R$ -	2,00	R$ 1.591,88	4,00	R$ 3.183,75
10.1.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 18.661,80**		**R$ -**		**R$ 3.029,44**		**R$ 15.632,36**
10.1.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	10,00	10,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 15.147,21		R$ -	2,00	R$ 3.029,44	8,00	R$ 12.117,77

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.1.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.1.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.1.3			**BANCADAS**						**R$ 2.631,63**		**R$ -**		**R$ 2.631,63**		**R$ -**
10.1.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES	M2	4,15	4,15	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ 1.822,07		R$ -	4,15	R$ 1.822,07	0,00	R$ -
10.1.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	13,92	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ 809,56		R$ -	13,92	R$ 809,56	0,00	R$ -
10.1.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 5.893,32**		**R$ -**		**R$ 1.130,11**		**R$ 4.763,21**
10.1.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 275,70		R$ -		R$ -	9,00	R$ 275,70
10.1.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 180,85		R$ -		R$ -	6,00	R$ 180,85
10.1.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 641,27		R$ -		R$ -	6,00	R$ 641,27
10.1.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	2,16	2,16	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 1.130,11		R$ -	2,16	R$ 1.130,11	0,00	R$ -
10.1.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.1.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 390,16		R$ -		R$ -	9,00	R$ 390,16
10.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 36.757,43**		**R$ -**		**R$ 565,06**		**R$ 36.192,37**
10.2.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.248,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.248,25**
10.2.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.2.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.2.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.2.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.2.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 12.602,92**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 12.602,92**
10.2.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	6,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 9.088,33		R$ -		R$ -	6,00	R$ 9.088,33
10.2.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.2.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.2.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.2.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.2.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.2.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.2.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.906,26**		**R$ -**		**R$ 565,06**		**R$ 4.341,20**
10.2.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.2.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.2.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.2.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	1,08	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 565,06		R$ -	1,08	R$ 565,06	0,00	R$ -
10.2.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.2.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3			PAVIMENTO 01						R$ 36.757,43		R$ -		R$ 565,06		R$ 36.192,37
10.3.1			LOUÇAS SANITÁRIAS						R$ 19.248,25		R$ -		R$ -		R$ 19.248,25
10.3.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.3.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.3.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.3.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.3.2			METAIS SANITÁRIOS						R$ 12.602,92		R$ -		R$ -		R$ 12.602,92
10.3.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	6,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 9.088,33		R$ -		R$ -	6,00	R$ 9.088,33
10.3.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.3.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.3.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.3.3			BANCADAS						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10.3.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.3.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.3.4			ACESSÓRIOS						R$ 4.906,26		R$ -		R$ 565,06		R$ 4.341,20
10.3.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.3.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.3.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.3.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	1,08	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 565,06		R$ -	1,08	R$ 565,06	0,00	R$ -
10.3.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.3.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.4			PAVIMENTO 02						R$ 39.221,81		R$ -		R$ -		R$ 39.221,81
10.4.1			LOUÇAS SANITÁRIAS						R$ 19.248,25		R$ -		R$ -		R$ 19.248,25
10.4.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.4.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.4.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.4.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.4.2			METAIS SANITÁRIOS						R$ 15.632,36		R$ -		R$ -		R$ 15.632,36
10.4.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	8,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 12.117,77		R$ -		R$ -	8,00	R$ 12.117,77
10.4.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.4.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.4.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.4.3			BANCADAS						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10.4.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.4.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.341,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.341,20**
10.4.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.4.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.4.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.4.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	0,00	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.4.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.4.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 39.227,04**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 39.227,04**
10.5.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.248,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.248,25**
10.5.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.5.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.5.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.5.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.5.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 15.632,36**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 15.632,36**
10.5.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	8,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 12.117,77		R$ -		R$ -	8,00	R$ 12.117,77
10.5.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.5.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.5.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.5.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.5.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.346,43**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.346,43**
10.5.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.5.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.5.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.5.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	2,00	6,27	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.280,46		R$ -		R$ -	6,27	R$ 3.280,46
10.5.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	2,09	0,00	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 13.794,27**		**R$ 1.518,59**		**R$ 795,94**		**R$ 14.516,92**
10.6.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 5.839,09**		**R$ -**		**R$ 795,94**		**R$ 5.043,16**
10.6.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 3.451,28		R$ -		R$ -	2,00	R$ 3.451,28
10.6.1.2	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 2.387,81		R$ -	1,00	R$ 795,94	2,00	R$ 1.591,88
10.6.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 5.911,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.911,25**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00	3,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 4.544,16		R$ -		R$ -	3,00	R$ 4.544,16
10.6.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 196,46		R$ -		R$ -	1,00	R$ 196,46
10.6.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.6.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 390,21		R$ -		R$ -	1,00	R$ 390,21
10.6.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.6.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,09x0,35m	M2	1,08	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.6.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	6,88	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.6.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 2.043,93**		**R$ 1.518,59**		**R$ -**		**R$ 3.562,51**
10.6.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 61,27		R$ -		R$ -	2,00	R$ 61,27
10.6.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 60,28		R$ -		R$ -	2,00	R$ 60,28
10.6.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 213,76		R$ -		R$ -	2,00	R$ 213,76
10.6.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4mm COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	3,10	3,10	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 1.621,92	2,90	R$ 1.518,59		R$ -	6,00	R$ 3.140,50
10.6.4.5	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 86,70		R$ -		R$ -	2,00	R$ 86,70
12			**INSTALAÇÕES DE PPCI**						**R$ 731.432,65**		**R$ 3.588,44**		**R$ 293.190,19**		**R$ 441.830,90**
12.1			**SUBSOLO**						**R$ 139.037,01**		**R$ -**		**R$ 21.717,59**		**R$ 117.319,43**
12.1.1			**HIDRANTES**						**R$ 18.567,48**		**R$ -**		**R$ 864,65**		**R$ 17.702,83**
12.1.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90° EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 1.328,43		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.328,43
12.1.1.2	ORSE	5096	CURVA MACHO-FÊMEA EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 319,80	R$ 392,96	R$ 392,96		R$ -		R$ -	1,00	R$ 392,96
12.1.1.3	SINAPI	92377	NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 98,61		R$ -		R$ -	1,00	R$ 98,61
12.1.1.4	SINAPI	92367	TUBO EM AÇO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2"	M	37,50	37,50	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 5.006,48		R$ -		R$ -	37,50	R$ 5.006,48
12.1.1.5	SINAPI	92642	TÊ EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 218,88		R$ -		R$ -	1,00	R$ 218,88
12.1.1.6	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -		R$ -	4,00	R$ 690,87
12.1.1.7	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM	UN	3,00	3,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.797,56		R$ -		R$ -	3,00	R$ 1.797,56
12.1.1.8	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2" x 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 58,65		R$ -		R$ -	3,00	R$ 58,65
12.1.1.9	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM	UN	3,00	3,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 723,40		R$ -		R$ -	3,00	R$ 723,40
12.1.1.10	SINAPI	21034	MANGUEIRAS - 1.1/2 " 15 M	UN	6,00	6,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 5.298,79		R$ -		R$ -	6,00	R$ 5.298,79
12.1.1.11	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - 2.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 295,83		R$ -		R$ -	3,00	R$ 295,83
12.1.1.12	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 439,96		R$ -		R$ -	3,00	R$ 439,96
12.1.1.13	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 264,63	R$ 325,17	R$ 325,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 325,17
12.1.1.14	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45°	UN	3,00	3,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 679,20		R$ -		R$ -	3,00	R$ 679,20
12.1.1.15	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 240,50		R$ -		R$ -	3,00	R$ 240,50
12.1.1.16	SINAPI	10905	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 87,52	R$ 107,54	R$ 107,54		R$ -		R$ -	1,00	R$ 107,54
12.1.1.17	SINAPI	6240	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR - (70x60) cm	UN	1,00	1,00	R$ 703,67	R$ 864,65	R$ 864,65		R$ -	1,00	R$ 864,65	0,00	R$ -
12.1.2			**PREVENTIVO**						**R$ 31.009,31**		**R$ -**		**R$ 9.548,97**		**R$ 21.460,35**
12.1.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	1,00	R$ 240,80	3,00	R$ 722,41
12.1.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	67,00	67,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 17.760,58		R$ -	34,00	R$ 9.012,83	33,00	R$ 8.747,75
12.1.2.3	CCU	PCI_020	EXTINTOR CARRETA - EXTINTOR CARRETA ESPUMA MECÂNICA 50L AB	UN	1,00	1,00	R$ 4.453,16	R$ 5.471,92	R$ 5.471,92		R$ -		R$ -	1,00	R$ 5.471,92
12.1.2.4	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	15,00	15,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 4.826,31		R$ -		R$ -	15,00	R$ 4.826,31
12.1.2.5	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG BC	UN	1,00	1,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 321,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 321,75
12.1.2.6	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	50,00	50,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 1.342,43		R$ -	11,00	R$ 295,34	39,00	R$ 1.047,10
12.1.2.7	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11
12.1.3			**SPRINKLERS**						**R$ 89.460,22**		**R$ -**		**R$ 11.303,97**		**R$ 78.156,25**
12.1.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	31,00	31,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 767,55		R$ -	10,00	R$ 247,60	21,00	R$ 519,96
12.1.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	37,00	37,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 703,79		R$ -	12,00	R$ 228,26	25,00	R$ 475,54
12.1.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	5,00	5,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 166,07		R$ -	2,00	R$ 66,43	3,00	R$ 99,64
12.1.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 694,87		R$ -	11,00	R$ 587,97	2,00	R$ 106,90
12.1.3.5	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45
12.1.3.6	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	5,00	5,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 267,26		R$ -	2,00	R$ 106,90	3,00	R$ 160,35
12.1.3.7	SINAPI	776	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 64,12	R$ 78,79	R$ 78,79		R$ -		R$ -	1,00	R$ 78,79

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.1.3.8	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2"	UN	5,00	5,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 384,91		R$ -	2,00	R$ 153,97	3,00	R$ 230,95
12.1.3.9	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	64,00	64,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 4.488,86		R$ -	10,00	R$ 701,38	54,00	R$ 3.787,47
12.1.3.10	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	42,00	42,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 6.051,61		R$ -	9,00	R$ 1.296,77	33,00	R$ 4.754,84
12.1.3.11	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	16,00	16,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 1.632,40		R$ -	4,00	R$ 408,10	12,00	R$ 1.224,30
12.1.3.12	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 1.643,36		R$ -	1,00	R$ 410,84	3,00	R$ 1.232,52
12.1.3.13	SINAPI	97528	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	2,00	2,00	R$ 684,59	R$ 841,21	R$ 1.682,41		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.682,41
12.1.3.14	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 44,95		R$ -		R$ -	1,00	R$ 44,95
12.1.3.15	SINAPI	95696	SPRINKLER, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80	UN	121,00	121,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 4.435,17		R$ -	43,00	R$ 1.576,14	78,00	R$ 2.859,04
12.1.3.16	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 25 MM - 1"	M	178,76	178,76	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 10.462,19		R$ -	4,91	R$ 287,37	173,85	R$ 10.174,83
12.1.3.17	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 32 MM - 1.1/4"	M	129,86	129,86	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 9.270,93		R$ -		R$ -	129,86	R$ 9.270,93
12.1.3.18	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2"	M	149,15	149,15	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 12.182,06		R$ -	10,00	R$ 816,77	139,15	R$ 11.365,29
12.1.3.19	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2"	M	9,64	9,64	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 1.088,00		R$ -	2,38	R$ 268,61	7,26	R$ 819,38
12.1.3.20	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2"	M	88,20	88,20	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 12.179,50		R$ -	4,40	R$ 607,59	83,80	R$ 11.571,90
12.1.3.21	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3"	M	33,84	33,84	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 6.152,01		R$ -	1,24	R$ 224,52	32,61	R$ 5.927,49
12.1.3.22	SINAPI	92683	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 66,38	R$ 81,57	R$ 81,57		R$ -		R$ -	1,00	R$ 81,57
12.1.3.23	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 2.444,35		R$ -	4,00	R$ 752,11	9,00	R$ 1.692,24
12.1.3.24	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	5,00	5,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 1.213,17		R$ -	2,00	R$ 485,27	3,00	R$ 727,90
12.1.3.25	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	44,00	44,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.977,74		R$ -	14,00	R$ 629,28	30,00	R$ 1.348,46
12.1.3.26	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 288,60		R$ -	1,00	R$ 96,20	2,00	R$ 192,40
12.1.3.27	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	36,00	36,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.745,72		R$ -	6,00	R$ 457,62	30,00	R$ 2.288,10
12.1.3.28	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 63,70		R$ -		R$ -	1,00	R$ 63,70
12.1.3.29	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 293,33		R$ -	2,00	R$ 293,33	0,00	R$ -
12.1.3.30	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	R$ 63,70
12.1.3.31	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 100,62		R$ -		R$ -	1,00	R$ 100,62
12.1.3.32	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 1.320,00		R$ -		R$ -	9,00	R$ 1.320,00
12.1.3.33	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2"	UN	1,00	2,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 762,40		R$ -		R$ -	2,00	R$ 762,40
12.1.3.34	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	121,00	121,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.611,48		R$ -	18,00	R$ 537,24	103,00	R$ 3.074,23
12.1.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
12.1.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	2,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
12.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 155.343,66**		**R$ 965,26**		**R$ 64.701,77**		**R$ 91.607,18**
12.2.1			**HIDRANTES**						**R$ 14.548,68**		**R$ -**		**R$ 7.495,58**		**R$ 7.053,08**
12.2.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 132,84		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132,84
12.2.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	2,67	2,67	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 356,46		R$ -	2,67	R$ 356,46	0,00	R$ -
12.2.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 656,64		R$ -	2,00	R$ 437,76	1,00	R$ 218,88
12.2.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -	2,00	R$ 345,43	2,00	R$ 345,43
12.2.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	4,00	4,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 2.396,75		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	2,00	R$ 1.198,37
12.2.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 78,20		R$ -	2,00	R$ 39,10	2,00	R$ 39,10
12.2.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	4,00	4,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 964,54		R$ -	2,00	R$ 482,27	2,00	R$ 482,27
12.2.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	8,00	8,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 7.065,05		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	4,00	R$ 3.532,53
12.2.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 394,44		R$ -	2,00	R$ 197,22	2,00	R$ 197,22
12.2.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 586,62		R$ -	2,00	R$ 293,31	2,00	R$ 293,31
12.2.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	4,00	4,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 905,61		R$ -	2,00	R$ 452,80	2,00	R$ 452,80
12.2.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 320,66		R$ -	2,00	R$ 160,33	2,00	R$ 160,33
12.2.2			**PREVENTIVO**						**R$ 37.158,15**		**R$ 965,26**		**R$ 14.004,26**		**R$ 24.119,17**
12.2.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	2,00	R$ 481,61	2,00	R$ 481,61
12.2.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	94,00	94,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 24.917,83		R$ -	50,00	R$ 13.254,16	44,00	R$ 11.663,66
12.2.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	10,00	10,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 3.217,54	3,00	R$ 965,26		R$ -	13,00	R$ 4.182,81
12.2.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	43,00	43,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 1.154,49		R$ -	10,00	R$ 268,49	33,00	R$ 886,01
12.2.2.5	ORSE	11820	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - 12VCC - 01 LAÇO - 120 PONTOS	UN	1,00	1,00	R$ 5.356,54	R$ 6.581,97	R$ 6.581,97		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.581,97
12.2.2.6	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11
12.2.3			**SPRINKLERS**						**R$ 103.636,83**		**R$ -**		**R$ 43.201,93**		**R$ 60.434,93**
12.2.3.1	SINAPI	791	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	2,00	2,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 49,52		R$ -	1,00	R$ 24,76	1,00	R$ 24,76
12.2.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	31,00	31,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 767,55		R$ -	15,00	R$ 371,40	16,00	R$ 396,16
12.2.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	43,00	43,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 817,92		R$ -	21,00	R$ 399,45	22,00	R$ 418,47
12.2.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 332,14		R$ -	5,00	R$ 166,07	5,00	R$ 166,07
12.2.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 534,52		R$ -	10,00	R$ 534,52	0,00	R$ -
12.2.3.6	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45
12.2.3.7	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	3,00	3,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 160,35		R$ -	1,00	R$ 53,45	2,00	R$ 106,90

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.2.3.8	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	84,00	84,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 5.891,62		R$ -	21,00	R$ 1.472,91	63,00	R$ 4.418,72
12.2.3.9	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	47,00	47,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 6.772,04		R$ -	13,00	R$ 1.873,12	34,00	R$ 4.898,92
12.2.3.10	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	18,00	18,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 1.836,45		R$ -	9,00	R$ 918,23	9,00	R$ 918,23
12.2.3.11	SINAPI	97524	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	3,00	3,00	R$ 176,54	R$ 216,93	R$ 650,78		R$ -	1,00	R$ 216,93	2,00	R$ 433,86
12.2.3.12	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 821,68		R$ -	2,00	R$ 821,68	0,00	R$ -
12.2.3.13	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 134,85		R$ -	1,00	R$ 44,95	2,00	R$ 89,90
12.2.3.14	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	159,00	159,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 5.828,04		R$ -	132,00	R$ 4.838,37	27,00	R$ 989,67
12.2.3.15	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	234,70	234,70	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 13.736,16		R$ -	67,20	R$ 3.932,98	167,50	R$ 9.803,19
12.2.3.16	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	123,43	123,43	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 8.811,88		R$ -	35,62	R$ 2.542,62	87,82	R$ 6.269,27
12.2.3.17	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	215,54	215,54	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 17.604,57		R$ -	70,00	R$ 5.717,36	145,54	R$ 11.887,21
12.2.3.18	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	32,40	32,40	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 3.656,76		R$ -	15,00	R$ 1.692,94	17,40	R$ 1.963,81
12.2.3.19	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	123,10	123,10	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 16.998,82		R$ -	61,55	R$ 8.499,41	61,55	R$ 8.499,41
12.2.3.20	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	4,19	4,19	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 761,73		R$ -	2,10	R$ 380,86	2,10	R$ 380,86
12.2.3.21	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	12,00	12,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 644,66		R$ -	6,00	R$ 322,33	6,00	R$ 322,33
12.2.3.22	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 138,14		R$ -	1,00	R$ 69,07	1,00	R$ 69,07
12.2.3.23	SINAPI	92684	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	1,00	1,00	R$ 92,12	R$ 113,19	R$ 113,19		R$ -	1,00	R$ 113,19	0,00	R$ -
12.2.3.24	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 2.444,35		R$ -	6,00	R$ 1.128,16	7,00	R$ 1.316,19
12.2.3.25	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	62,00	62,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 2.786,81		R$ -	31,00	R$ 1.393,40	31,00	R$ 1.393,40
12.2.3.26	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 192,40		R$ -	1,00	R$ 96,20	1,00	R$ 96,20
12.2.3.27	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	43,00	43,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 3.279,61		R$ -	21,00	R$ 1.601,67	22,00	R$ 1.677,94
12.2.3.28	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 318,50		R$ -	2,00	R$ 127,40	3,00	R$ 191,10
12.2.3.29	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 440,00		R$ -	3,00	R$ 440,00	0,00	R$ -
12.2.3.30	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 191,10		R$ -	1,00	R$ 63,70	2,00	R$ 127,40
12.2.3.31	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 1.308,12		R$ -	6,00	R$ 603,75	7,00	R$ 704,37
12.2.3.32	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 301,87		R$ -	1,00	R$ 100,62	2,00	R$ 201,25
12.2.3.33	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	4,00	4,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 458,14		R$ -	2,00	R$ 229,07	2,00	R$ 229,07
12.2.3.34	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	159,00	159,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 4.745,66		R$ -	79,00	R$ 2.357,91	80,00	R$ 2.387,75
12.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 172.279,45**		**R$ -**		**R$ 71.949,58**		**R$ 100.329,86**
12.3.1			**HIDRANTES**						**R$ 25.632,86**		**R$ -**		**R$ 11.868,52**		**R$ 13.764,31**
12.3.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 797,06		R$ -	3,00	R$ 398,53	3,00	R$ 398,53
12.3.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	75,80	75,80	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 10.119,77		R$ -	30,80	R$ 4.111,99	45,00	R$ 6.007,78
12.3.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 1.313,29		R$ -	3,00	R$ 656,64	3,00	R$ 656,64
12.3.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -	2,00	R$ 345,43	2,00	R$ 345,43
12.3.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	4,00	4,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 2.396,75		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	2,00	R$ 1.198,37
12.3.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 78,20		R$ -	2,00	R$ 39,10	2,00	R$ 39,10
12.3.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	4,00	4,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 964,54		R$ -	2,00	R$ 482,27	2,00	R$ 482,27
12.3.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	8,00	8,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 7.065,05		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	4,00	R$ 3.532,53
12.3.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 394,44		R$ -	2,00	R$ 197,22	2,00	R$ 197,22
12.3.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 586,62		R$ -	2,00	R$ 293,31	2,00	R$ 293,31
12.3.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	4,00	4,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 905,61		R$ -	2,00	R$ 452,80	2,00	R$ 452,80
12.3.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 320,66		R$ -	2,00	R$ 160,33	2,00	R$ 160,33
12.3.2			**PREVENTIVO**						**R$ 30.816,96**		**R$ -**		**R$ 12.464,06**		**R$ 18.352,92**
12.3.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	2,00	R$ 481,61	2,00	R$ 481,61
12.3.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	94,00	94,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 24.917,83		R$ -	45,00	R$ 11.928,75	49,00	R$ 12.989,08
12.3.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	12,00	12,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 3.861,05		R$ -		R$ -	12,00	R$ 3.861,05
12.3.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	28,00	28,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 751,76		R$ -	2,00	R$ 53,70	26,00	R$ 698,07
12.3.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11
12.3.3			**SPRINKLERS**						**R$ 115.829,63**		**R$ -**		**R$ 47.617,00**		**R$ 68.212,63**
12.3.3.1	SINAPI	791	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 74,28		R$ -	1,00	R$ 24,76	2,00	R$ 49,52
12.3.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	32,00	32,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 792,31		R$ -	24,00	R$ 594,23	8,00	R$ 198,08
12.3.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	64,00	64,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 1.217,37		R$ -	23,00	R$ 437,49	41,00	R$ 779,88
12.3.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 332,14		R$ -	2,00	R$ 66,43	8,00	R$ 265,71
12.3.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	18,00	18,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 962,13		R$ -	10,00	R$ 534,52	8,00	R$ 427,61
12.3.3.6	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45
12.3.3.7	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	5,00	5,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 267,26		R$ -	3,00	R$ 160,35	2,00	R$ 106,90
12.3.3.8	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 153,97		R$ -	1,00	R$ 76,98	1,00	R$ 76,98
12.3.3.9	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	90,00	90,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 6.312,45		R$ -	38,00	R$ 2.665,26	52,00	R$ 3.647,20
12.3.3.10	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	40,00	40,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 5.763,44		R$ -	12,00	R$ 1.729,03	28,00	R$ 4.034,41
12.3.3.11	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	39,00	39,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 3.978,98		R$ -	13,00	R$ 1.326,33	26,00	R$ 2.652,65
12.3.3.12	SINAPI	97524	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	2,00	2,00	R$ 176,54	R$ 216,93	R$ 433,86		R$ -	1,00	R$ 216,93	1,00	R$ 216,93
12.3.3.13	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 410,84		R$ -	1,00	R$ 410,84	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.3.3.14	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	7,00	7,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 314,64		R$ -	1,00	R$ 44,95	6,00	R$ 269,69
12.3.3.15	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	186,00	186,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 6.817,70		R$ -	120,00	R$ 4.398,52	66,00	R$ 2.419,18
12.3.3.16	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	265,84	265,84	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 15.558,68		R$ -	136,84	R$ 8.008,76	129,00	R$ 7.549,92
12.3.3.17	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	159,53	159,53	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 11.389,12		R$ -	69,77	R$ 4.980,64	89,77	R$ 6.408,48
12.3.3.18	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	208,74	208,74	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 17.049,17		R$ -	96,37	R$ 7.871,17	112,37	R$ 9.178,00
12.3.3.19	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	48,06	48,06	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 5.424,19		R$ -	10,03	R$ 1.132,01	38,03	R$ 4.292,17
12.3.3.20	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	121,08	121,08	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 16.719,88		R$ -	43,04	R$ 5.943,37	78,04	R$ 10.776,51
12.3.3.21	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	4,72	4,72	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 858,08		R$ -	0,36	R$ 65,45	4,36	R$ 792,64
12.3.3.22	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	7,00	7,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 376,05		R$ -	2,00	R$ 107,44	5,00	R$ 268,61
12.3.3.23	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	8,00	8,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 552,55		R$ -	2,00	R$ 138,14	6,00	R$ 414,42
12.3.3.24	SINAPI	92684	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	3,00	3,00	R$ 92,12	R$ 113,19	R$ 339,58		R$ -		R$ -	3,00	R$ 339,58
12.3.3.25	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	20,00	20,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 3.760,54		R$ -	4,00	R$ 752,11	16,00	R$ 3.008,43
12.3.3.26	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	2,00	2,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 485,27		R$ -	1,00	R$ 242,63	1,00	R$ 242,63
12.3.3.27	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	59,00	59,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 2.651,96		R$ -	22,00	R$ 988,87	37,00	R$ 1.663,10
12.3.3.28	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 96,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 96,20
12.3.3.29	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	56,00	56,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 4.271,12		R$ -	17,00	R$ 1.296,59	39,00	R$ 2.974,53
12.3.3.30	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 191,10		R$ -	2,00	R$ 127,40	1,00	R$ 63,70
12.3.3.31	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -
12.3.3.32	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 382,20		R$ -	3,00	R$ 191,10	3,00	R$ 191,10
12.3.3.33	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	11,00	11,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 1.106,87		R$ -	5,00	R$ 503,12	6,00	R$ 603,75
12.3.3.34	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	8,00	8,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 804,99		R$ -	2,00	R$ 201,25	6,00	R$ 603,75
12.3.3.35	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 229,07		R$ -	1,00	R$ 114,53	1,00	R$ 114,53
12.3.3.36	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	186,00	186,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 5.551,52		R$ -	71,00	R$ 2.119,13	115,00	R$ 3.432,39
12.3.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
12.3.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
12.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 86.694,66**		**R$ -**		**R$ 79.440,95**		**R$ 7.253,71**
12.4.1			**HIDRANTES**						**R$ 7.873,40**		**R$ -**		**R$ 7.873,40**		**R$ -**
12.4.1.1	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	5,50	5,50	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 734,28		R$ -	5,50	R$ 734,28	0,00	R$ -
12.4.1.2	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 437,76		R$ -	2,00	R$ 437,76	0,00	R$ -
12.4.1.3	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 345,43		R$ -	2,00	R$ 345,43	0,00	R$ -
12.4.1.4	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	2,00	2,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.198,37		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	0,00	R$ -
12.4.1.5	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 39,10		R$ -	2,00	R$ 39,10	0,00	R$ -
12.4.1.6	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	2,00	2,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 482,27		R$ -	2,00	R$ 482,27	0,00	R$ -
12.4.1.7	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	4,00	4,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 3.532,53		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	0,00	R$ -
12.4.1.8	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 197,22		R$ -	2,00	R$ 197,22	0,00	R$ -
12.4.1.9	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 293,31		R$ -	2,00	R$ 293,31	0,00	R$ -
12.4.1.10	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	2,00	2,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 452,80		R$ -	2,00	R$ 452,80	0,00	R$ -
12.4.1.11	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 160,33		R$ -	2,00	R$ 160,33	0,00	R$ -
12.4.2			**PREVENTIVO**						**R$ 16.869,04**		**R$ -**		**R$ 12.287,25**		**R$ 4.581,78**
12.4.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	2,00	2,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 481,61		R$ -	2,00	R$ 481,61	0,00	R$ -
12.4.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	52,00	52,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 13.784,33		R$ -	42,00	R$ 11.133,50	10,00	R$ 2.650,83
12.4.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	5,00	5,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.608,77		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.608,77
12.4.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	25,00	25,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 671,22		R$ -	13,00	R$ 349,03	12,00	R$ 322,18
12.4.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -	1,00	R$ 323,11	0,00	R$ -
12.4.3			**SPRINKLERS**						**R$ 61.952,22**		**R$ -**		**R$ 59.280,30**		**R$ 2.671,93**
12.4.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	15,00	15,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 371,40		R$ -	14,00	R$ 346,64	1,00	R$ 24,76
12.4.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 646,73		R$ -	31,00	R$ 589,66	3,00	R$ 57,06
12.4.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 99,64		R$ -	2,00	R$ 66,43	1,00	R$ 33,21
12.4.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	8,00	8,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 427,61		R$ -	7,00	R$ 374,16	1,00	R$ 53,45
12.4.3.5	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45
12.4.3.6	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 76,98		R$ -	1,00	R$ 76,98	0,00	R$ -
12.4.3.7	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	61,00	61,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 4.278,44		R$ -	58,00	R$ 4.068,03	3,00	R$ 210,42
12.4.3.8	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	27,00	27,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 3.890,32		R$ -	24,00	R$ 3.458,06	3,00	R$ 432,26
12.4.3.9	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	22,00	22,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 2.244,55		R$ -	19,00	R$ 1.938,48	3,00	R$ 306,08
12.4.3.10	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 224,74		R$ -	2,00	R$ 89,90	3,00	R$ 134,85
12.4.3.11	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	101,00	101,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 3.702,09		R$ -	98,00	R$ 3.592,12	3,00	R$ 109,96
12.4.3.12	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	159,47	159,47	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 9.333,22		R$ -	154,47	R$ 9.040,59	5,00	R$ 292,63
12.4.3.13	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	80,96	80,96	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 5.779,87		R$ -	78,96	R$ 5.637,09	2,00	R$ 142,78
12.4.3.14	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	105,72	105,72	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 8.634,85		R$ -	102,72	R$ 8.389,82	3,00	R$ 245,03

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.4.3.15	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,69	7,69	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 867,92		R$ -	7,69	R$ 867,92	0,00	R$ -
12.4.3.16	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	61,92	61,92	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 8.550,51		R$ -	61,92	R$ 8.550,51	0,00	R$ -
12.4.3.17	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	5,72	5,72	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 1.039,88		R$ -	5,72	R$ 1.039,88	0,00	R$ -
12.4.3.18	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	9,00	9,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 483,50		R$ -	8,00	R$ 429,78	1,00	R$ 53,72
12.4.3.19	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 69,07		R$ -		R$ -	1,00	R$ 69,07
12.4.3.20	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 1.692,24		R$ -	9,00	R$ 1.692,24	0,00	R$ -
12.4.3.21	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -	1,00	R$ 242,63	0,00	R$ -
12.4.3.22	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	29,00	29,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.303,51		R$ -	26,00	R$ 1.168,66	3,00	R$ 134,85
12.4.3.23	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	33,00	33,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.516,91		R$ -	30,00	R$ 2.288,10	3,00	R$ 228,81
12.4.3.24	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -
12.4.3.25	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	2,00	R$ 127,40	0,00	R$ -
12.4.3.26	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	7,00	7,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 704,37		R$ -	7,00	R$ 704,37	0,00	R$ -
12.4.3.27	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 880,00		R$ -	6,00	R$ 880,00	0,00	R$ -
12.4.3.28	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	1,00	1,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 114,53		R$ -	1,00	R$ 114,53	0,00	R$ -
12.4.3.29	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 381,20		R$ -	1,00	R$ 381,20	0,00	R$ -
12.4.3.30	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	101,00	101,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.014,54		R$ -	98,00	R$ 2.925,00	3,00	R$ 89,54
12.4.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
12.4.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
12.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 92.236,53**		**R$ 1.714,59**		**R$ 30.139,25**		**R$ 63.811,82**
12.5.1			**HIDRANTES**						**R$ 16.427,05**		**R$ -**		**R$ 8.262,82**		**R$ 8.164,21**
12.5.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 797,06		R$ -	3,00	R$ 398,53	3,00	R$ 398,53
12.5.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	60,32	60,32	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 8.053,10		R$ -	30,16	R$ 4.026,55	30,16	R$ 4.026,55
12.5.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 875,53		R$ -	2,00	R$ 437,76	2,00	R$ 437,76
12.5.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 345,43		R$ -	1,00	R$ 172,72	1,00	R$ 172,72
12.5.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	2,00	2,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.198,37		R$ -	1,00	R$ 599,19	1,00	R$ 599,19
12.5.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 39,10		R$ -	1,00	R$ 19,55	1,00	R$ 19,55
12.5.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	2,00	2,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 482,27		R$ -	1,00	R$ 241,13	1,00	R$ 241,13
12.5.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	4,00	4,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 3.532,53		R$ -	2,00	R$ 1.766,26	2,00	R$ 1.766,26
12.5.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 197,22		R$ -	1,50	R$ 147,91	0,50	R$ 49,30
12.5.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 293,31		R$ -	1,00	R$ 146,65	1,00	R$ 146,65
12.5.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	2,00	2,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 452,80		R$ -	1,00	R$ 226,40	1,00	R$ 226,40
12.5.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 160,33		R$ -	1,00	R$ 80,17	1,00	R$ 80,17
12.5.2			**PREVENTIVO**						**R$ 17.160,97**		**R$ -**		**R$ 6.022,34**		**R$ 11.138,63**
12.5.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	2,00	2,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 481,61		R$ -	1,00	R$ 240,80	1,00	R$ 240,80
12.5.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	53,00	53,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 14.049,41		R$ -	21,00	R$ 5.566,75	32,00	R$ 8.482,67
12.5.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	5,00	5,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.608,77		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.608,77
12.5.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	26,00	26,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 698,07		R$ -	8,00	R$ 214,79	18,00	R$ 483,28
12.5.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11
12.5.3			**SPRINKLERS**						**R$ 58.648,51**		**R$ 1.714,59**		**R$ 15.854,09**		**R$ 44.508,98**
12.5.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	14,00	14,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 346,64		R$ -	7,00	R$ 173,32	7,00	R$ 173,32
12.5.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 646,73		R$ -	17,00	R$ 323,36	17,00	R$ 323,36
12.5.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 99,64		R$ -	2,00	R$ 66,43	1,00	R$ 33,21
12.5.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	8,00	8,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 427,61		R$ -	1,00	R$ 53,45	7,00	R$ 374,16
12.5.3.5	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45
12.5.3.6	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 76,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 76,98
12.5.3.7	SINAPI	92681	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	62,00	62,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 3.330,76		R$ -	18,00	R$ 967,00	44,00	R$ 2.363,77
12.5.3.8	SINAPI	92653	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	25,00	25,00	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 2.041,91		R$ -	11,00	R$ 898,44	14,00	R$ 1.143,47
12.5.3.9	SINAPI	92682	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	22,00	22,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 1.519,53		R$ -	14,00	R$ 966,97	8,00	R$ 552,55
12.5.3.10	SINAPI	92686	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -		R$ -	1,00	R$ 242,63
12.5.3.11	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	6,00	6,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 269,69		R$ -	5,00	R$ 224,74	1,00	R$ 44,95
12.5.3.12	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	101,00	101,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 3.702,09		R$ -	54,00	R$ 1.979,33	47,00	R$ 1.722,75
12.5.3.13	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	164,81	164,81	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 9.645,75		R$ -	30,00	R$ 1.755,79	134,81	R$ 7.889,95
12.5.3.14	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	77,30	77,30	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 5.518,58		R$ -	16,50	R$ 1.177,61	60,81	R$ 4.340,97
12.5.3.15	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	104,30	104,30	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 8.518,87		R$ -	10,50	R$ 857,60	93,80	R$ 7.661,26
12.5.3.16	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,69	7,69	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 867,92		R$ -	2,70	R$ 304,73	4,99	R$ 563,19
12.5.3.17	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	61,76	61,76	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 8.528,41		R$ -	3,44	R$ 475,03	58,32	R$ 8.053,38
12.5.3.18	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	5,86	5,86	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 1.065,33	3,00	R$ 545,39		R$ -	8,86	R$ 1.610,72
12.5.3.19	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	10,00	10,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 537,22		R$ -	4,00	R$ 214,89	6,00	R$ 322,33
12.5.3.20	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 1.692,24	5,00	R$ 940,13		R$ -	14,00	R$ 2.632,38

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.5.3.21	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -	1,00	R$ 242,63	0,00	R$ -
12.5.3.22	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	28,00	28,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.258,56		R$ -	13,00	R$ 584,33	15,00	R$ 674,23
12.5.3.23	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.593,18		R$ -	19,00	R$ 1.449,13	15,00	R$ 1.144,05
12.5.3.24	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -
12.5.3.25	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	R$ 63,70
12.5.3.26	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	7,00	7,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 704,37		R$ -	7,00	R$ 704,37	0,00	R$ -
12.5.3.27	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 880,00		R$ -	3,00	R$ 440,00	3,00	R$ 440,00
12.5.3.28	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	1,00	1,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 114,53	2,00	R$ 229,07		R$ -	3,00	R$ 343,60
12.5.3.29	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 381,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 381,20
12.5.3.30	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	101,00	101,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.014,54		R$ -	58,00	R$ 1.731,12	43,00	R$ 1.283,42
12.5.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
12.5.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
12.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 85.841,34**		**R$ 908,59**		**R$ 25.241,05**		**R$ 61.508,90**
12.6.1			**HIDRANTES**						**R$ 5.638,99**		**R$ -**		**R$ 21,36**		**R$ 5.617,63**
12.6.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 531,37		R$ -		R$ -	4,00	R$ 531,37
12.6.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	13,16	13,16	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 1.756,94		R$ -	0,16	R$ 21,36	13,00	R$ 1.735,58
12.6.1.3	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 172,72		R$ -		R$ -	1,00	R$ 172,72
12.6.1.4	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	1,00	1,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 599,19		R$ -		R$ -	1,00	R$ 599,19
12.6.1.5	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 19,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 19,55
12.6.1.6	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	1,00	1,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 241,13		R$ -		R$ -	1,00	R$ 241,13
12.6.1.7	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	2,00	2,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 1.766,26		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.766,26
12.6.1.8	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 98,61		R$ -		R$ -	1,00	R$ 98,61
12.6.1.9	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 146,65		R$ -		R$ -	1,00	R$ 146,65
12.6.1.10	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	1,00	1,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 226,40		R$ -		R$ -	1,00	R$ 226,40
12.6.1.11	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 80,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 80,17
12.6.2			**PREVENTIVO**						**R$ 2.599,29**		**R$ 908,59**		**R$ 26,85**		**R$ 3.481,04**
12.6.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	1,00	1,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 240,80		R$ -		R$ -	1,00	R$ 240,80
12.6.2.2	ORSE	12018	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR CO2 4KG BC	UN	1,00	1,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 265,08	1,00	R$ 265,08		R$ -	2,00	R$ 530,17
12.6.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	4,00	4,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.287,02	2,00	R$ 643,51		R$ -	6,00	R$ 1.930,53
12.6.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	18,00	18,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 483,28		R$ -	1,00	R$ 26,85	17,00	R$ 456,43
12.6.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11
12.6.3			**SPRINKLERS**						**R$ 38.028,22**		**R$ -**		**R$ 18.445,78**		**R$ 19.582,45**
12.6.3.1	CCU	PCI_100	BOMBA SCHNEIDER - BC-22 R/F 2 15 CV, OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 10.482,62	R$ 12.880,76	R$ 12.880,76		R$ -	1,00	R$ 12.880,76	0,00	R$ -
12.6.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 148,56		R$ -	1,00	R$ 24,76	5,00	R$ 123,80
12.6.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	10,00	10,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 190,21		R$ -	2,00	R$ 38,04	8,00	R$ 152,17
12.6.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 66,43		R$ -	1,00	R$ 33,21	1,00	R$ 33,21
12.6.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45
12.6.3.6	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -		R$ -	2,00	R$ 106,90
12.6.3.7	SINAPI	92681	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	13,00	13,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 698,39		R$ -	3,00	R$ 161,17	10,00	R$ 537,22
12.6.3.8	SINAPI	92653	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 490,06		R$ -	2,00	R$ 163,35	4,00	R$ 326,71
12.6.3.9	SINAPI	92682	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	14,00	14,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 966,97		R$ -	3,00	R$ 207,21	11,00	R$ 759,76
12.6.3.10	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 1.643,36		R$ -	1,00	R$ 410,84	3,00	R$ 1.232,52
12.6.3.11	SINAPI	92686	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	4,00	4,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 970,53		R$ -	2,00	R$ 485,27	2,00	R$ 485,27
12.6.3.12	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	25,00	25,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 916,36		R$ -	13,00	R$ 476,51	12,00	R$ 439,85
12.6.3.13	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	36,88	36,88	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 2.158,46		R$ -	10,50	R$ 614,53	26,38	R$ 1.543,93
12.6.3.14	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	46,65	46,65	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 3.330,42		R$ -	10,00	R$ 713,92	36,65	R$ 2.616,51
12.6.3.15	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	12,71	12,71	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 1.038,11		R$ -	2,00	R$ 163,35	10,71	R$ 874,76
12.6.3.16	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,12	7,12	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 803,58		R$ -	3,00	R$ 338,59	4,12	R$ 464,99
12.6.3.17	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	37,39	37,39	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 5.163,17		R$ -	1,00	R$ 138,09	36,39	R$ 5.025,08
12.6.3.18	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	19,56	19,56	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 3.555,95		R$ -	2,00	R$ 363,59	17,56	R$ 3.192,36
12.6.3.19	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 376,05		R$ -	1,00	R$ 188,03	1,00	R$ 188,03
12.6.3.20	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 224,74		R$ -	2,00	R$ 89,90	3,00	R$ 134,85
12.6.3.21	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 96,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 96,20
12.6.3.22	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	10,00	10,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 762,70		R$ -	5,00	R$ 381,35	5,00	R$ 381,35
12.6.3.23	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -		R$ -	1,00	R$ 146,67
12.6.3.24	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 63,70		R$ -		R$ -	1,00	R$ 63,70
12.6.3.25	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 201,25		R$ -	1,00	R$ 100,62	1,00	R$ 100,62
12.6.3.26	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 229,07		R$ -	1,00	R$ 114,53	1,00	R$ 114,53
12.6.3.27	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	25,00	25,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 746,17		R$ -	12,00	R$ 358,16	13,00	R$ 388,01

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
12.6.4			EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBAS						R$ 39.574,84		R$ -		R$ 6.747,06		R$ 32.827,78
12.6.4.1	CCU	PCI_101	ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 47,97M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 34,50 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 6.734,69	R$ 8.275,41	R$ 8.275,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8.275,41
12.6.4.2	SINAPI	102118	ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZÃO 1,20M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 52 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 1.867,62	R$ 2.294,88	R$ 2.294,88		R$ -		R$ -	1,00	R$ 2.294,88
12.6.4.3	CCU	PCI_101	ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 24,46 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 57,99 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 6.734,69	R$ 8.275,41	R$ 8.275,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8.275,41
12.6.4.4	CCU	PCI_102	QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 2CV TRIFÁSICO	UN	1,00	1,00	R$ 4.322,64	R$ 5.311,55	R$ 5.311,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 5.311,55
12.6.4.5	CCU	PCI_103	QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 12,5CV TRIFÁSICO	UN	2,00	2,00	R$ 2.896,63	R$ 3.559,30	R$ 7.118,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 7.118,60
12.6.4.6	ORSE	9670	PRESSOSTATO - PRESSOSTATO COM AJUSTE DUPLO E INDEPENDENTE	UN	3,00	3,00	R$ 187,41	R$ 230,28	R$ 690,85		R$ -		R$ -	3,00	R$ 690,85
12.6.4.7	SINAPI	101917	MANÔMETRO - MANÔMETRO 1/2" C/ ESCALA DE LEITURA DE 0 A 200 LB/POL²	UN	2,00	2,00	R$ 130,74	R$ 160,65	R$ 321,30		R$ -		R$ -	2,00	R$ 321,30
12.6.4.8	CCU	PCI_104	CILINDRO DE PRESSÃO - CILINDRO DE PRESSÃO, DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO 1,20M	UN	2,00	2,00	R$ 219,64	R$ 269,89	R$ 539,78		R$ -		R$ -	2,00	R$ 539,78
12.6.4.9	ORSE	11072	VÁLVULA DE CONTROLE - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 3" P/ SISTEMA DE SPRINKLER CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00	R$ 5.490,89	R$ 6.747,06	R$ 6.747,06		R$ -	1,00	R$ 6.747,06	0,00	R$ -
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 84.980,08		R$ 15.339,38		R$ 116,56		R$ 100.202,90
13.2			SUBSOLO						R$ 76.617,52		R$ -		R$ -		R$ 76.617,52
13.2.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 6.158,67		R$ -		R$ -		R$ 6.158,67
13.2.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.9	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.10	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	100,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	165,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	55,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.28	CCU	QDC_111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 899,11	R$ 1.104,80	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.29	CCU	QDC_112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 13 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 933,05	R$ 1.146,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.30	CCU	QDC_113	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.35	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.38	ORSE	9521	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	5,00	0,00	R$ 76,06	R$ 93,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.39	ORSE	9075	"T" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	6,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.40	ORSE	9521	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	8,00	0,00	R$ 76,06	R$ 93,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.41	ORSE	12803	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	37,00	0,00	R$ 23,90	R$ 29,37	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.42	ORSE	9870	SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO PARA ELETROCALHA METÁLICA (300x100)mm	UN	117,00	0,00	R$ 6,17	R$ 7,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.43	ORSE	7812	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS	M	12,00	12,00	R$ 143,35	R$ 176,14	R$ 2.113,74		R$ -		R$ -	12,00	R$ 2.113,74
13.2.1.44	ORSE	7528	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm	UN	1,00	0,00	R$ 66,32	R$ 81,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.45	ORSE	7528	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm	UN	2,00	0,00	R$ 66,32	R$ 81,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.46	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	7,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.47	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	6,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.48	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	34,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.49	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	10,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.50	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	40,00	36,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ 4.044,93		R$ -		R$ -	36,00	R$ 4.044,93
13.2.1.51	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	20,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2			ILUMINAÇÃO						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13.2.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DO FOCO DA LÂMPADA. REF.: CODIGO 01 1437/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.2	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.3	CCU	ILU_113	TRILHO ELETRIFICADO 2M REF.: CODIGO 36 9701 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 277,58	R$ 341,08	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.2.2.4	CCU	ILU_114	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2271 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 152,49	R$ 187,38	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.5	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	7,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.6	CCU	ILU_116	ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 124,86	R$ 153,42	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.7	CCU	ILU_117	PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	12,00	0,00	R$ 480,40	R$ 590,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.9	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.10	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	24,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.11	CCU	ILU_121	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NA PAREDE, DO FORRO AO TETO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.12	CCU	ILU_122	SPOT ARTICULADO COM CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU VINÍLICA, RECUO ANTI OFUSCANTE. USA UMA "LAMPLED" AR 70 BASE GU10. FIXAÇÃO EM CANOPLA OU EM TRILHO ELETRIFICADO REF.: CODIGO 01 3181 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	13,00	0,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3			**CABEAMENTO ESTRUTURADO**						**R$ 70.458,85**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 70.458,85**
13.2.3.1	ORSE	764	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM COM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÃO	M	90,00	0,00	R$ 96,70	R$ 118,82	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.2	ORSE	9075	"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.3	ORSE	9075	"L" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.4	ORSE	4005	CURVA VERTICAL 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 47,34	R$ 58,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.5	ORSE	9870	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	90,00	0,00	R$ 6,17	R$ 7,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.6	ORSE	2001	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" EM ELETROCALHA, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	31,00	0,00	R$ 4,17	R$ 5,12	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.7	SINAPI	98307	PLACA COM 1 TOMADA RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.8	CCU	CAB-150	PLACA COM 2 TOMADAS RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE	UN	25,00	0,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.9	SINAPI	98307	PLACA COM 1 TOMADA RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE	UN	8,00	0,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.10	CCU	CAB-150	PLACA COM 2 TOMADAS RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.11	SINAPI	39601	CONECTOR FÊMEA UTP CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAR ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE	UN	78,00	0,00	R$ 24,05	R$ 29,55	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.12	SINAPI	39599	CABO UPT 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	5800,00	9.955,00	R$ 5,76	R$ 7,08	R$ 70.458,85		R$ -		R$ -	9.955,00	R$ 70.458,85
13.2.3.13	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	4,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.14	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	25,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.15	SINAPI	91872	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS	M	99,00	0,00	R$ 15,18	R$ 18,65	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.16	ORSE	11773	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS	UN	85,00	0,00	R$ 148,12	R$ 182,01	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 8.362,56**		**R$ 11.988,95**		**R$ 116,56**		**R$ 20.234,95**
13.3.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 116,56**		**R$ 6.491,61**		**R$ 116,56**		**R$ 6.491,61**
13.3.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.9	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	13,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.10	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	100,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	350,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	43,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -	900,00	R$ 6.491,61		R$ -	900,00	R$ 6.491,61
13.3.1.24	CCU	QDC_118	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.091,20	R$ 1.340,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.3.1.25	CCU	QDC_119	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.091,20	R$ 1.340,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.26	CCU	QDC_120	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.27	CCU	QDC_121	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.35	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.43	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.44	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.45	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	43,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.46	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	19,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.47	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	105,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.48	SINAPI	39029	PERFILADO METÁLICO (38x76)mm, PEÇA DE 6 METROS	M	9,00	6,00	R$ 15,81	R$ 19,43	R$ 116,56		R$ -	6,00	R$ 116,56	0,00	R$ -
13.3.1.49	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	39,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.50	CCU	ILU_113	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 2,0m	UN	8,00	0,00	R$ 277,58	R$ 341,08	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.51	CCU	ILU_124	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,5m	UN	1,00	0,00	R$ 211,73	R$ 260,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.52	CCU	ILU_125	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,0m	UN	1,00	0,00	R$ 145,89	R$ 179,27	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.53	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	30,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.54	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	20,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ 8.246,00**		**R$ 5.497,34**		**R$ -**		**R$ 13.743,34**
13.3.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.2	CCU	ILU_126	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFÍCIE PLANA DIFUSORA RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. REF.: CODIGO 01 1493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	25,00	18,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 8.246,00	12,00	R$ 5.497,34		R$ -	30,00	R$ 13.743,34
13.3.2.7	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.8	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	15,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.9	CCU	ILU_116	ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 124,86	R$ 153,42	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.10	CCU	ILU_130	BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE, COM EFEITO DE LUZ, FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CORPO NA COR BRANCA, PARTE FRONTAL DA LUMINÁRIA COR VINÍLICA. ALTURA DE INSTALÇÃO 20 CM DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6480/107A FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	24,00	0,00	R$ 158,09	R$ 194,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.11	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.12	CCU	ILU_131	EMBUTIDO QUADRADO COM FOCO RECUADO ORIENTÁVEL, FABRICADO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FIXAÇÃO AO FORRO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REF.: CODIGO 01 1431/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	15,00	0,00	R$ 135,88	R$ 166,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2.14	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4			**PAVIMENTO 01**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.4.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.4.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.8	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	20,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.9	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	120,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.4.1.13	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	360,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	30,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.23	CCU	QDC_129	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.24	CCU	QDC_130	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.25	CCU	QDC_131	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.098,25	R$ 1.349,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.26	CCU	QDC_132	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.33	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.41	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.42	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.43	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	23,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.44	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	13,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.45	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	110,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.46	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	37,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.47	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	50,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.1.48	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	30,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.4.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.2.5	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.2.6	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	18,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.2.9	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.4.2.10	CCU	ILU_117	PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 480,40	R$ 590,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5			**PAVIMENTO 02**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.5.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.5.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.6	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	20,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	40,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	140,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	13,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.23	CCU	QDC_139	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.24	CCU	QDC_140	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.29	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.37	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.38	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.5.1.39	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	23,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.40	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	13,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.41	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	50,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.1.42	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	26,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.5.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	7,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.4	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.5	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.7	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.8	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6			**PAVIMENTO 03**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.6	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	14,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	40,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	142,50	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	13,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.23	CCU	QDC_145	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.24	CCU	QDC_146	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.29	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.37	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.38	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.39	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	22,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.40	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	11,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.41	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	60,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.42	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	27,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.43	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	30,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.44	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	20,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	9,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.4	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.8	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.8			PORTARIA 1						R$ -		R$ 1.696,19		R$ -		R$ 1.696,19
13.8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ -		R$ 1.696,19		R$ -		R$ 1.696,19
13.8.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	5,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.2	SINAPI	92005	TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA	UN	3,00	0,00	R$ 46,33	R$ 56,93	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 34,25	R$ 42,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	50,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.6	SINAPI	91836	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1". TIGRE OU EQUIV.	M	8,00	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.7	ORSE	9973	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	10,00	0,00	R$ 117,99	R$ 144,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.8	ORSE	9199	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	30,00	0,00	R$ 220,24	R$ 270,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	330,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.10	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	90,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.11	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	90,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.12	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	270,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.13	CCU	QDC_153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 03 UNIPOLARES DE 20A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.380,39	R$ 1.696,19	R$ -	1,00	R$ 1.696,19		R$ -	1,00	R$ 1.696,19
13.8.1.14	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	9,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.15	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	3,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.16	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	1,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.17	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	1,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.18	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	5,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.19	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	3,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.20	SINAPI	100556	CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10)	UN	2,00	0,00	R$ 33,55	R$ 41,23	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9			PORTARIA 2						R$ -		R$ 1.654,24		R$ -		R$ 1.654,24
13.9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ -		R$ 1.654,24		R$ -		R$ 1.654,24
13.9.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	4,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.2	SINAPI	92005	TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA	UN	3,00	0,00	R$ 46,33	R$ 56,93	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 34,25	R$ 42,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	25,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.6	SINAPI	91836	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1". TIGRE OU EQUIV.	M	8,00	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.7	ORSE	9973	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	4,00	0,00	R$ 117,99	R$ 144,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.8	ORSE	9199	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	45,00	0,00	R$ 220,24	R$ 270,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	220,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.10	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	45,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.11	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	45,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.12	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	135,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.13	CCU	QDC_154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.346,25	R$ 1.654,24	R$ -	1,00	R$ 1.654,24		R$ -	1,00	R$ 1.654,24
13.9.1.14	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	8,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.15	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	3,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.16	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	1,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.17	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	1,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.18	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	3,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.19	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	2,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.20	SINAPI	100556	CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10)	UN	2,00	0,00	R$ 33,55	R$ 41,23	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)				PA de Fiscalização n.º				0002085-87.2023.4.05.7400											
					Contratada				PLANA EDIFICAÇÕES LTDA											
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba			Contrato n.º				13/2023											
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024			Data Ordem de Serviço				14/06/2023											
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59																		
													ADITIVO 05							
ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)					ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL					
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)		Preço Unitário (R$)		Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
15			SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE								R$ 228.080,41		R$ -		R$ 56.356,65		R$ 171.723,77			
15.1			ESTACIONAMENTO								R$ 15.440,02		R$ -		R$ 14.224,27		R$ 1.215,75			
15.1.1			PINTURA DE PISO								R$ 8.974,29		R$ -		R$ 8.974,29		R$ -			
15.1.1.1	SINAPI	102494	PINTURA DE VAGA ACESSÍVEL NO ESTACIONAMENTO	M2	129,50	129,50	R$	53,90	R$ 66,23	R$	8.576,90		R$ -	129,50	R$ 8.576,90	0,00	R$ -			
15.1.1.2	SINAPI	102494	PINTURA DE VAGA DE IDOSOS	M2	6,00	6,00	R$	53,90	R$ 66,23	R$	397,39		R$ -	6,00	R$ 397,39	0,00	R$ -			
15.1.2			SINALIZAÇÃO								R$ 6.465,73		R$ -		R$ 5.249,98		R$ 1.215,75			
15.1.2.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$	1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75			
15.1.2.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$	879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -			
15.1.2.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -			
15.1.2.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$	366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -			
15.1.2.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -			
15.2			SUBSOLO								R$ 43.787,75		R$ -		R$ 15.437,42		R$ 28.350,34			
15.2.1			VAGAS PMR								R$ 317,90		R$ -		R$ 317,90		R$ -			
15.2.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$	53,90	R$ 66,23	R$	127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$ -			
15.2.1.2	SINAPI	102494	ESPAÇO PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	2,88	2,88	R$	53,90	R$ 66,23	R$	190,74		R$ -	2,88	R$ 190,74	0,00	R$ -			
15.2.2			PISO TÁTIL								R$ 37.004,12		R$ -		R$ 9.869,54		R$ 27.134,59			
15.2.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	84,75	84,75	R$	139,51	R$ 171,43	R$	14.528,37		R$ -	18,53	R$ 3.175,67	66,23	R$ 11.352,70			
15.2.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	120,75	120,75	R$	151,48	R$ 186,13	R$	22.475,75		R$ -	35,96	R$ 6.693,87	84,79	R$ 15.781,89			
15.2.3			SINALIZAÇÃO								R$ 6.465,73		R$ -		R$ 5.249,98		R$ 1.215,75			
15.2.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$	1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75			
15.2.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$	879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -			
15.2.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -			
15.2.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$	366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -			
15.2.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -			
15.3			PAVIMENTO TÉRREO								R$ 53.373,91		R$ -		R$ 5.249,98		R$ 48.123,93			
15.3.1			PISO TÁTIL								R$ 46.908,18		R$ -		R$ -		R$ 46.908,18			
15.3.1.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	104,25	104,25	R$	139,51	R$ 171,43	R$	17.871,18		R$ -		R$ -	104,25	R$ 17.871,18			
15.3.1.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	156,00	156,00	R$	151,48	R$ 186,13	R$	29.037,00		R$ -		R$ -	156,00	R$ 29.037,00			
15.3.2			SINALIZAÇÃO								R$ 6.465,73		R$ -		R$ 5.249,98		R$ 1.215,75			
15.3.2.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$	1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75			
15.3.2.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$	879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -			
15.3.2.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -			
15.3.2.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$	366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -			
15.3.2.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$	3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -			
15.4			PAVIMENTO 01								R$ 41.363,86		R$ -		R$ 5.313,56		R$ 36.050,30			
15.4.1			VAGAS PMR								R$ 63,58		R$ -		R$ 63,58		R$ -			
15.4.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	0,96	0,96	R$	53,90	R$ 66,23	R$	63,58		R$ -	0,96	R$ 63,58	0,00	R$ -			
15.4.2			PISO TÁTIL								R$ 34.834,55		R$ -		R$ -		R$ 34.834,55			
15.4.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	58,25	58,25	R$	139,51	R$ 171,43	R$	9.985,58		R$ -		R$ -	58,25	R$ 9.985,58			

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)				PA de Fiscalização n.º				0002085-87.2023.4.05.7400										
					Contratada				PLANA EDIFICAÇÕES LTDA										
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba			Contrato n.º				13/2023										
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024			Data Ordem de Serviço				14/06/2023										
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59											ADITIVO 05						
ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)					ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL				
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)		Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
15.4.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	133,50	133,50	R$	151,48	R$ 186,13	R$ 24.848,97		R$ -		R$ -	133,50	R$	24.848,97			
15.4.3			**SINALIZAÇÃO**							**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$**	**1.215,75**		
15.4.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$	1.215,75		
15.4.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$	-		
15.4.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$	-		
15.4.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$	-		
15.4.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$	-		
15.5			**PAVIMENTO 02**							**R$ 26.356,88**		**R$ -**		**R$ 5.377,14**		**R$**	**20.979,74**		
15.5.1			**VAGAS PMR**							**R$ 127,16**		**R$ -**		**R$ 127,16**		**R$**	**-**		
15.5.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$	53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$	-		
15.5.2			**PISO TÁTIL**							**R$ 19.763,99**		**R$ -**		**R$ -**		**R$**	**19.763,99**		
15.5.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	42,00	42,00	R$	139,51	R$ 171,43	R$ 7.199,90		R$ -		R$ -	42,00	R$	7.199,90		
15.5.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	67,50	67,50	R$	151,48	R$ 186,13	R$ 12.564,09		R$ -		R$ -	67,50	R$	12.564,09		
15.5.3			**SINALIZAÇÃO**							**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$**	**1.215,75**		
15.5.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$	1.215,75		
15.5.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$	-		
15.5.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$	-		
15.5.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$	-		
15.5.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$	-		
15.6			**PAVIMENTO 03**							**R$ 26.392,38**		**R$ -**		**R$ 5.377,14**		**R$**	**21.015,24**		
15.6.1			**VAGAS PMR**							**R$ 127,16**		**R$ -**		**R$ 127,16**		**R$**	**-**		
15.6.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$	53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$	-		
15.6.2			**PISO TÁTIL**							**R$ 19.799,49**		**R$ -**		**R$ -**		**R$**	**19.799,49**		
15.6.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	42,75	42,75	R$	139,51	R$ 171,43	R$ 7.328,47		R$ -		R$ -	42,75	R$	7.328,47		
15.6.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	67,00	67,00	R$	151,48	R$ 186,13	R$ 12.471,02		R$ -		R$ -	67,00	R$	12.471,02		
15.6.3			**SINALIZAÇÃO**							**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$**	**1.215,75**		
15.6.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$	9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$	1.215,75		
15.6.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$	5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$	-		
15.6.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$	-		
15.6.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$	59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$	-		
15.6.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$	112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$	-		
15.7			**PAVIMENTO 04**							**R$ 21.365,61**		**R$ -**		**R$ 5.377,14**		**R$**	**15.988,47**		
15.7.1			**VAGAS PMR**							**R$ 127,16**		**R$ -**		**R$ 127,16**		**R$**	**-**		
15.7.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	UN	1,92	1,92	R$	53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$	-		
15.7.2			**PISO TÁTIL**							**R$ 14.772,72**		**R$ -**		**R$ -**		**R$**	**14.772,72**		
15.7.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	36,50	36,50	R$	139,51	R$ 171,43	R$ 6.257,06		R$ -		R$ -	36,50	R$	6.257,06		
15.7.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	45,75	45,75	R$	151,48	R$ 186,13	R$ 8.515,66		R$ -		R$ -	45,75	R$	8.515,66		

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
15.7.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$ 1.215,75**
15.7.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75
15.7.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -
15.7.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -
15.7.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -
15.7.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -
16			**INSTALAÇÕES DE SPDA**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1			**SPDA**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1.1			**GERAL**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1.1.1	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40m, ALTA CAMADA, 254 MICRONS	UN	16,00	16,00	R$ 59,16	R$ 72,69	R$ 1.163,11		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.163,11
16.1.1.2	ORSE	9051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (200x200)MM EM AÇO COM BARRAMENTO DE ESPESSURA DE 6MM, COM 11 TERMINAIS	UN	1,00	1,00	R$ 296,04	R$ 363,77	R$ 363,77		R$ -		R$ -	1,00	R$ 363,77
16.1.1.3	SINAPI	96973	CABO DE COBR NU #35MM2	M	1100,00	1.100,00	R$ 50,27	R$ 61,77	R$ 67.947,48		R$ -		R$ -	1.100,00	R$ 67.947,48
16.1.1.4	SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM	M	350,00	350,00	R$ 75,13	R$ 92,32	R$ 32.311,21		R$ -		R$ -	350,00	R$ 32.311,21
16.1.1.5	ORSE	11132	PRESILHA PARA CABO #35 MM2 COM PARAFUSO DE FENDA EM AÇO DIAM. 4,2 x 32MM	UN	160,00	160,00	R$ 2,21	R$ 2,72	R$ 434,49		R$ -		R$ -	160,00	R$ 434,49
16.1.1.6	SINAPI	1562	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO #35MM2	UN	22,00	22,00	R$ 11,80	R$ 14,50	R$ 318,99		R$ -		R$ -	22,00	R$ 318,99
16.1.1.7	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	16,00	16,00	R$ 42,03	R$ 51,65	R$ 826,33		R$ -	16,00	R$ 826,33	0,00	R$ -
16.1.1.8	ORSE	8316	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 250 x 3/8" COM FIXAÇÃO HORIZONTAL SEM BANDEIRINHA	UN	100,00	100,00	R$ 4,97	R$ 6,11	R$ 610,70		R$ -		R$ -	100,00	R$ 610,70
16.1.1.9	ORSE	10694	CONECTOR MINI GAR EM BRONZE ESTANHADO	UN	100,00	100,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 2.984,69		R$ -		R$ -	100,00	R$ 2.984,69
16.1.1.10	ORSE	10916	MOLDE HCL 5/8" 50-5	UN	8,00	8,00	R$ 164,65	R$ 202,32	R$ 1.618,54		R$ -		R$ -	8,00	R$ 1.618,54
16.1.1.11	ORSE	10426	CARTUCHO NUM. 115	UN	22,00	22,00	R$ 28,78	R$ 35,36	R$ 778,01		R$ -		R$ -	22,00	R$ 778,01
16.1.1.12	SINAPI	38469	ALICATE 201	UN	8,00	8,00	R$ 100,52	R$ 123,52	R$ 988,13		R$ -		R$ -	8,00	R$ 988,13
17			**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**						**R$ 10.890,28**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 10.890,28**
17.1			**PROJETO AS BUILT**						**R$ 6.907,80**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.907,80**
17.1.1			**GERAL**						**R$ 6.907,80**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.907,80**
17.1.1.5	ORSE	10832	PROJETO "AS BUILT" DE PPCI	M2	11711,88	11.711,88	R$ 0,48	R$ 0,59	R$ 6.907,80		R$ -		R$ -	11.711,88	R$ 6.907,80
17.2			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**						**R$ 3.982,48**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 3.982,48**
17.2.1			**GERAL**						**R$ 3.982,48**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 3.982,48**
17.2.1.1	ORSE	2450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1636,88	1.636,88	R$ 1,98	R$ 2,43	R$ 3.982,48		R$ -		R$ -	1.636,88	R$ 3.982,48
18			**CONSTRUÇÃO DA SALA VIP (AUDITÓRIO), MEMORIAL, EXPANSÃO DA SECAD E ESPAÇO SER**						**R$ 1.514.180,79**		**R$ 90.476,94**		**R$ 43.461,73**		**R$ 1.561.196,01**
18.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO**						**R$ 240.638,78**		**R$ 19.747,58**		**R$ 0,43**		**R$ 260.385,93**
18.1.1			**DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOÇÕES**						**R$ 89.433,51**		**R$ 19.747,58**		**R$ 0,43**		**R$ 109.180,66**
18.1.1.1	SINAPI	**97622**	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	22,52	22,66	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 1.226,81		R$ -		R$ -	22,66	R$ 1.226,81
18.1.1.2	SINAPI	**97627**	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	0,19	0,19	R$ 232,92	R$ 286,21	R$ 53,66		R$ -	0,0015	R$ 0,43	0,19	R$ 53,23
18.1.1.3	SINAPI	**97633**	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	66,30	190,50	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 4.119,84		R$ -		R$ -	190,50	R$ 4.119,84
18.1.1.4	SINAPI	**97634**	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	786,70	786,70	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 9.260,76		R$ -		R$ -	786,70	R$ 9.260,76
18.1.1.5	SINAPI	**93358**	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,00	7,29	R$ 66,73	R$ 82,00	R$ 597,75		R$ -		R$ -	7,29	R$ 597,75
18.1.1.6	SINAPI	**97644**	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	103,12	80,58	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 710,97		R$ -		R$ -	80,58	R$ 710,97
18.1.1.7	SINAPI	**97663**	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	487,00	22,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 256,00		R$ -		R$ -	22,00	R$ 256,00
18.1.1.8	SINAPI	**97666**	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	10,00	34,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 288,69		R$ -		R$ -	34,00	R$ 288,69
18.1.1.9	CCU	**DEM_022**	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	20,00	36,14	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 690,54		R$ -		R$ -	36,14	R$ 690,54
18.1.1.10	SINAPI	**97640**	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,90	51,40	R$ 1,28	R$ 1,57	R$ 80,84		R$ -		R$ -	51,40	R$ 80,84
18.1.1.11	IPOES	**010239**	RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	269,77	476,51	R$ 30,57	R$ 37,56	R$ 17.899,27		R$ -		R$ -	476,51	R$ 17.899,27
18.1.1.12	CPOS	**04.07.040**	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO)	M2	272,50	588,81	R$ 4,90	R$ 6,02	R$ 3.545,22		R$ -		R$ -	588,81	R$ 3.545,22
18.1.1.13	EMOP	**05.001.0173-0**	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	134,62	475,00	R$ 38,80	R$ 47,68	R$ 22.646,27	185,00	R$ 8.820,16		R$ -	660,00	R$ 31.466,43
18.1.1.14	EMOP	**04.014.0095-0**	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	95,00	R$ 240,35	R$ 295,34	R$ 28.056,89	37,00	R$ 10.927,42		R$ -	132,00	R$ 38.984,31
18.1.2			**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 151.205,27**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 151.205,27**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
18.1.2.1	SINAPI	100763 (AJUSTAD0)	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	5200,00	5.200,00	R$ 16,22	R$ 19,93	R$ 103.639,67		R$ -		R$ -	5.200,00	R$ 103.639,67
18.1.2.2	SBC	170259	PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2	M2	138,75	130,38	R$ 296,90	R$ 364,82	R$ 47.565,60		R$ -		R$ -	130,38	R$ 47.565,60
18.2			**SERVIÇOS EXECUTIVOS**						**R$ 1.167.684,47**		**R$ 70.729,36**		**R$ 24.512,88**		**R$ 1.213.900,97**
18.2.1			**PAREDES E PAINEIS**						**R$ 127.285,71**		**R$ 942,62**		**R$ -**		**R$ 128.228,34**
18.2.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	184,85	191,00	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 16.907,48		R$ -		R$ -	191,00	R$ 16.907,48
18.2.1.2	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,94	0,00	R$ 75,04	R$ 92,21	R$ 0,18		R$ -		R$ -	0,00	R$ 0,18
18.2.1.3	EMOP	12.016.0026-0	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.	M2	7,50	0,00	R$ 98,40	R$ 120,91	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.1.4	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	380,85	632,32	R$ 142,06	R$ 174,56	R$ 110.378,05	5,40	R$ 942,62		R$ -	637,72	R$ 111.320,68
18.2.1.5	ORSE	4345	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	17,68	0,00	R$ 447,45	R$ 549,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2			**ESQUADRIAS**						**R$ 108.833,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 108.833,21**
18.2.2.1	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA)	M2	23,19	15,54	R$ 1.039,06	R$ 1.276,77	R$ 19.841,00		R$ -		R$ -	15,54	R$ 19.841,00
18.2.2.2	AGETOP CIVIL	180506	PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA)	M2	0,00	0,00	R$ 311,84	R$ 383,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.3	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	85,19	143,71	R$ 503,96	R$ 619,25	R$ 88.992,21		R$ -		R$ -	143,71	R$ 88.992,21
18.2.2.4	SINAPI	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	0,00	R$ 684,83	R$ 841,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.5	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	0,00	R$ 696,65	R$ 856,03	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.6	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	0,00	R$ 690,74	R$ 848,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.7	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL. FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	17,60	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.3			**COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES**						**R$ 88.615,24**		**R$ 14.010,85**		**R$ -**		**R$ 102.626,09**
18.2.3.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	550,00	652,42	R$ 65,21	R$ 80,13	R$ 52.277,32		R$ -		R$ -	652,42	R$ 52.277,32
18.2.3.2	ORSE	9083	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	180,00	264,71	R$ 83,55	R$ 102,66	R$ 27.176,19		R$ -		R$ -	264,71	R$ 27.176,19
18.2.3.3	SINAPI	99054 (ADAPTADO)	SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA	M	18,00	18,00	R$ 45,93	R$ 56,44	R$ 1.015,88		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.015,88
18.2.3.4	SBC	100212	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm 4 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA	M2	35,00	0,00	R$ 243,95	R$ 299,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.3.5	SINAPI	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	25,00	25,00	R$ 98,49	R$ 121,02	R$ 3.025,55	43,00	R$ 5.203,94		R$ -	68,00	R$ 8.229,49
18.2.3.6	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULADOR	M2	25,00	25,00	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 1.241,37	43,00	R$ 2.135,15		R$ -	68,00	R$ 3.376,52
18.2.3.7	SBC	160189	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	M2	25,00	25,00	R$ 126,27	R$ 155,16	R$ 3.878,93	43,00	R$ 6.671,76		R$ -	68,00	R$ 10.550,69
18.2.4			**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**						**R$ 39.752,64**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 39.752,64**
18.2.4.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	431,59	276,64	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.210,13		R$ -		R$ -	276,64	R$ 1.210,13
18.2.4.2	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	431,59	169,21	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 6.189,80		R$ -		R$ -	169,21	R$ 6.189,80
18.2.4.3	SBC	170104	GRANITO PRETO SAO GABRIEL (60x60)	M2	2,48	0,00	R$ 440,54	R$ 541,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.4.4	SBC	170438	PORCELANATO 60x120cm	M2	26,40	12,39	R$ 226,38	R$ 278,17	R$ 3.446,52		R$ -		R$ -	12,39	R$ 3.446,52
18.2.4.5	SBC	170438 (ADAPTADA)	PORCELANATO 20x120cm	M2	25,20	0,00	R$ 164,79	R$ 202,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.4.6	ORSE	12441	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	122,70	113,15	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 25.454,66		R$ -		R$ -	113,15	R$ 25.454,66
18.2.4.7	ORSE	170197 (ADAPTADO)	REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO FAB.:ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	22,50	19,92	R$ 141,01	R$ 173,27	R$ 3.451,53		R$ -		R$ -	19,92	R$ 3.451,53
18.2.5			**CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO**						**R$ 298.339,26**		**R$ 1.635,18**		**R$ 15.541,51**		**R$ 284.432,92**
18.2.5.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULADOR	M2	60,00	77,48	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 3.847,25		R$ -		R$ -	77,48	R$ 3.847,25
18.2.5.2	ORSE	2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	733,50	690,53	R$ 23,66	R$ 29,07	R$ 20.075,63		R$ -		R$ -	690,53	R$ 20.075,63

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
18.2.5.3	ORSE	9607	PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	M2	703,75	703,75	R$ 183,53	R$ 225,52	R$ 158.709,83		R$ -	66,35	R$ 14.963,26	637,40	R$ 143.746,56
18.2.5.4	SBC	170438 (ADAPTADA)	PORCELANATO 20x120cm	M2	6,25	6,25	R$ 164,79	R$ 202,49	R$ 1.265,56		R$ -		R$ -	6,25	R$ 1.265,56
18.2.5.5	ORSE	12441	REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	27,32	22,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 5.061,69		R$ -		R$ -	22,50	R$ 5.061,69
18.2.5.6	EMOP	13.460.0035-A	PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	48,00	52,62	R$ 477,53	R$ 586,78	R$ 30.873,23		R$ -		R$ -	52,62	R$ 30.873,23
18.2.5.7	SINAPI	98685	RODAPÉ DE GRANITO	M	5,00	473,34	R$ 50,04	R$ 61,49	R$ 29.104,65		R$ -	1,73	R$ 106,37	471,61	R$ 28.998,27
18.2.5.8	SBC	130314	RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO	M	390,00	520,61	R$ 58,54	R$ 71,93	R$ 37.448,72		R$ -	6,56	R$ 471,88	514,05	R$ 36.976,85
18.2.5.9	SBC	130115 (ADAPTADA)	SOLEIRA EM GRANITO	M2	11,88	24,77	R$ 392,77	R$ 482,63	R$ 11.952,70	3,39	R$ 1.635,18		R$ -	28,15	R$ 13.587,88
18.2.6			**ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES**						**R$ 59.308,14**		**R$ 9.709,69**		**R$ 3,68**		**R$ 69.014,15**
18.2.6.1	EMOP	12.012.0002-0 (ADAPTADA)	PAINEL EM MDF	M2	6,25	5,59	R$ 362,64	R$ 445,60	R$ 2.490,47		R$ -	0,01	R$ 3,68	5,58	R$ 2.486,80
18.2.6.2	SBC	150160	ESPELHO CRISTAL	M2	2,00	26,37	R$ 476,00	R$ 584,90	R$ 15.425,82		R$ -		R$ -	26,37	R$ 15.425,82
18.2.6.3	SBC	130086	RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES)	M	50,00	50,00	R$ 41,20	R$ 50,63	R$ 2.531,27	34,00	R$ 1.721,27		R$ -	84,00	R$ 4.252,54
18.2.6.4	SBC	202326	BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX	UN	1,00	1,00	R$ 1.513,92	R$ 1.860,26	R$ 1.860,26		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.860,26
18.2.6.5	ORSE	9565	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm	M2	9,00	18,90	R$ 482,74	R$ 593,18	R$ 11.211,07		R$ -		R$ -	18,90	R$ 11.211,07
18.2.6.6	SBC	190404 (ADAPTADA)	BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFÉ IMPERIAL)	M2	24,00	38,72	R$ 542,05	R$ 666,06	R$ 25.789,25	11,99	R$ 7.988,42		R$ -	50,71	R$ 33.777,66
18.2.6.7	ORSE	10710	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO	M2	65,00	0,00	R$ 126,03	R$ 154,86	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.6.8	ORSE	12044	LETREIROS EM AÇO INOX	UN	40,00	0,00	R$ 106,42	R$ 130,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.7			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 61.808,73**		**R$ 11.853,88**		**R$ 669,71**		**R$ 72.992,91**
18.2.7.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.562,73**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.562,73**
18.2.7.1.1	SBC	190192	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 1.416,28	R$ 1.740,29	R$ 10.441,72		R$ -		R$ -	6,00	R$ 10.441,72
18.2.7.1.2	ORSE	7712	CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA	UN	3,00	3,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 2.387,81		R$ -		R$ -	3,00	R$ 2.387,81
18.2.7.1.3	SBC	190771	CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR	UN	4,00	4,00	R$ 435,17	R$ 534,73	R$ 2.138,90		R$ -		R$ -	4,00	R$ 2.138,90
18.2.7.1.4	SBC	190409	CUBA INOX MORGANA	UN	2,00	2,00	R$ 1.070,67	R$ 1.315,61	R$ 2.631,22		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.631,22
18.2.7.1.5	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUÇA BRANCO - DECA	UN	1,00	1,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 1.071,80		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.071,80
18.2.7.1.6	ORSE	7759	LAVATÓRIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17	UN	1,00	1,00	R$ 725,34	R$ 891,28	R$ 891,28		R$ -		R$ -	1,00	R$ 891,28
18.2.7.2			**ACESSÓRIOS**						**R$ 1.828,38**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.828,38**
18.2.7.2.1	SINAPI	37401	DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR	UN	9,00	5,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 534,39		R$ -		R$ -	5,00	R$ 534,39
18.2.7.2.2	SINAPI	95544	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR	UN	6,00	5,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 153,17		R$ -		R$ -	5,00	R$ 153,17
18.2.7.2.3	ORSE	11148	EXAUSTOR PARA BANHEIRO	UN	1,00	1,00	R$ 218,46	R$ 268,44	R$ 268,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 268,44
18.2.7.2.4	ORSE	13114	BARRAS DE APOIO AÇO INOX (PCD)	UN	4,00	4,00	R$ 177,49	R$ 218,09	R$ 872,38		R$ -		R$ -	4,00	R$ 872,38
18.2.7.3			**METAIS**						**R$ 16.307,72**		**R$ 4.330,98**		**R$ 669,71**		**R$ 19.968,98**
18.2.7.3.1	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR	UN	11,00	16,00	R$ 75,09	R$ 92,27	R$ 1.476,30		R$ -	4,00	R$ 369,07	12,00	R$ 1.107,22
18.2.7.3.2	SBC	190332	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL	UN	6,00	26,00	R$ 251,76	R$ 309,36	R$ 8.043,26	14,00	R$ 4.330,98		R$ -	40,00	R$ 12.374,24
18.2.7.3.3	AGESUL	1301003061	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00	2,00	R$ 467,33	R$ 574,24	R$ 1.148,49		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.148,49
18.2.7.3.4	ORSE	11748	TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO	UN	5,00	5,00	R$ 274,56	R$ 337,37	R$ 1.686,86		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.686,86
18.2.7.3.5	ORSE	9676	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA WATERPRESS, COR CROMADA, INCEPA OU SIMILAR	UN	3,00	3,00	R$ 244,67	R$ 300,64	R$ 901,93		R$ -	1,00	R$ 300,64	2,00	R$ 601,29
18.2.7.3.6	CPOS	44.20.220	SIFÃO METALÍCO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO	UN	8,00	8,00	R$ 174,67	R$ 214,63	R$ 1.717,04		R$ -		R$ -	8,00	R$ 1.717,04
18.2.7.3.7	CPOS	44.20.220 (ADAPTADA)	SIFÃO METÁLICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO	UN	2,00	2,00	R$ 184,53	R$ 226,75	R$ 453,49		R$ -		R$ -	2,00	R$ 453,49
18.2.7.3.8	SBC	190167	VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E ACIONAMENTO TIPO CLICK	UN	5,00	5,00	R$ 65,22	R$ 80,14	R$ 400,70		R$ -		R$ -	5,00	R$ 400,70
18.2.7.3.9	ORSE	1703	RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE	UN	7,00	7,00	R$ 32,81	R$ 40,32	R$ 282,21		R$ -		R$ -	7,00	R$ 282,21
18.2.7.3.10	ORSE	12897	RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898	UN	2,00	2,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ 197,44		R$ -		R$ -	2,00	R$ 197,44
18.2.7.4			**TUBULAÇÕES E PONTOS SANITÁRIOS**						**R$ 9.415,74**		**R$ 3.594,76**		**R$ -**		**R$ 13.010,51**
18.2.7.4.1	SINAPI	89711	TUBO DE ESGOTO DE 40MM	M	33,00	7,00	R$ 18,06	R$ 22,19	R$ 155,34		R$ -		R$ -	7,00	R$ 155,34
18.2.7.4.2	SINAPI	89713	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	M	24,00	15,00	R$ 29,66	R$ 36,45	R$ 546,68		R$ -		R$ -	15,00	R$ 546,68
18.2.7.4.3	SINAPI	89714	TUBO DE ESGOTO DE 100MM	M	54,00	27,00	R$ 32,91	R$ 40,44	R$ 1.091,85		R$ -		R$ -	27,00	R$ 1.091,85
18.2.7.4.4	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA PVC 100MM	UN	5,00	5,00	R$ 81,00	R$ 99,53	R$ 497,65		R$ -		R$ -	5,00	R$ 497,65
18.2.7.4.5	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM	UN	4,00	4,00	R$ 310,25	R$ 381,23	R$ 1.524,91		R$ -		R$ -	4,00	R$ 1.524,91
18.2.7.4.6	SINAPI	89726	JOELHO 45° DE 40MM	UN	10,00	3,00	R$ 8,49	R$ 10,43	R$ 31,30		R$ -		R$ -	3,00	R$ 31,30
18.2.7.4.7	SINAPI	89739	JOELHO 45° DE 75MM	UN	3,00	1,00	R$ 21,32	R$ 26,20	R$ 26,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26,20
18.2.7.4.8	SINAPI	89746	JOELHO 45° DE 100MM	UN	14,00	7,00	R$ 25,54	R$ 31,38	R$ 219,68		R$ -		R$ -	7,00	R$ 219,68
18.2.7.4.9	SINAPI	89782	TÊ DE 40MM	UN	6,00	0,00	R$ 12,12	R$ 14,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
18.2.7.4.10	SINAPI	89786	TÊ DE 75MM	UN	6,00	1,00	R$ 35,86	R$ 44,06	R$ 44,06		R$ -		R$ -	1,00	R$ 44,06
18.2.7.4.11	SINAPI	89796	TÊ DE 100MM	UN	6,00	6,00	R$ 39,47	R$ 48,50	R$ 291,00		R$ -		R$ -	6,00	R$ 291,00
18.2.7.4.12	SINAPI	91795	PONTO SANITÁRIO DE 100MM	UN	7,00	42,00	R$ 63,05	R$ 77,47	R$ 3.253,91	29,00	R$ 2.246,75		R$ -	71,00	R$ 5.500,67
18.2.7.4.13	SINAPI	91792	PONTO SANITÁRIO DE 40MM	UN	12,00	27,00	R$ 52,24	R$ 64,19	R$ 1.733,16	21,00	R$ 1.348,01		R$ -	48,00	R$ 3.081,17
18.2.7.5			**TUBULAÇÕES E PONTOS HIDRÁULICOS**						**R$ 14.694,16**		**R$ 3.928,14**		**R$ -**		**R$ 18.622,31**
18.2.7.5.1	SINAPI	89356	TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM	M	24,00	0,00	R$ 18,99	R$ 23,33	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.7.5.2	SINAPI	89355	TUBO PVC 20MM	M	54,00	0,00	R$ 16,49	R$ 20,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.7.5.3	SINAPI	89957	PONTO HIDRÁULICO	UN	55,00	101,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 14.694,16	27,00	R$ 3.928,14		R$ -	128,00	R$ 18.622,31
18.2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA**						**R$ 383.741,54**		**R$ 32.577,14**		**R$ 8.297,98**		**R$ 408.020,71**
18.2.8.1			**LUMINÁRIAS**						**R$ 218.375,30**		**R$ 23.335,06**		**R$ 8.142,40**		**R$ 233.567,96**
18.2.8.1.1	SBC	060118	ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR	UN	27,00	26,00	R$ 148,81	R$ 182,85	R$ 4.754,20		R$ -		R$ -	26,00	R$ 4.754,20
18.2.8.1.2	SBC	060631	BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR	UN	12,00	12,00	R$ 96,72	R$ 118,85	R$ 1.426,16		R$ -		R$ -	12,00	R$ 1.426,16
18.2.8.1.3	ORSE	13158	PLAFON DE SOBREPOR DE ACRÍLICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x 40 X 8CM - STARLUMEN OU SIMILAR	UN	6,00	5,00	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 908,99		R$ -		R$ -	5,00	R$ 908,99
18.2.8.1.4	CCU	ILU_126	PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	14,00	14,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 6.413,56		R$ -	12,00	R$ 5.497,34	2,00	R$ 916,22
18.2.8.1.5	CCU	ILU_126	PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	33,00	113,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 51.766,58	3,00	R$ 1.374,33		R$ -	116,00	R$ 53.140,91
18.2.8.1.6	ORSE	10352	SPOT DE EMBUTIR NO FRAME II PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	54,00	55,00	R$ 82,40	R$ 101,25	R$ 5.568,80	18,00	R$ 1.822,52		R$ -	73,00	R$ 7.391,32
18.2.8.1.7	CCU	ILU_113	TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR	M	34,00	34,00	R$ 277,58	R$ 341,08	R$ 11.596,82	1,60	R$ 545,73		R$ -	35,60	R$ 12.142,55
18.2.8.1.8	CCU	ILU_122	SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU SIMILAR	UN	37,00	37,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ 9.786,71	10,00	R$ 2.645,06		R$ -	47,00	R$ 12.431,77
18.2.8.1.9	SBC	60386 (ADAPTADA)	PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR	M	230,00	377,30	R$ 152,70	R$ 187,63	R$ 70.794,57	37,63	R$ 7.060,28		R$ -	414,93	R$ 77.854,85
18.2.8.1.10	SBC	60132 (ADAPTADA)	FITA DE LED 3000K COM FONTE	M	15,00	16,96	R$ 27,82	R$ 34,18	R$ 579,77		R$ -		R$ -	16,96	R$ 579,77
18.2.8.1.11	SBC	60386 (ADAPTADA)	PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED	M	51,00	54,00	R$ 151,99	R$ 186,76	R$ 10.085,11	52,94	R$ 9.887,14		R$ -	106,94	R$ 19.972,25
18.2.8.1.12	SETOP	ED-13339	LUMINÁRIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LÂMPADAS PADRÃO LOCAL	UN	60,00	186,00	R$ 183,98	R$ 226,07	R$ 42.048,97		R$ -		R$ -	186,00	R$ 42.048,97
18.2.8.1.13	CCU	ILU_122	SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR	UN	10,00	10,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ 2.645,06		R$ -	10,00	R$ 2.645,06	0,00	R$ -
18.2.8.2			**INTERRUPTORES E TOMADAS**						**R$ 119.088,82**		**R$ 7.119,61**		**R$ 155,58**		**R$ 126.052,85**
18.2.8.2.1	SINAPI	104475	PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A	UN	33,00	224,00	R$ 112,45	R$ 138,18	R$ 30.951,33	20,00	R$ 2.763,51		R$ -	244,00	R$ 33.714,84
18.2.8.2.2	SINAPI	104476	PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 20A	UN	51,00	0,00	R$ 142,70	R$ 175,35	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.8.2.3	SINAPI	104473	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO)	UN	16,00	453,00	R$ 126,61	R$ 155,58	R$ 70.475,48	28,00	R$ 4.356,10		R$ -	481,00	R$ 74.831,58
18.2.8.2.4	SINAPI	104473	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES)	UN	21,00	21,00	R$ 126,61	R$ 155,58	R$ 3.267,08		R$ -	1,00	R$ 155,58	20,00	R$ 3.111,50
18.2.8.2.5	SINAPI	104478	PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY	UN	18,00	48,00	R$ 244,06	R$ 299,89	R$ 14.394,93		R$ -		R$ -	48,00	R$ 14.394,93
18.2.8.3			**CABOS**						**R$ 6.404,49**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.404,49**
18.2.8.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	718,00	700,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ 3.242,73		R$ -		R$ -	700,00	R$ 3.242,73
18.2.8.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	200,00	200,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ 1.442,58		R$ -		R$ -	200,00	R$ 1.442,58
18.2.8.3.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	178,00	170,00	R$ 8,23	R$ 10,11	R$ 1.719,18		R$ -		R$ -	170,00	R$ 1.719,18
18.2.8.4			**ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**						**R$ 5.002,75**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.002,75**
18.2.8.4.1	SBC	63036	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM	M	120,00	0,00	R$ 36,85	R$ 45,28	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.8.4.2	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	186,00	222,00	R$ 10,97	R$ 13,48	R$ 2.992,48		R$ -		R$ -	222,00	R$ 2.992,48
18.2.8.4.3	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	180,00	200,00	R$ 8,18	R$ 10,05	R$ 2.010,27		R$ -		R$ -	200,00	R$ 2.010,27
18.2.8.5			**QUADROS ELÉTRICOS**						**R$ 6.879,04**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.879,04**
18.2.8.5.1	CCU	QDC_112	QUADRO ELÉTRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS	UN	4,00	6,00	R$ 933,05	R$ 1.146,51	R$ 6.879,04		R$ -		R$ -	6,00	R$ 6.879,04
18.2.8.6			**LÓGICA**						**R$ 27.991,14**		**R$ 2.122,47**		**R$ -**		**R$ 30.113,62**
18.2.8.6.1	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	M	1600,00	2.550,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 19.426,91		R$ -		R$ -	2.550,00	R$ 19.426,91
18.2.8.6.2	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	42,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ 2.073,11	43,00	R$ 2.122,47		R$ -	85,00	R$ 4.195,59
18.2.8.6.3	SBC	63036	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM	M	90,00	60,00	R$ 36,85	R$ 45,28	R$ 2.716,82		R$ -		R$ -	60,00	R$ 2.716,82
18.2.8.6.4	SBC	59413	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X50MM	M	90,00	0,00	R$ 50,27	R$ 61,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.8.6.5	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	330,00	280,00	R$ 10,97	R$ 13,48	R$ 3.774,30		R$ -		R$ -	280,00	R$ 3.774,30
18.2.8.6.6	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	138,00	0,00	R$ 8,18	R$ 10,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.3			**DIVERSOS**						**R$ 105.857,54**		**R$ -**		**R$ 18.948,42**		**R$ 86.909,11**
18.3.1			**SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO**						**R$ 105.857,54**		**R$ -**		**R$ 18.948,42**		**R$ 86.909,11**
18.3.1.1	CCU	COT-087	CANCELA AUTOMÁTICA - GAREM OU SIMILAR	UN	3,00	3,00	R$ 4.825,30	R$ 5.929,20	R$ 17.787,60		R$ -		R$ -	3,00	R$ 17.787,60
18.3.1.2	CCU	COT-088	CÂMERA IP COM LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEÍCULOS	UN	5,00	5,00	R$ 9.852,34	R$ 12.106,29	R$ 60.531,47		R$ -		R$ -	5,00	R$ 60.531,47
18.3.1.3	CCU	COT-089	SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS	UN	5,00	0,00	R$ 4.825,30	R$ 5.929,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
18.3.1.4	SBC	00300 (ADAPTADO)	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES GERAIS (HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICA, LÓGICA)	M²	830,00	830,00	R$ 26,36	R$ 32,39	R$ 26.884,09		R$ -	585,00	R$ 18.948,42	245,00	R$ 7.935,66
18.3.1.5	CCU	COT-087*	SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS	UN	0,00	5,00	R$ 106,51	R$ 130,88	R$ 654,38		R$ -		R$ -	5,00	R$ 654,38
19			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 12 (13ª VARA JFPB)**						**R$ 315.735,29**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 315.735,29**
19.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 250.145,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 250.145,21**
19.1.1			**EQUIPAMENTOS**						**R$ 250.145,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 250.145,21**
19.1.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-001	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12).	UN	1,00	1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,76	R$ 132.569,76		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,76
19.1.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-002	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	3,00	3,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,01	R$ 30.276,02		R$ -		R$ -	3,00	R$ 30.276,02
19.1.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-003	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	1,00	1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22
19.1.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-004	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	5,00	5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10
19.1.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-005	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	2,00	2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,24	R$ 20.674,47		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,47
19.1.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-006	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	UN	22,00	22,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.308,87		R$ -		R$ -	22,00	R$ 3.308,87
19.1.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-007	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2	UN	1,00	1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94
19.1.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-008	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2	UN	1,00	1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83
19.2			**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**R$ 56.933,57**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 56.933,57**
19.2.1			**MATERIAIS / INSTALAÇÃO**						**R$ 56.933,57**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 56.933,57**
19.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-009	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,04	R$ 1.502,04		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,04
19.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-010	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H	8,00	8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,37	R$ 9.946,93		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,93
19.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-011	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3,00	3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,13	R$ 3.936,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,39
19.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	11,00	11,00	R$ 530,67	R$ 611,75	R$ 6.729,21		R$ -		R$ -	11,00	R$ 6.729,21
19.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-013	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	22,00	22,00	R$ 220,03	R$ 253,65	R$ 5.580,22		R$ -		R$ -	22,00	R$ 5.580,22
19.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-014	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	22,00	22,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 7.353,98		R$ -		R$ -	22,00	R$ 7.353,98
19.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	11,00	11,00	R$ 662,56	R$ 763,79	R$ 8.401,65		R$ -		R$ -	11,00	R$ 8.401,65
19.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	3,00	0,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.2.1.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	8,00	8,00	R$ 40,68	R$ 46,90	R$ 375,16		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,16
19.2.1.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	11,00	0,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.2.1.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	1,00	1,00	R$ 133,77	R$ 154,21	R$ 154,21		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,21
19.2.1.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	1,00	1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52
19.2.1.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	2,00	0,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.2.1.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	2,00	0,00	R$ 201,85	R$ 232,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.2.1.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	4,00	4,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ 403,24		R$ -		R$ -	4,00	R$ 403,24
19.2.1.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	4,00	4,00	R$ 178,42	R$ 205,68	R$ 822,72		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,72

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
19.2.1.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-025	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	6,00	6,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ 200,31		R$ -		R$ -	6,00	R$ 200,31
19.2.1.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-026	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	6,00	6,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ 327,44		R$ -		R$ -	6,00	R$ 327,44
19.2.1.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-027	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,10	R$ 1.665,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,10
19.2.1.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-028	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22
19.2.1.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-029	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47
19.2.1.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG	16,00	16,00	R$ 86,92	R$ 100,20	R$ 1.603,19		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.603,19
19.2.1.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-031	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2	1,00	1,00	R$ 422,95	R$ 487,57	R$ 487,57		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,57
19.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 7.356,34**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.356,34**
19.3.1			**REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO**						**R$ 7.356,34**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.356,34**
19.3.1.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	1,00	R$ 85,41	R$ 104,95	R$ 104,95		R$ -		R$ -	1,00	R$ 104,95
19.3.1.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M	8,00	8,00	R$ 20,28	R$ 24,92	R$ 199,36		R$ -		R$ -	8,00	R$ 199,36
19.3.1.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 53,13		R$ -		R$ -	4,00	R$ 53,13
19.3.1.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ 63,92		R$ -		R$ -	9,00	R$ 63,92
19.3.1.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00	21,00	R$ 11,19	R$ 13,75	R$ 288,75		R$ -		R$ -	21,00	R$ 288,75
19.3.1.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	R$ 22,28	R$ 27,38	R$ 164,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 164,26
19.3.1.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	R$ 5,67	R$ 6,97	R$ 34,84		R$ -		R$ -	5,00	R$ 34,84
19.3.1.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 10,99		R$ -		R$ -	6,00	R$ 10,99
19.3.1.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN	3,00	3,00	R$ 3,23	R$ 3,97	R$ 11,91		R$ -		R$ -	3,00	R$ 11,91
19.3.1.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN	3,00	3,00	R$ 1,39	R$ 1,71	R$ 5,12		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,12
19.3.1.11	ORSE	11190	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV	M	150,00	400,00	R$ 13,06	R$ 16,05	R$ 6.419,11		R$ -		R$ -	400,00	R$ 6.419,11
19.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO (QDA-19.4.1)**						**R$ 1.300,17**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,17**
19.4.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO**						**R$ 1.300,17**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,17**
19.4.1.1	COTAÇÃO	QDC_154 (ADAPTADA	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN	1,00	1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,17	R$ 1.300,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,17
19.4.1.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2	6,00	0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.4.1.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2	1,70	0,00	R$ 280,65	R$ 344,86	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.4.1.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2	1,70	0,00	R$ 6,32	R$ 7,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
19.4.1.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	30,00	0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20			**EXECUÇÃO SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSOLO (VIP-AUDITÓRIO), TERREO (MEMORIAL-BIBLIOTECA) E 1º ANDAR (SECAD E ESPAÇO-SER)**						**R$ 1.172.323,19**		**R$ 30.694,48**		**R$ -**		**R$ 1.203.017,66**
20.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 726.092,03**		**R$ 5.564,83**		**R$ -**		**R$ 731.656,86**
20.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-032	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 66.513,08	R$ 76.674,98	R$ 76.674,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 76.674,98
20.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-033	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 85 kW e COP>4.5, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 116.000,00	R$ 133.722,54	R$ 133.722,54		R$ -		R$ -	1,00	R$ 133.722,54
20.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-034	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 95 kW e COP>4.9, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 122.000,00	R$ 140.639,22	R$ 140.639,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 140.639,22
20.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-035	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	2,00	4,00	R$ 8.194,59	R$ 9.446,56	R$ 37.786,25		R$ -		R$ -	4,00	R$ 37.786,25
20.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-036	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	10,00	10,00	R$ 8.889,99	R$ 10.248,21	R$ 102.482,07		R$ -		R$ -	10,00	R$ 102.482,07
20.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-037	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	12,00	11,00	R$ 9.047,63	R$ 10.429,93	R$ 114.729,24		R$ -		R$ -	11,00	R$ 114.729,24
20.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-038	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	1,00	1,00	R$ 9.046,80	R$ 10.428,97	R$ 10.428,97		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.428,97
20.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-039	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	1,00	1,00	R$ 9.058,95	R$ 10.442,98	R$ 10.442,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.442,98
20.1.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-040	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	5,00	5,00	R$ 9.218,23	R$ 10.626,60	R$ 53.132,98		R$ -		R$ -	5,00	R$ 53.132,98
20.1.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-041	Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação.	UN	62,00	62,00	R$ 131,09	R$ 151,12	R$ 9.369,32		R$ -		R$ -	62,00	R$ 9.369,32
20.1.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-042	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2	UN	15,00	15,00	R$ 469,21	R$ 540,90	R$ 8.113,44		R$ -		R$ -	15,00	R$ 8.113,44

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
20.1.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-043	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2	UN	7,00	7,00	R$ 530,57	R$ 611,63	R$ 4.281,42		R$ -		R$ -	7,00	R$ 4.281,42
20.1.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-044	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2	UN	5,00	5,00	R$ 595,86	R$ 686,90	R$ 3.434,48		R$ -		R$ -	5,00	R$ 3.434,48
20.1.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-045	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2	UN	4,00	4,00	R$ 902,09	R$ 1.039,91	R$ 4.159,65		R$ -		R$ -	4,00	R$ 4.159,65
20.1.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-046	Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação	UN	1,00	1,50	R$ 4.719,48	R$ 5.440,52	R$ 8.160,79	0,50	R$ 2.720,26		R$ -	2,00	R$ 10.881,05
20.1.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-047	Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação	UN	1,00	1,50	R$ 4.935,14	R$ 5.689,13	R$ 8.533,70	0,50	R$ 2.844,57		R$ -	2,00	R$ 11.378,27
20.2			**MATERIAIS E INSTALAÇÕES**						**R$ 356.936,27**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 356.936,27**
20.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-048	Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.	UN	5,00	5,00	R$ 1.570,69	R$ 1.930,02	R$ 9.650,11		R$ -		R$ -	5,00	R$ 9.650,11
20.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-049	Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e especificação.	H	12,00	12,00	R$ 1.444,68	R$ 1.775,18	R$ 21.302,21		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21.302,21
20.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-050	Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.	UN	3,00	3,00	R$ 1.649,84	R$ 2.027,28	R$ 6.081,84		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.081,84
20.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-051	Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.	UN	21,00	21,00	R$ 745,13	R$ 915,60	R$ 19.227,51		R$ -		R$ -	21,00	R$ 19.227,51
20.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-052	Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes.	UN	6,00	6,00	R$ 1.780,66	R$ 2.188,03	R$ 13.128,17		R$ -		R$ -	6,00	R$ 13.128,17
20.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-053	Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e especificação.	UN	62,00	62,00	R$ 351,62	R$ 432,06	R$ 26.787,80		R$ -		R$ -	62,00	R$ 26.787,80
20.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-054	Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.	UN	31,00	31,00	R$ 960,61	R$ 1.180,37	R$ 36.591,53		R$ -		R$ -	31,00	R$ 36.591,53
20.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-055	Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos equipamentos.	M	106,00	106,00	R$ 32,52	R$ 39,96	R$ 4.235,73		R$ -		R$ -	106,00	R$ 4.235,73
20.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-056	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação.	M	25,20	45,53	R$ 35,86	R$ 44,06	R$ 2.006,23		R$ -		R$ -	45,53	R$ 2.006,23
20.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-057	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	78,02	78,02	R$ 48,75	R$ 59,90	R$ 4.673,61		R$ -		R$ -	78,02	R$ 4.673,61
20.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-058	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	57,00	67,27	R$ 104,80	R$ 128,78	R$ 8.662,23		R$ -		R$ -	67,27	R$ 8.662,23
20.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-059	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	103,70	103,70	R$ 132,32	R$ 162,59	R$ 16.860,72		R$ -		R$ -	103,70	R$ 16.860,72
20.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-060	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	74,90	74,90	R$ 160,29	R$ 196,96	R$ 14.752,31		R$ -		R$ -	74,90	R$ 14.752,31
20.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-061	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	16,40	16,40	R$ 186,49	R$ 229,15	R$ 3.758,12		R$ -		R$ -	16,40	R$ 3.758,12
20.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-062	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	34,50	34,50	R$ 213,80	R$ 262,71	R$ 9.063,56		R$ -		R$ -	34,50	R$ 9.063,56
20.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-063	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	31,70	31,93	R$ 241,88	R$ 297,22	R$ 9.490,10		R$ -		R$ -	31,93	R$ 9.490,10
20.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-064	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	49,00	49,00	R$ 276,49	R$ 339,74	R$ 16.647,43		R$ -		R$ -	49,00	R$ 16.647,43
20.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-065	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	16,00	16,00	R$ 326,93	R$ 401,72	R$ 6.427,57		R$ -		R$ -	16,00	R$ 6.427,57
20.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-066	Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação existente tipo Air Cloud fab Hitachi, conforme projeto e especificação.	UN	3,00	3,00	R$ 1.759,81	R$ 2.162,41	R$ 6.487,22		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.487,22
20.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-067	Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação.	KG	45,60	80,95	R$ 121,01	R$ 148,69	R$ 12.036,77		R$ -		R$ -	80,95	R$ 12.036,77
20.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-068	Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm (Sistema 02)	M²	1,00	1,00	R$ 787,24	R$ 967,34	R$ 967,34		R$ -		R$ -	1,00	R$ 967,34
20.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-069	Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10)	M²	3,00	3,00	R$ 1.351,48	R$ 1.660,66	R$ 4.981,99		R$ -		R$ -	3,00	R$ 4.981,99
20.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-070	Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás nitrogênio para pressurização das linhas de gás refrigerante.	UN	3,00	3,00	R$ 1.818,12	R$ 2.234,06	R$ 6.702,17		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.702,17
20.2.24	SAPE-JFPB	PROP.VRF-071	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x125mm	UN	1,00	1,00	R$ 294,53	R$ 361,91	R$ 361,91		R$ -		R$ -	1,00	R$ 361,91
20.2.25	SAPE-JFPB	PROP.VRF-072	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x225mm	UN	10,00	10,00	R$ 352,74	R$ 433,44	R$ 4.334,38		R$ -		R$ -	10,00	R$ 4.334,38
20.2.26	SAPE-JFPB	PROP.VRF-073	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 525x225mm	UN	1,00	1,00	R$ 636,42	R$ 782,02	R$ 782,02		R$ -		R$ -	1,00	R$ 782,02
20.2.27	SAPE-JFPB	PROP.VRF-074	Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação.	M	16,00	16,00	R$ 59,47	R$ 73,08	R$ 1.169,20		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.169,20
20.2.28	SAPE-JFPB	PROP.VRF-075	Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação.	M	6,00	6,50	R$ 78,85	R$ 96,89	R$ 629,78		R$ -		R$ -	6,50	R$ 629,78
20.2.29	SAPE-JFPB	PROP.VRF-076	Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC, conforme projeto e especificação.	UN	21,00	21,00	R$ 614,86	R$ 755,52	R$ 15.866,00		R$ -		R$ -	21,00	R$ 15.866,00
20.2.30	SAPE-JFPB	PROP.VRF-077	Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação.	KG	931,00	931,00	R$ 58,81	R$ 72,26	R$ 67.277,94		R$ -		R$ -	931,00	R$ 67.277,94
20.2.31	SAPE-JFPB	PROP.VRF-078	Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação	M²	48,00	48,00	R$ 79,29	R$ 97,43	R$ 4.676,61		R$ -		R$ -	48,00	R$ 4.676,61
20.2.32	SAPE-JFPB	PROP.VRF-079	Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior, conforme projeto e especificação.	UN	2,00	2,00	R$ 535,56	R$ 658,08	R$ 1.316,16		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.316,16
20.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 89.294,89**		**R$ 25.129,65**		**R$ -**		**R$ 114.424,53**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
20.3.1	ORSE	666	Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica	UN	5,00	4,00	R$ 85,41	R$ 104,95	R$ 419,80		R$ -		R$ -	4,00	R$ 419,80
20.3.2	ORSE	670	Caixa de passagem de piso, dimensões 40x40cm, com tampa metálica	UN	10,00	4,00	R$ 120,69	R$ 148,30	R$ 593,20		R$ -		R$ -	4,00	R$ 593,20
20.3.3	ORSE	9206	Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1.1/2", com tampa e acessórios	UN	3,00	0,00	R$ 58,79	R$ 72,24	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.4	ORSE	382	Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1", com tampa e acessórios	UN	37,00	0,00	R$ 30,69	R$ 37,71	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.5	SINAPI	91864	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	4,00	4,00	R$ 14,65	R$ 18,00	R$ 72,01		R$ -		R$ -	4,00	R$ 72,01
20.3.6	ORSE	363	Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	UN	3,00	3,00	R$ 7,30	R$ 8,97	R$ 26,91		R$ -		R$ -	3,00	R$ 26,91
20.3.7	ORSE	356	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	145,00	120,00	R$ 20,28	R$ 24,92	R$ 2.990,34		R$ -		R$ -	120,00	R$ 2.990,34
20.3.8	ORSE	365	Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	UN	10,00	10,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 132,83		R$ -		R$ -	10,00	R$ 132,83
20.3.9	ORSE	357	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	8,00	60,00	R$ 28,48	R$ 35,00	R$ 2.099,73		R$ -		R$ -	60,00	R$ 2.099,73
20.3.10	ORSE	765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm	UN	8,00	0,00	R$ 56,00	R$ 68,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.11	ORSE	8359	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50mm	M	30,00	0,00	R$ 45,99	R$ 56,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.12	ORSE	7881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	UN	39,00	0,00	R$ 10,91	R$ 13,41	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.13	ORSE	7879	Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	UN	40,00	0,00	R$ 11,83	R$ 14,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.14	ORSE	8689	Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 50x50mm	UN	3,00	0,00	R$ 14,67	R$ 18,03	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.15	ORSE	7880	Curva de inversão 90° para eletrocalha 50x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 41,49	R$ 50,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.16	ORSE	7877	Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 100x50mm	UN	5,00	0,00	R$ 24,83	R$ 30,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.17	ORSE	4532	Curva de inversão 90° para eletrocalha 100x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 44,49	R$ 54,67	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.18	ORSE	726	Terminal para eletrocalha 50x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 4,44	R$ 5,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.19	ORSE	724	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1"	UN	19,00	0,00	R$ 7,51	R$ 9,23	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.20	ORSE	725	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1.1/2"	UN	1,00	0,00	R$ 8,58	R$ 10,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.21	ORSE	344	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 25mm (1")	UN	52,00	0,00	R$ 1,39	R$ 1,71	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.22	ORSE	346	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 40mm (1.1/2")	UN	26,00	0,00	R$ 3,23	R$ 3,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.23	ORSE	12463	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 53mm (2")	UN	4,00	0,00	R$ 9,34	R$ 11,48	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.24	ORSE	4178	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UN	126,00	100,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 183,09		R$ -		R$ -	100,00	R$ 183,09
20.3.25	ORSE	9427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/2"	UN	111,00	100,00	R$ 5,67	R$ 6,97	R$ 696,71		R$ -		R$ -	100,00	R$ 696,71
20.3.26	ORSE	12225	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 500X400X120mm (QDA-2)	UN	1,00	0,00	R$ 629,94	R$ 774,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.27	ORSE	12226	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 600X400X120mm (QDA-10)	UN	1,00	0,00	R$ 696,84	R$ 856,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.28	ORSE	11434	Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar.	UN	37,00	0,00	R$ 56,28	R$ 69,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.29	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA	UN	5,00	0,00	R$ 9,93	R$ 12,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.30	ORSE	9005	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN.	UN	2,00	0,00	R$ 420,21	R$ 516,34	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.31	SINAPI	101894	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação.	UN	5,00	0,00	R$ 132,86	R$ 163,25	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.32	SINAPI	101893	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	6,00	6,00	R$ 78,99	R$ 97,06	R$ 582,36		R$ -		R$ -	6,00	R$ 582,36
20.3.33	SINAPI	93668	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	UN	3,00	3,00	R$ 62,97	R$ 77,38	R$ 232,13		R$ -		R$ -	3,00	R$ 232,13
20.3.34	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação.	UN	6,00	0,00	R$ 74,68	R$ 91,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.35	SINAPI	93673	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	UN	3,00	0,00	R$ 81,73	R$ 100,43	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.36	ORSE	406	Cabo condutor de cobre, seção 35mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	210,00	0,00	R$ 41,48	R$ 50,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.37	ORSE	3802	Cabo condutor de cobre, seção 25mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	340,00	400,00	R$ 24,06	R$ 29,56	R$ 11.825,72	850,00	R$ 25.129,65		R$ -	1.250,00	R$ 36.955,36
20.3.38	ORSE	662	Cabo condutor de cobre, seção 16mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	80,00	400,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ 10.105,43		R$ -		R$ -	400,00	R$ 10.105,43
20.3.39	ORSE	668	Cabo condutor de cobre, seção 10mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	500,00	2.260,00	R$ 14,82	R$ 18,21	R$ 41.155,55		R$ -		R$ -	2.260,00	R$ 41.155,55
20.3.40	ORSE	402	Cabo condutor de cobre, seção 6mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	150,00	150,00	R$ 10,71	R$ 13,16	R$ 1.974,02		R$ -		R$ -	150,00	R$ 1.974,02
20.3.41	ORSE	11186	Cabo condutor de cobre seção 2,5mm², 450/750 V, não halogenado, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis)	M	2180,00	2.100,00	R$ 6,28	R$ 7,72	R$ 16.205,06		R$ -		R$ -	2.100,00	R$ 16.205,06

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
20.3.42	SINAPI	93673	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 400X300X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA NEOBOX DA BRUM	UN	1,00	0,00	R$ 81,73	R$ 100,43	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21			**SERVIÇOS NOVOS (ADITIVOS)**						**R$ 2.133.673,81**		**R$ 104.797,52**		**R$ 23.621,95**		**R$ 2.214.850,69**
21.1			**ADITIVO 01**						**R$ 799.559,35**		**R$ 3.822,50**		**R$ -**		**R$ 803.381,84**
21.1.1			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 496.017,13**		**R$ 3.822,50**		**R$ -**		**R$ 499.839,62**
21.1.1.1	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		34,90	R$ 36,80	R$ 45,21	R$ 1.577,83		R$ -		R$ -	34,90	R$ 1.577,83
21.1.1.2	ORSE	1979	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M2		274,81	R$ 49,93	R$ 61,35	R$ 16.859,59		R$ -		R$ -	274,81	R$ 16.859,59
21.1.1.3	SETOP	ED-29125	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		2,84	R$ 234,18	R$ 287,75	R$ 817,21		R$ -		R$ -	2,84	R$ 817,21
21.1.1.4	SETOP	ED-29127	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 110MM (4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		8,80	R$ 326,93	R$ 401,72	R$ 3.535,14	6,65	R$ 2.671,44		R$ -	15,45	R$ 6.206,57
21.1.1.5	SETOP	ED-29128	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 158MM (6.1/4") E MENORES QUE 210MM(8.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		5,43	R$ 381,12	R$ 468,31	R$ 2.542,92		R$ -		R$ -	5,43	R$ 2.542,92
21.1.1.6	SETOP	ED-49662	APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO	M3		0,10	R$ 2.789,33	R$ 3.427,45	R$ 342,75		R$ -		R$ -	0,10	R$ 342,75
21.1.1.7	ORSE	9360	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2		288,65	R$ 55,55	R$ 68,25	R$ 19.700,36	12,12	R$ 827,39		R$ -	300,77	R$ 20.527,76
21.1.1.8	IOPES	010271	RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS	UN		12,00	R$ 26,16	R$ 32,14	R$ 385,68		R$ -		R$ -	12,00	R$ 385,68
21.1.1.9	IOPES	010220	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2		317,97	R$ 21,73	R$ 26,70	R$ 8.489,80	12,12	R$ 323,67		R$ -	330,09	R$ 8.813,46
21.1.1.10	SAPE-JFPB	PROP.AEV-001	SISTEMA DE MICROFONES - REF. RELACART (COMPOSTO POR 03 UNIDADES UH-2; 01 UNIDADE HM-500B; 01 UNIDADE UT-2; 01 UNIDADE UR-2Q)	UN		1,00	R$ 20.181,90	R$ 23.265,30	R$ 23.265,30		R$ -		R$ -	1,00	R$ 23.265,30
21.1.1.11	SAPE-JFPB	PROP.AEV-002	PROCESSADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. SYMETRIX, MODELO PRISM 4X4 (80-0114)	UN		1,00	R$ 23.338,45	R$ 26.904,10	R$ 26.904,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26.904,10
21.1.1.12	SAPE-JFPB	PROP.AEV-003	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. BOSE, MODELO POWERSPACE P4300A	UN		1,00	R$ 24.923,74	R$ 28.731,60	R$ 28.731,60		R$ -		R$ -	1,00	R$ 28.731,60
21.1.1.13	SAPE-JFPB	PROP.AEV-004	SISTEMA DE CAIXAS ACÚSTICAS - REF. BOSE (COMPOSTO POR 04 UNIDADES MA12(40188) +ACESSÓRIOS)	UN		1,00	R$ 71.418,28	R$ 82.329,59	R$ 82.329,59		R$ -		R$ -	1,00	R$ 82.329,59
21.1.1.14	SAPE-JFPB	PROP.AEV-005	CONTROLADORA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO CP4	UN		1,00	R$ 21.852,37	R$ 25.190,98	R$ 25.190,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 25.190,98
21.1.1.15	SAPE-JFPB	PROP.AEV-006	PAINEL DE CONTROLE TIPO TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 7" PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO TSW-770-B-S	UN		1,00	R$ 19.194,85	R$ 22.127,44	R$ 22.127,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 22.127,44
21.1.1.16	SAPE-JFPB	PROP.AEV-007	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	UN		1,00	R$ 7.576,30	R$ 9.309,55	R$ 9.309,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9.309,55
21.1.1.17	SBC	070444	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUs	UN		10,00	R$ 2.169,77	R$ 2.501,26	R$ 25.012,60		R$ -		R$ -	10,00	R$ 25.012,60
21.1.1.18	CAERN	2070401	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 A18.000 BTUs. R_05/2022	UN		10,00	R$ 352,70	R$ 433,38	R$ 4.333,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 4.333,80
21.1.1.19	SBC	062511	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN		10,00	R$ 281,02	R$ 345,30	R$ 3.453,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 3.453,00
21.1.1.20	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m)	UN		10,00	R$ 232,87	R$ 286,14	R$ 2.861,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 2.861,40
21.1.1.21	SBC	022237	RETIRADA GRANITO EM PISO	M2		430,00	R$ 15,97	R$ 19,62	R$ 8.436,60		R$ -		R$ -	430,00	R$ 8.436,60
21.1.1.22	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2		430,00	R$ 39,52	R$ 48,56	R$ 20.880,80		R$ -		R$ -	430,00	R$ 20.880,80
21.1.1.23	SBC	170078	GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM EM PISO	M2		430,00	R$ 265,86	R$ 326,68	R$ 140.472,40		R$ -		R$ -	430,00	R$ 140.472,40
21.1.1.24	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2		15,80	R$ 25,27	R$ 31,05	R$ 490,59		R$ -		R$ -	15,80	R$ 490,59
21.1.1.25	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2		15,80	R$ 7,90	R$ 9,70	R$ 153,26		R$ -		R$ -	15,80	R$ 153,26
21.1.1.26	COTAÇÃO	COT-090	PROJETO ACÚSTICO PARA AUDITÓRIO	UN		1,00	R$ 14.496,44	R$ 17.812,84	R$ 17.812,84		R$ -		R$ -	1,00	R$ 17.812,84
21.1.2			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 15 (16ª VARA JFPB)**						**R$ 303.542,22**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 303.542,22**
21.1.2.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 239.752,30**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 239.752,30**
21.1.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-080	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9 CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 15).	UN		1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,75	R$ 132.569,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,75
21.1.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-081	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,00	R$ 20.184,00		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.184,00
21.1.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-082	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22
21.1.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-083	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10
21.1.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-084	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,23	R$ 20.674,46		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,46
21.1.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-086	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.008,00		R$ -		R$ -	20,00	R$ 3.008,00
21.1.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-087	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2	UN		1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94
21.1.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-088	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2	UN		1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.1.2.2			MATERIAIS E INSTALAÇÕES						R$ 57.164,91		R$ -		R$ -		R$ 57.164,91
21.1.2.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-089	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,03	R$ 1.502,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,03
21.1.2.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-090	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E AS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H		8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,36	R$ 9.946,88		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,88
21.1.2.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-091	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,12	R$ 3.936,36		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,36
21.1.2.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-092	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 530,67	R$ 611,74	R$ 6.117,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 6.117,40
21.1.2.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-093	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 220,03	R$ 253,64	R$ 5.072,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 5.072,80
21.1.2.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-094	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 6.685,40		R$ -		R$ -	20,00	R$ 6.685,40
21.1.2.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-095	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 662,56	R$ 763,78	R$ 7.637,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 7.637,80
21.1.2.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-096	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		2,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ 69,02		R$ -		R$ -	2,00	R$ 69,02
21.1.2.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-097	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		8,00	R$ 40,68	R$ 46,89	R$ 375,12		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,12
21.1.2.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-099	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		10,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 1.273,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.273,00
21.1.2.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52
21.1.2.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 133,77	R$ 154,20	R$ 154,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,20
21.1.2.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 254,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 254,60
21.1.2.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 201,85	R$ 232,68	R$ 465,36		R$ -		R$ -	2,00	R$ 465,36
21.1.2.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ 403,24		R$ -		R$ -	4,00	R$ 403,24
21.1.2.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 178,42	R$ 205,67	R$ 822,68		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,68
21.1.2.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-106	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		15,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ 500,70		R$ -		R$ -	15,00	R$ 500,70
21.1.2.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-107	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		15,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ 818,55		R$ -		R$ -	15,00	R$ 818,55
21.1.2.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-108	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,09	R$ 1.665,09		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,09
21.1.2.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-109	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22
21.1.2.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-110	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47
21.1.2.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG		15,30	R$ 86,92	R$ 100,19	R$ 1.532,91		R$ -		R$ -	15,30	R$ 1.532,91
21.1.2.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-112	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2		1,00	R$ 422,95	R$ 487,56	R$ 487,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,56
21.1.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO						R$ 5.324,85		R$ -		R$ -		R$ 5.324,85
21.1.2.3.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN		1,00	R$ 85,41	R$ 104,94	R$ 104,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 104,94
21.1.2.3.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M		24,00	R$ 20,28	R$ 24,91	R$ 597,84		R$ -		R$ -	24,00	R$ 597,84
21.1.2.3.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 39,84		R$ -		R$ -	3,00	R$ 39,84
21.1.2.3.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ 120,70		R$ -		R$ -	17,00	R$ 120,70
21.1.2.3.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		20,00	R$ 11,19	R$ 13,74	R$ 274,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 274,80
21.1.2.3.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 22,28	R$ 27,37	R$ 82,11		R$ -		R$ -	3,00	R$ 82,11
21.1.2.3.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00	R$ 5,67	R$ 6,96	R$ 55,68		R$ -		R$ -	8,00	R$ 55,68

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.1.2.3.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 21,96		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21,96
21.1.2.3.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN		3,00	R$ 3,23	R$ 3,96	R$ 11,88		R$ -		R$ -	3,00	R$ 11,88
21.1.2.3.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN		3,00	R$ 1,39	R$ 1,70	R$ 5,10		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,10
21.1.2.3.11	SINAPI	91931	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90°	M		250,00	R$ 13,06	R$ 16,04	R$ 4.010,00		R$ -		R$ -	250,00	R$ 4.010,00
21.1.2.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO**						**R$ 1.300,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,16**
21.1.2.4.1	SAPE-JFPB	QDC_154	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN		1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,16	R$ 1.300,16		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,16
21.1.2.4.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2		0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.1.2.4.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2		0,00	R$ 280,65	R$ 344,85	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.1.2.4.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2		0,00	R$ 6,32	R$ 7,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.1.2.4.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3		0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2			**ADITIVO 02**						**R$ 760.055,77**		**R$ -**		**R$ 126,75**		**R$ 759.929,02**
21.2.1			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 351.201,62**		**R$ -**		**R$ 126,75**		**R$ 351.074,87**
21.2.1.1	SBC	120481 (ADAPTADA)	FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X1800MM	M2		105,00	R$ 286,60	R$ 352,16	R$ 36.976,80		R$ -		R$ -	105,00	R$ 36.976,80
21.2.1.2	SBC	99054 (ADAPTADA)	SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA	M		99,60	R$ 48,05	R$ 59,04	R$ 5.880,38		R$ -		R$ -	99,60	R$ 5.880,38
21.2.1.3	ORSE	23	LÃ DE VIDRO DE 100MM	M2		215,00	R$ 34,39	R$ 42,25	R$ 9.083,75		R$ -	3,00	R$ 126,75	212,00	R$ 8.957,00
21.2.1.4	EMOP-RJ	14.002.0524-0	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		2,00	R$ 18.393,63	R$ 22.601,60	R$ 45.203,20		R$ -		R$ -	2,00	R$ 45.203,20
21.2.1.5	COTAÇÃO	COT-094	REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1 RÉGUAS DE 2740X140X15 mm IGNIFUGO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		72,05	R$ 535,90	R$ 658,49	R$ 47.444,20		R$ -		R$ -	72,05	R$ 47.444,20
21.2.1.6	COTAÇÃO	COT-093	ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		28,80	R$ 204,77	R$ 251,61	R$ 7.246,37		R$ -		R$ -	28,80	R$ 7.246,37
21.2.1.7	ORSE	9617	PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTE RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	M2		230,00	R$ 228,03	R$ 280,19	R$ 64.443,70		R$ -		R$ -	230,00	R$ 64.443,70
21.2.1.8	SINAPI	96113 (ADAPTADA)	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2		107,00	R$ 101,28	R$ 124,45	R$ 13.316,15		R$ -		R$ -	107,00	R$ 13.316,15
21.2.1.9	SINAPI	PROP.AEV-003	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1	UN		1,00	R$ 22.841,66	R$ 26.331,41	R$ 26.331,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26.331,41
21.2.1.10	COTAÇÃO	COT-092	SUBWOOFER PASSIVO OUTDOOR 500/1000W 40 - 130 HZ 8 Ω SENSIBILIDADE 115 DB SPL - DE MARCA JBL , BOSE , OU SIMILAR	UN		1,00	R$ 9.179,10	R$ 10.581,48	R$ 10.581,48		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.581,48
21.2.1.11	COTAÇÃO	COT-091	CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O ESPAÇO SER E AMPLIAÇÃO DA SEDE CONFORME PROJETOS ARQUITETONICOS REFERENTES	UN		1,00	R$ 73.469,48	R$ 84.694,18	R$ 84.694,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 84.694,18
21.2.2			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 16 (2ª VARA JFPB)**						**R$ 348.584,65**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 348.584,65**
21.2.2.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 239.752,30**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 239.752,30**
21.2.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-080	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 16).	UN		1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,75	R$ 132.569,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,75
21.2.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-081	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,00	R$ 20.184,00		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.184,00
21.2.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-082	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22
21.2.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-083	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10
21.2.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-084	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,23	R$ 20.674,46		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,46
21.2.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-086	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.008,00		R$ -		R$ -	20,00	R$ 3.008,00
21.2.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-087	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 (CONDENSADOR)	UN		1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94
21.2.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-088	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 (CONDENSADOR)	UN		1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83
21.2.2.2			**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**R$ 55.147,38**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 55.147,38**
21.2.2.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-089	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,03	R$ 1.502,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,03
21.2.2.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-090	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H		8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,36	R$ 9.946,88		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,88

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.2.2.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-091	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,12	R$ 3.936,36		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,36
21.2.2.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-092	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 530,67	R$ 611,74	R$ 6.117,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 6.117,40
21.2.2.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-093	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 220,03	R$ 253,64	R$ 5.072,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 5.072,80
21.2.2.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-094	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 6.685,40		R$ -		R$ -	20,00	R$ 6.685,40
21.2.2.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-095	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 662,56	R$ 763,78	R$ 7.637,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 7.637,80
21.2.2.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-096	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM (1/4") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		2,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ 69,02		R$ -		R$ -	2,00	R$ 69,02
21.2.2.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-097	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM (3/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		8,00	R$ 40,68	R$ 46,89	R$ 375,12		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,12
21.2.2.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-099	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		10,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 1.273,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.273,00
21.2.2.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52
21.2.2.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 133,77	R$ 154,20	R$ 154,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,20
21.2.2.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 254,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 254,60
21.2.2.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		0,00	R$ 201,85	R$ 232,68	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		0,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 178,42	R$ 205,67	R$ 822,68		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,68
21.2.2.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-106	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		0,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-107	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		0,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-108	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,09	R$ 1.665,09		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,09
21.2.2.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-109	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22
21.2.2.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-110	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47
21.2.2.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG		17,00	R$ 86,92	R$ 100,19	R$ 1.703,23		R$ -		R$ -	17,00	R$ 1.703,23
21.2.2.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-112	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2		1,00	R$ 422,95	R$ 487,56	R$ 487,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,56
21.2.2.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO**						**R$ 52.384,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 52.384,81**
21.2.2.3.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN		2,00	R$ 85,41	R$ 104,94	R$ 209,88		R$ -		R$ -	2,00	R$ 209,88
21.2.2.3.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M		0,00	R$ 20,28	R$ 24,91	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.3.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.3.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.3.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,00	R$ 11,19	R$ 13,74	R$ 137,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 137,40
21.2.2.3.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 22,28	R$ 27,37	R$ 82,11		R$ -		R$ -	3,00	R$ 82,11
21.2.2.3.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 5,67	R$ 6,96	R$ 83,52		R$ -		R$ -	12,00	R$ 83,52
21.2.2.3.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 21,96		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21,96
21.2.2.3.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN		9,00	R$ 3,23	R$ 3,96	R$ 35,64		R$ -		R$ -	9,00	R$ 35,64
21.2.2.3.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN		3,00	R$ 1,39	R$ 1,70	R$ 5,10		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,10
21.2.2.3.11	SINAPI	91931	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90°	M		3.230,00	R$ 13,06	R$ 16,04	R$ 51.809,20		R$ -		R$ -	3.230,00	R$ 51.809,20

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.2.2.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO**						**R$ 1.300,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,16**
21.2.2.4.1	SAPE-JFPB	QDC_154	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN		1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,16	R$ 1.300,16		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,16
21.2.2.4.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2		0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.4.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2		0,00	R$ 280,65	R$ 344,85	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.4.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2		0,00	R$ 6,32	R$ 7,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.2.4.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3		0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
21.2.3			**ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULOS DE PROTEÇÃO E DE MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO**						**R$ 60.269,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 60.269,50**
21.2.3.1	COTAÇÃO	COT-095	MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULO DE SUBESTAÇÃO	UN		1,00	R$ 48.673,53	R$ 56.109,89	R$ 56.109,89		R$ -		R$ -	1,00	R$ 56.109,89
21.2.3.2	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST01	REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO SEM REAPROVEITAMENTO	UN		1,00	R$ 88,79	R$ 109,10	R$ 109,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 109,10
21.2.3.3	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST02	REMOÇÃO DE BANCADA DE TP PISO (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN		1,00	R$ 29,09	R$ 35,74	R$ 35,74		R$ -		R$ -	1,00	R$ 35,74
21.2.3.4	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST03	REMOÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO	UN		5,00	R$ 36,36	R$ 44,67	R$ 223,35		R$ -		R$ -	5,00	R$ 223,35
21.2.3.5	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST04	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E ACESSÓRIO	UN		1,00	R$ 1.911,75	R$ 2.349,10	R$ 2.349,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 2.349,10
21.2.3.6	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK E INSTALAÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO	UN		1,00	R$ 1.173,79	R$ 1.442,32	R$ 1.442,32		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.442,32
21.3			**INCLUÍDOS NO ADITIVO 03**						**R$ 455.100,92**		**R$ 21.548,54**		**R$ 11.554,43**		**R$ 465.095,03**
21.3.1			**SERVIÇOS ADICIONAIS - EXECUÇÃO DAS GUARITAS**						**R$ 137.333,69**		**R$ 6.080,19**		**R$ 3.043,65**		**R$ 140.370,23**
21.3.1.1	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2		52,38	R$ 410,45	R$ 504,35	R$ 26.417,63		R$ -		R$ -	52,38	R$ 26.417,63
21.3.1.2	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN		2,00	R$ 1.024,27	R$ 1.258,59	R$ 2.517,18		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.517,18
21.3.1.3	SCO-RIO	ES 45.25.0050	PELICULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR COM 5% DE TRANSMISSÃO DE RAIOS UV E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		56,16	R$ 82,27	R$ 101,10	R$ 5.677,60	2,14	R$ 216,35		R$ -	58,30	R$ 5.893,95
21.3.1.4	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3		7,76	R$ 2.142,74	R$ 2.632,94	R$ 20.419,76	1,19	R$ 3.123,92		R$ -	8,94	R$ 23.543,67
21.3.1.5	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2		39,33	R$ 152,61	R$ 187,53	R$ 7.374,56		R$ -		R$ -	39,33	R$ 7.374,56
21.3.1.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		49,65	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 6.683,07		R$ -		R$ -	49,65	R$ 6.683,07
21.3.1.7	ORSE	11234	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN		6,00	R$ 98,03	R$ 120,45	R$ 722,73		R$ -		R$ -	6,00	R$ 722,73
21.3.1.8	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		610,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 4.647,22		R$ -		R$ -	610,00	R$ 4.647,22
21.3.1.9	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN		6,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 872,92		R$ -		R$ -	6,00	R$ 872,92
21.3.1.10	COMPESA	28.01.03U	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN		2,00	R$ 195,39	R$ 240,09	R$ 480,18		R$ -		R$ -	2,00	R$ 480,18
21.3.1.11	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN		6,00	R$ 109,35	R$ 134,37	R$ 806,20		R$ -		R$ -	6,00	R$ 806,20
21.3.1.12	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN		4,00	R$ 262,07	R$ 322,02	R$ 1.288,10		R$ -		R$ -	4,00	R$ 1.288,10
21.3.1.13	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		2,00	R$ 73,88	R$ 90,78	R$ 181,56		R$ -		R$ -	2,00	R$ 181,56
21.3.1.14	SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN		4,00	R$ 27,32	R$ 33,57	R$ 134,28		R$ -		R$ -	4,00	R$ 134,28
21.3.1.15	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 51,04	R$ 62,72	R$ 125,43		R$ -		R$ -	2,00	R$ 125,43
21.3.1.16	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 88,65	R$ 108,93	R$ 217,86		R$ -		R$ -	2,00	R$ 217,86
21.3.1.17	SBC	190771	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN		2,00	R$ 565,45	R$ 694,81	R$ 1.389,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.389,62
21.3.1.18	CPOS	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN		2,00	R$ 122,62	R$ 150,67	R$ 301,34		R$ -		R$ -	2,00	R$ 301,34
21.3.1.19	SBC	190167	VALVULA PARA LAVATORIO	UN		2,00	R$ 64,85	R$ 79,69	R$ 159,37		R$ -		R$ -	2,00	R$ 159,37
21.3.1.20	CPOS/CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN		4,00	R$ 176,55	R$ 216,94	R$ 867,76		R$ -		R$ -	4,00	R$ 867,76
21.3.1.21	SINAPI	99837 (ADAPTADA)	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4"	M		79,02	R$ 445,66	R$ 547,62	R$ 43.272,55		R$ -	5,56	R$ 3.043,65	73,46	R$ 40.228,91
21.3.1.22	ORSE	12188	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M		0,00	R$ 161,71	R$ 198,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.3.1.23	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN		2,00	R$ 787,23	R$ 967,33	R$ 1.934,65		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.934,65
21.3.1.24	EMOP	15.002.0668-0	SUMIDOURO CILINDRICO, MEDINDO 1200X1500MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	UN		1,00	R$ 1.477,84	R$ 1.815,93	R$ 1.815,93		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.815,93
21.3.1.25	SBC	200090	ESCADA METÁLICA COM DREGAUS CHAPA XADREZ	M		8,94	R$ 642,20	R$ 789,12	R$ 7.054,72		R$ -		R$ -	8,94	R$ 7.054,72
21.3.1.26	SBC	190093	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2		4,29	R$ 373,99	R$ 459,55	R$ 1.971,47	5,96	R$ 2.739,92		R$ -	10,25	R$ 4.711,39
21.3.2			**REFORMA DAS SALAS DE APOIO PARA TERCEIRIZADOS E REEDUCANDOS**						**R$ 89.171,29**		**R$ 3.633,85**		**R$ 8.131,60**		**R$ 84.673,57**
21.3.2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		12,00	R$ 41,15	R$ 50,56	R$ 606,77		R$ -		R$ -	12,00	R$ 606,77
21.3.2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		11,40	R$ 6,70	R$ 8,23	R$ 93,85		R$ -		R$ -	11,40	R$ 93,85
21.3.2.3	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2		8,49	R$ 15,80	R$ 19,42	R$ 164,76		R$ -		R$ -	8,49	R$ 164,76
21.3.2.4	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		86,61	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 1.019,54		R$ -	62,61	R$ 737,02	24,00	R$ 282,52
21.3.2.5	IOPES	IOPES	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2		86,61	R$ 21,73	R$ 26,70	R$ 2.312,59		R$ -	62,61	R$ 1.671,77	24,00	R$ 640,83
21.3.2.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		67,01	R$ 1,19	R$ 1,46	R$ 97,98		R$ -		R$ -	67,01	R$ 97,98
21.3.2.7	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		11,40	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 1.534,48		R$ -		R$ -	11,40	R$ 1.534,48
21.3.2.8	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2		86,61	R$ 65,21	R$ 80,13	R$ 6.939,91		R$ -	52,17	R$ 4.179,97	34,44	R$ 2.759,94
21.3.2.9	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		151,95	R$ 39,04	R$ 47,97	R$ 7.289,24		R$ -		R$ -	151,95	R$ 7.289,24
21.3.2.10	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN		5,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 727,43		R$ -		R$ -	5,00	R$ 727,43
21.3.2.11	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN		5,00	R$ 109,35	R$ 134,37	R$ 671,83		R$ -		R$ -	5,00	R$ 671,83
21.3.2.12	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN		7,00	R$ 262,07	R$ 322,02	R$ 2.254,17		R$ -		R$ -	7,00	R$ 2.254,17
21.3.2.13	COMPESA	28.01.03U	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN		5,00	R$ 195,39	R$ 240,09	R$ 1.200,45		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.200,45
21.3.2.14	SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN		5,00	R$ 27,32	R$ 33,57	R$ 167,85		R$ -		R$ -	5,00	R$ 167,85
21.3.2.15	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		2,00	R$ 73,88	R$ 90,78	R$ 181,56		R$ -		R$ -	2,00	R$ 181,56
21.3.2.16	SBC	190093	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2		5,60	R$ 373,99	R$ 459,55	R$ 2.573,47		R$ -	0,64	R$ 292,27	4,96	R$ 2.281,20
21.3.2.17	CPOS	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN		3,00	R$ 122,62	R$ 150,67	R$ 452,02		R$ -	3,00	R$ 452,02	0,00	R$ -
21.3.2.18	SBC	190771	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN		2,00	R$ 565,45	R$ 694,81	R$ 1.389,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.389,62
21.3.2.19	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	R$ 51,04	R$ 62,72	R$ 188,15		R$ -		R$ -	3,00	R$ 188,15
21.3.2.20	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 88,65	R$ 108,93	R$ 217,86		R$ -		R$ -	2,00	R$ 217,86
21.3.2.21	SBC	190167	VALVULA PARA LAVATORIO	UN		3,00	R$ 64,85	R$ 79,69	R$ 239,06		R$ -		R$ -	3,00	R$ 239,06
21.3.2.22	SINAPI	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	R$ 23,75	R$ 29,18	R$ 87,55		R$ -		R$ -	3,00	R$ 87,55
21.3.2.23	CPOS/CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN		5,00	R$ 176,55	R$ 216,94	R$ 1.084,70		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.084,70
21.3.2.24	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN		38,00	R$ 179,54	R$ 220,61	R$ 8.383,33		R$ -		R$ -	38,00	R$ 8.383,33
21.3.2.25	ORSE	11234	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN		1,00	R$ 98,02	R$ 120,44	R$ 120,44	1,00	R$ 120,44		R$ -	2,00	R$ 240,89
21.3.2.26	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		2,00	R$ 74,62	R$ 91,69	R$ 183,38		R$ -		R$ -	2,00	R$ 183,38
21.3.2.27	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		100,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 761,84		R$ -		R$ -	100,00	R$ 761,84
21.3.2.28	AGETOP CIVIL	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN		5,00	R$ 38,52	R$ 47,33	R$ 236,66		R$ -		R$ -	5,00	R$ 236,66
21.3.2.29	AGETOP CIVIL	071695 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN		13,00	R$ 13,58	R$ 16,69	R$ 216,93		R$ -		R$ -	13,00	R$ 216,93
21.3.2.30	ORSE	2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2		87,49	R$ 23,66	R$ 29,07	R$ 2.543,43		R$ -		R$ -	87,49	R$ 2.543,43
21.3.2.31	CPOS/CDHU	21.02.1950	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 mm, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICO	M2		83,44	R$ 145,28	R$ 178,52	R$ 14.894,50		R$ -	2,25	R$ 400,95	81,19	R$ 14.493,55
21.3.2.32	ORSE	9774	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 x 60 cm, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2		55,90	R$ 77,77	R$ 95,56	R$ 5.341,90	12,25	R$ 1.170,63		R$ -	68,15	R$ 6.512,53
21.3.2.33	SBC	130115 (ADAPTADA)	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL	M2		0,24	R$ 392,77	R$ 482,63	R$ 118,00		R$ -	0,16	R$ 79,39	0,08	R$ 38,61

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.3.2.34	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2		220,90	R$ 2,52	R$ 3,10	R$ 684,02		R$ -	5,11	R$ 15,82	215,79	R$ 668,20
21.3.2.35	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2		220,90	R$ 23,53	R$ 28,91	R$ 6.386,89		R$ -	5,11	R$ 147,75	215,79	R$ 6.239,14
21.3.2.36	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		220,90	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ 3.026,51		R$ -	5,11	R$ 70,01	215,79	R$ 2.956,50
21.3.2.37	SINAPI	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2		26,25	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 749,16	8,20	R$ 234,02		R$ -	34,44	R$ 983,18
21.3.2.38	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		26,25	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 412,15	8,20	R$ 128,75		R$ -	34,44	R$ 540,90
21.3.2.39	ORSE	11365	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, e=2cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2		5,90	R$ 545,12	R$ 669,83	R$ 3.951,99	2,96	R$ 1.980,01		R$ -	8,86	R$ 5.932,01
21.3.2.40	CPOS	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA	M2		10,70	R$ 550,96	R$ 677,01	R$ 7.240,57		R$ -	0,13	R$ 84,63	10,57	R$ 7.155,94

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.3.2.41	SINAPI	103261 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO	UN		2,00	R$ 243,62	R$ 299,35	R$ 598,71		R$ -		R$ -	2,00	R$ 598,71
21.3.2.42	SBC	062511	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO 1200 W	UN		2,00	R$ 281,02	R$ 345,31	R$ 690,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 690,62
21.3.2.43	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m)	UN		2,00	R$ 232,87	R$ 286,14	R$ 572,29		R$ -		R$ -	2,00	R$ 572,29
21.3.2.44	ORSE	9360	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2		8,25	R$ 55,55	R$ 68,26	R$ 563,13		R$ -		R$ -	8,25	R$ 563,13
21.3.3			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 228.595,94**		**R$ 11.834,50**		**R$ 379,18**		**R$ 240.051,23**
21.3.3.1	SBC	190466 (ADAPT 11/2022)	PORTA DE VIDRO TEMPERADO BOX WC	M2		38,38	R$ 1.056,41	R$ 1.298,09	R$ 49.826,02		R$ -		R$ -	38,38	R$ 49.826,02
21.3.3.2	ORSE	4304 (ADAPTADA)	DIVISÓRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, e=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2		95,85	R$ 857,18	R$ 1.053,28	R$ 100.962,02		R$ -	0,36	R$ 379,18	95,49	R$ 100.582,84
21.3.3.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-002	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,01	R$ 10.092,01		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.092,01
21.3.3.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-035	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.194,59	R$ 9.446,56	R$ 9.446,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9.446,56
21.3.3.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-003	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 20.516,45		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.516,45
21.3.3.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		6,16	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 829,16	16,20	R$ 2.180,58		R$ -	22,36	R$ 3.009,73
21.3.3.7	SINAPI	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2		240,00	R$ 22,00	R$ 27,04	R$ 6.489,14	59,20	R$ 1.600,65		R$ -	299,20	R$ 8.089,79
21.3.3.8	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2		30,00	R$ 48,50	R$ 59,59	R$ 1.787,83		R$ -		R$ -	30,00	R$ 1.787,83
21.3.3.9	ORSE	9082	TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		301,00	R$ 20,60	R$ 25,31	R$ 7.618,77	79,25	R$ 2.005,94		R$ -	380,25	R$ 9.624,70
21.3.3.10	ORSE	9373	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR	UN		24,00	R$ 370,39	R$ 455,12	R$ 10.922,93	3,00	R$ 1.365,37		R$ -	27,00	R$ 12.288,29
21.3.3.11	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN		7,00	R$ 758,10	R$ 931,54	R$ 6.520,77	4,00	R$ 3.726,15		R$ -	11,00	R$ 10.246,92
21.3.3.12	ORSE	4731	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 1 1/2"	M		18,00	R$ 162,05	R$ 199,13	R$ 3.584,28	4,80	R$ 955,81		R$ -	22,80	R$ 4.540,09
21.4			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 118.957,77**		**R$ 35.706,96**		**R$ 11.940,77**		**R$ 142.723,96**
21.4.1			**SERVIÇOS ADICIONAIS**						**R$ 118.957,77**		**R$ 35.706,96**		**R$ 11.940,77**		**R$ 142.723,96**
21.4.1.1	SBC	170142	DEGRAUS DE ESCADA-PISO FULGET (GRANITO LAVADO)	m		31,66	R$ 74,58	R$ 91,64	R$ 2.900,95		R$ -	31,66	R$ 2.900,95	0,00	R$ -
21.4.1.2	SBC	171130	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m		49,75	R$ 45,38	R$ 55,76	R$ 2.773,94		R$ -		R$ -	49,75	R$ 2.773,94
21.4.1.3	SBC	020085	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO	m²		41,81	R$ 207,81	R$ 255,35	R$ 10.676,66		R$ -		R$ -	41,81	R$ 10.676,66
21.4.1.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²		27,60	R$ 18,47	R$ 22,69	R$ 626,39	164,34	R$ 3.729,44		R$ -	191,94	R$ 4.355,83
21.4.1.5	ORSE	1910	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m²		89,80	R$ 33,92	R$ 41,68	R$ 3.742,65		R$ -		R$ -	89,80	R$ 3.742,65
21.4.1.6	SETOP	ED-50945	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	m		18,20	R$ 896,51	R$ 1.101,61	R$ 20.049,29	20,60	R$ 22.693,15		R$ -	38,80	R$ 42.742,44
21.4.1.7	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m		60,80	R$ 398,96	R$ 490,23	R$ 29.805,90		R$ -	18,44	R$ 9.039,82	42,36	R$ 20.766,08
21.4.1.8	ORSE	13476	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS, COM USO DE DESEMPENADEIRA	m²		59,00	R$ 51,19	R$ 62,90	R$ 3.711,14	11,17	R$ 702,60		R$ -	70,17	R$ 4.413,75
21.4.1.9	CPOS	39.12.510	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 x 1,5 mm², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	m²		1.400,00	R$ 8,73	R$ 10,73	R$ 15.018,09	800,00	R$ 8.581,77		R$ -	2.200,00	R$ 23.599,85
21.4.1.10	SBC	121215	CHAPIM DE CONCRETO	m		18,48	R$ 36,89	R$ 45,33	R$ 837,71		R$ -		R$ -	18,48	R$ 837,71
21.4.1.11	ORSE	4864	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²		9,54	R$ 98,04	R$ 120,47	R$ 1.149,39		R$ -		R$ -	9,54	R$ 1.149,39
21.4.1.12	ORSE	12219	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"x1.1/2" COM ESPAÇAMENTOD DE 12cm	m²		35,86	R$ 359,67	R$ 441,95	R$ 15.846,64		R$ -		R$ -	35,86	R$ 15.846,64
21.4.1.13	ORSE	9396	PISO LAMINADO DE MADEIRA, USO COMERCIAL, TRÁFEGO INTENSO, MARCA DURAFLOOR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²		46,30	R$ 207,74	R$ 255,27	R$ 11.819,02		R$ -		R$ -	46,30	R$ 11.819,02
21.5			**ADITIVO 05 (FINAL)**								**R$ 43.719,52**				**R$ 43.720,84**
21.5.1	SBC	056306	REGISTRO DE GAVETA BRONZE BRUTO 2"	UN			R$ 155,62	R$ 191,23		3,00	R$ 573,68			3,00	R$ 573,68
21.5.2	SBC	055842	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 4"	UN			R$ 1.070,36	R$ 1.315,26		5,00	R$ 6.576,29			5,00	R$ 6.576,29
21.5.3	SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 161,62	R$ 198,60		1,00	R$ 198,60			1,00	R$ 198,60
21.5.4	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 282,29	R$ 346,88		1,00	R$ 346,88			1,00	R$ 346,88
21.5.5	SINAPI	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 593,82	R$ 729,69		2,00	R$ 1.459,37			2,00	R$ 1.459,37
21.5.6	SINAPI	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 853,59	R$ 1.048,89		1,00	R$ 1.048,89			1,00	R$ 1.048,89
21.5.7	SINAPI	101928	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R$ 386,59	R$ 475,04		5,00	R$ 2.375,21			5,00	R$ 2.375,21
21.5.8	SBC	171033	PISO CONCRETO 15cm COM MALHA ACO ELETROSOLDADA	m²			R$ 181,70	R$ 223,27		38,00	R$ 8.484,37			38,00	R$ 8.484,37

JFPB	**PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)**		PA de Fiscalização n.º	**0002085-87.2023.4.05.7400**	
			Contratada	**PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**	
	Objeto:	**Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	**13/2023**	
	Período	**06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**	
	Valor Contrato Atual	**R$ 7.870.934,59**			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.5.9	ORSE	9919	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA CANALETA 40X50 CM	un			R$ 29,58	R$ 36,35		30,00	R$ 1.090,44			30,00	R$ 1.090,44
21.5.10	Próprio	070285 (SBC-ADAPTADA)	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS	un			R$ 4.833,27	R$ 5.939,12		1,00	R$ 5.939,12			1,00	R$ 5.939,12
21.5.11	ORSE	12940	PORTA EM MADEIRA DE CORRER 0,90 x 2,10, EMBUTIDA, ESPESSURA 60mm	un			R$ 6.358,51	R$ 7.813,34		2,00	R$ 15.626,67			2,00	R$ 15.627,99
			TOTAL GERAL VIGENTE (ADITIVO 04)						**R$ 8.014.210,36**	**ACRÉSCIMOS ADITIVO 05**	**R$ 419.982,33**	**SUPRESSÕES ADITIVO 05**	**R$ 563.258,10**	**TOTAL FINAL CONSOLIDADO ADITIVO 05**	**R$ 7.870.934,59**
			VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - INCC PERÍODO: 26/05/2023 A 23/05/2025 (11,570381%)						**R$ 6.805.793,21**		6,1710%		8,2762%	DIMINUIÇÃO NO VALOR DE CONTRATO DE:	R$ 143.275,77

		ACRÉSCIMOS ACUMULADOS PELOS ADITIVOS 01 A 05		SUPRESSÕES ACUMULADAS PELOS ADITIVOS 01 A 05	
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - INCC PERÍODO: 26/05/2023 A 23/05/2025 (11,570381%)	**R$ 6.805.793,21**	**R$ 3.373.351,77**	**49,57%**	**-R$ 1.626.868,82**	**-23,90%**

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	**Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período	**06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	**R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 — ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1			**INSTALAÇÃO DE OBRA**						**R$ 393.990,64**		**R$ 63.836,97**		**R$ -**		**R$ 457.826,24**
1.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL**						**R$ 290.624,66**		**R$ 58.124,66**		**R$ -**		**R$ 348.747,95**
1.1.1			**GERAL**						**R$ 290.624,66**		**R$ 58.124,66**		**R$ -**		**R$ 348.747,95**
1.1.1.1	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	1320,00	1.320,00	R$ 104,24	R$ 128,09	R$ 169.075,29	264,00	R$ 33.815,06		R$ -	1.584,00	R$ 202.890,35
1.1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	2640,00	2.640,00	R$ 20,99	R$ 25,79	R$ 68.090,76	528,00	R$ 13.618,15		R$ -	3.168,00	R$ 81.708,91
1.1.1.3	SINAPI	100533	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	1320,00	1.320,00	R$ 27,19	R$ 33,41	R$ 44.101,66	264,00	R$ 8.820,33		R$ -	1.584,00	R$ 52.921,99
1.1.1.4	SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	H/MES	352,00	352,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ 9.355,59	70,40	R$ 1.871,12		R$ -	422,40	R$ 11.226,70
1.2			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO DE OBRAS**						**R$ 103.365,98**		**R$ 5.712,31**		**R$ -**		**R$ 109.078,29**
1.2.1			**GERAL**						**R$ 103.365,98**		**R$ 5.712,31**		**R$ -**		**R$ 109.078,29**
1.2.1.1	CCU	OBR_004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	6,00	3,75	R$ 490,23	R$ 602,38	R$ 2.258,93		R$ -		R$ -	3,75	R$ 2.258,93
1.2.1.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	15,00	15,00	R$ 798,35	R$ 980,99	R$ 14.714,87		R$ -		R$ -	15,00	R$ 14.714,87
1.2.1.3	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	15,00	15,00	R$ 906,47	R$ 1.113,85	R$ 16.707,69	1,00	R$ 1.113,85		R$ -	16,00	R$ 17.821,54
1.2.1.4	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	15,00	30,00	R$ 623,72	R$ 766,41	R$ 22.992,32	6,00	R$ 4.598,46		R$ -	36,00	R$ 27.590,78
1.2.1.5	CCU	OBR_001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS	CJ	3,00	3,00	R$ 1.513,28	R$ 1.859,48	R$ 5.578,43		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5.578,43
1.2.1.6	CCU	OBR_002	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS	CJ	2,00	2,00	R$ 451,69	R$ 555,02	R$ 1.110,05		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.110,05
1.2.1.7	CCU	OBR_003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	3,00	3,00	R$ 915,00	R$ 1.124,33	R$ 3.372,98		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.372,98
1.2.1.8	SINAPI	98458	TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO	M2	195,00	196,65	R$ 97,02	R$ 119,22	R$ 23.443,99		R$ -		R$ -	196,65	R$ 23.443,99
1.2.1.9	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	66,00	113,00	R$ 94,97	R$ 116,70	R$ 13.186,72		R$ -		R$ -	113,00	R$ 13.186,72
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 76.735,16**		**R$ 842,91**		**R$ 3.317,34**		**R$ 74.260,75**
2.1			**SUBSOLO**						**R$ 32.656,80**		**R$ -**		**R$ 1.926,74**		**R$ 30.730,06**
2.1.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 23.921,10**		**R$ -**		**R$ 1.926,74**		**R$ 21.994,36**
2.1.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	220,91	66,44	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 3.596,78		R$ -		R$ -	66,44	R$ 3.596,78
2.1.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	212,41	144,99	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 3.135,55		R$ -		R$ -	144,99	R$ 3.135,55
2.1.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	115,30	59,68	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 702,53		R$ -		R$ -	59,68	R$ 702,53
2.1.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.1.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	30,26	31,25	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 275,68		R$ -		R$ -	31,25	R$ 275,68
2.1.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	12,00	20,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 232,73		R$ -		R$ -	20,00	R$ 232,73
2.1.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	42,00	52,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 441,52		R$ -		R$ -	52,00	R$ 441,52
2.1.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	5,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.1.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.1.1.10	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE ESCADA EXISTENTE	M3	7,20	7,20	R$ 217,78	R$ 267,60	R$ 1.926,74		R$ -	7,20	R$ 1.926,74	0,00	R$ -
2.1.1.11	CCU	DEM_024	RETIRADA DE POLTRONAS	UN	36,00	127,00	R$ 59,96	R$ 73,68	R$ 9.357,01		R$ -		R$ -	127,00	R$ 9.357,01
2.1.1.12	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	12,50	3,31	R$ 232,92	R$ 286,21	R$ 947,91		R$ -		R$ -	3,31	R$ 947,91
2.1.1.13	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	1680,00	1.008,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 693,62		R$ -		R$ -	1.008,00	R$ 693,62
2.1.1.14	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	626,95	626,95	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 308,15		R$ -		R$ -	626,95	R$ 308,15
2.1.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.1.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	310,50	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.1.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	6210,09	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.1.3			**ESCAVAÇÃO PARA REFORMA DAS GUARITAS**						**R$ 8.735,70**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 8.735,70**
2.1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	69,42	106,54	R$ 66,73	R$ 82,00	R$ 8.735,70		R$ -		R$ -	106,54	R$ 8.735,70
2.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 13.233,39**		**R$ -**		**R$ 314,49**		**R$ 12.918,90**
2.2.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 13.233,39**		**R$ -**		**R$ 314,49**		**R$ 12.918,90**
2.2.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	5,76	R$ 312,02	0,33	R$ 17,69
2.2.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.2.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.2.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.2.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	18,90	18,90	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 166,75		R$ -		R$ -	18,90	R$ 166,75
2.2.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.2.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	47,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 399,07		R$ -		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.2.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.2.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.2.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	9090,00	9.090,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 6.254,95		R$ -		R$ -	9.090,00	R$ 6.254,95
2.2.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	736,03	736,03	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 361,77		R$ -		R$ -	736,03	R$ 361,77
2.2.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.2.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,36	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.2.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	347,14	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 12.667,30**		**R$ 780,32**		**R$ 332,18**		**R$ 13.115,46**
2.3.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 12.667,30**		**R$ 780,32**		**R$ 332,18**		**R$ 13.115,46**
2.3.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -
2.3.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	112,73	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.437,95	8,60	R$ 185,92		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.3.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.3.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	12,76	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 203,67	16,24	R$ 259,15		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.3.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	18,90	18,90	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 166,75		R$ -		R$ -	18,90	R$ 166,75
2.3.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	10,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 116,36	8,00	R$ 93,09		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.3.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	38,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 322,65	9,00	R$ 76,42		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.3.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	4,36	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 83,31	8,67	R$ 165,74		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.3.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.3.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	9045,00	9.045,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 6.223,98		R$ -		R$ -	9.045,00	R$ 6.223,98
2.3.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	1234,95	1.234,95	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 606,99		R$ -		R$ -	1.234,95	R$ 606,99
2.3.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.3.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,36	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.3.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	347,14	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 7.045,87**		**R$ -**		**R$ 407,14**		**R$ 6.638,74**
2.4.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 7.045,87**		**R$ -**		**R$ 407,14**		**R$ 6.638,74**
2.4.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -
2.4.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	112,73	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.4.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	49,69	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 584,93		R$ -	0,21	R$ 2,47	49,48	R$ 582,46
2.4.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.4.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	17,01	17,01	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 150,07		R$ -	8,50	R$ 74,96	8,51	R$ 75,12
2.4.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.4.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	47,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 399,07		R$ -		R$ -	47,00	R$ 399,07
2.4.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.4.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.4.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	3430,00	343,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 236,02		R$ -		R$ -	343,00	R$ 236,02
2.4.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	426,98	426,98	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 209,86		R$ -		R$ -	426,98	R$ 209,86
2.4.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.4.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,28	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.4.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	345,67	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 6.596,28**		**R$ -**		**R$ 329,71**		**R$ 6.266,57**
2.5.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 6.596,28**		**R$ -**		**R$ 329,71**		**R$ 6.266,57**
2.5.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	6,09	6,09	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 329,71		R$ -	6,09	R$ 329,71	0,00	R$ -

ITEM	CONSOLIDADO NO ADITIVO 03	APLICABILIDADE	VALORES EM SALDO REAJUSTADOS (PRIMEIRO CÁLCULO)	REAJUSTE EFETIVO (PRIMEIRO CÁLCULO)	ACUMULADO NA MED10	SALDO NA MED10	SALDO REAL APÓS CONSOLIDAÇÃO DO ADITIVO 05	REAJUSTE CORRIGIDO NO ADITIVO 05
1.1.1.1	1320,00	APLICÁVEL	R$ 58.624,03	R$ 2.265,60	880,00	440,00	704,00	R$ 3.624,96
1.1.1.2	2640,00	APLICÁVEL	R$ 23.609,32	R$ 912,41	1760,00	880,00	1.408,00	R$ 1.459,86
1.1.1.3	1320,00	APLICÁVEL	R$ 15.291,51	R$ 590,96	880,00	440,00	704,00	R$ 945,54
1.1.1.4	352,00	APLICÁVEL	R$ 1.769,39	R$ 68,38	288,00	64,00	134,40	R$ 143,60
1.2								
1.2.1								
1.2.1.1	6,00	APLICÁVEL	R$ 1.409,83	R$ 54,48	3,75	2,25	0,00	R$ 0,00
1.2.1.2	15,00	APLICÁVEL	R$ 5.102,12	R$ 197,17	10,00	5,00	5,00	R$ 197,17
1.2.1.3	15,00	APLICÁVEL	R$ 5.793,11	R$ 223,88	10,00	5,00	6,00	R$ 268,66
1.2.1.4	15,00	DISPENSÁVEL			22,00	-7,00	14,00	
1.2.1.5	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
1.2.1.6	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
1.2.1.7	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
1.2.1.8	195,00	APLICÁVEL	R$ 4.317,70	R$ 166,86	160,18	34,82	36,47	R$ 174,78
1.2.1.9	113,00	DISPENSÁVEL			113,00	0,00	0,00	
2							0,00	
2.1							0,00	
2.1.1							0,00	
2.1.1.1	220,91	APLICÁVEL	R$ 11.031,60	R$ 426,33	25,02	195,89	41,41	R$ 90,13
2.1.1.2	212,41	APLICÁVEL	R$ 2.048,97	R$ 79,17	121,33	91,08	23,66	R$ 20,57
2.1.1.3	115,30	APLICÁVEL	R$ 805,94	R$ 31,14	49,48	65,82	10,20	R$ 4,83
2.1.1.4	29,00	DISPENSÁVEL			29,00	0,00	0,00	
2.1.1.5	30,26	APLICÁVEL	R$ 43,06	R$ 1,66	25,57	4,69	5,68	R$ 2,01
2.1.1.6	22,00	DISPENSÁVEL			18,00	4,00	2,00	
2.1.1.7	57,00	DISPENSÁVEL			47,00	10,00	5,00	
2.1.1.8	13,03	DISPENSÁVEL			13,03	0,00	0,00	
2.1.1.9	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.1.1.10	7,20	APLICÁVEL	R$ 2.004,18	R$ 77,45	0,00	7,20	0,00	R$ 0,00
2.1.1.11	127,00	DISPENSÁVEL			127,00	0,00	0,00	
2.1.1.12	12,50	APLICÁVEL	R$ 2.735,36	R$ 105,71	3,31	9,19	0,00	R$ 0,00
2.1.1.13	1680,00	APLICÁVEL	R$ 480,99	R$ 18,58	1008,00	672,00	0,00	R$ 0,00
2.1.1.14	626,95	DISPENSÁVEL			626,95	0,00	0,00	
2.1.2							0,00	
2.1.2.1	0,00	DISPENSÁVEL[1]			11,92	-11,92	-11,92	
2.1.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.1.3							0,00	
2.1.3.1	81,33	DISPENSÁVEL			93,34	-12,01	13,20	
2.2							0,00	
2.2.1							0,00	
2.2.1.1	6,09	APLICÁVEL	R$ 324,56	R$ 12,54	0,33	5,76	0,00	R$ 0,00
2.2.1.2	112,73	APLICÁVEL	R$ 2.535,94	R$ 98,00	0,00	112,73	121,33	R$ 105,47
2.2.1.3	49,69	APLICÁVEL	R$ 608,44	R$ 23,51	0,00	49,69	49,48	R$ 23,41
2.2.1.4	12,76	APLICÁVEL	R$ 211,85	R$ 8,18	0,00	12,76	29,00	R$ 18,59
2.2.1.5	18,90	APLICÁVEL	R$ 173,44	R$ 6,69	0,00	18,90	18,90	R$ 6,69
2.2.1.6	10,00	APLICÁVEL	R$ 121,03	R$ 4,67	0,00	10,00	18,00	R$ 8,41
2.2.1.7	38,00	APLICÁVEL	R$ 335,62	R$ 12,97	0,00	38,00	47,00	R$ 16,04
2.2.1.8	4,36	APLICÁVEL	R$ 86,64	R$ 3,34	0,00	4,36	13,03	R$ 9,98
2.2.1.9	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.2.1.10	9090,00	APLICÁVEL	R$ 2.602,54	R$ 100,57	5454,00	3636,00	3.636,00	R$ 100,57
2.2.1.11	736,03	APLICÁVEL	R$ 263,40	R$ 10,17	220,81	515,22	515,22	R$ 10,17
2.2.2							0,00	
2.2.2.1	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.3							0,00	
2.3.1							0,00	
2.3.1.1	6,09	APLICÁVEL	R$ 342,96	R$ 13,25	0,00	6,09	0,00	R$ 0,00
2.3.1.2	112,73	APLICÁVEL	R$ 2.535,94	R$ 98,00	0,00	112,73	121,33	R$ 105,47
2.3.1.3	49,69	APLICÁVEL	R$ 608,44	R$ 23,51	0,00	49,69	49,48	R$ 23,41
2.3.1.4	12,76	APLICÁVEL	R$ 211,85	R$ 8,18	0,00	12,76	29,00	R$ 18,59
2.3.1.5	18,90	APLICÁVEL	R$ 173,44	R$ 6,69	0,00	18,90	18,90	R$ 6,69
2.3.1.6	10,00	APLICÁVEL	R$ 121,03	R$ 4,67	0,00	10,00	18,00	R$ 8,41
2.3.1.7	38,00	APLICÁVEL	R$ 335,62	R$ 12,97	0,00	38,00	47,00	R$ 16,04
2.3.1.8	4,36	APLICÁVEL	R$ 86,64	R$ 3,34	0,00	4,36	13,03	R$ 9,98
2.3.1.9	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.3.1.10	9045,00	APLICÁVEL	R$ 2.589,67	R$ 100,08	5427,00	3618,00	3.618,00	R$ 100,08
2.3.1.11	1234,95	APLICÁVEL	R$ 441,97	R$ 17,08	370,49	864,47	864,47	R$ 17,08
2.3.2							0,00	
2.3.2.1	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.4							0,00	
2.4.1							0,00	
2.4.1.1	6,09	APLICÁVEL	R$ 342,96	R$ 13,25	0,00	6,09	0,00	R$ 0,00
2.4.1.2	121,33	DISPENSÁVEL			121,33	0,00	0,00	
2.4.1.3	49,69	APLICÁVEL	R$ 2,56	R$ 0,08	49,48	0,21	0,00	R$ 0,00
2.4.1.4	29,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	29,00	0,00	0,00	R$ 0,00
2.4.1.5	17,01	APLICÁVEL	R$ 77,96	R$ 3,00	8,51	8,50	0,00	R$ 0,00
2.4.1.6	18,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	18,00	0,00	0,00	
2.4.1.7	47,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	47,00	0,00	0,00	
2.4.1.8	13,03	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	13,03	0,00	0,00	R$ 0,00
2.4.1.9	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.4.1.10	3430,00	APLICÁVEL	R$ 2.209,59	R$ 85,39	343,00	3087,00	0,00	R$ 0,00
2.4.1.11	426,98	APLICÁVEL	R$ 218,29	R$ 8,42	0,00	426,98	426,98	R$ 8,42
2.4.2							0,00	
2.4.2.1	0,00	APLICÁVEL	-R$ 84,31	-R$ 3,25	8,62	-8,62	-8,62	-R$ 3,25
2.4.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.5							0,00	
2.5.1							0,00	
2.5.1.1	6,09	APLICÁVEL	R$ 342,96	R$ 13,25	0,00	6,09	0,00	R$ 0,00

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	**13/2023**
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ADITIVO 05

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS - BANCO	REFERÊNCIA DE PREÇOS - CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL - QUANT.	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04) - QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL - QUANT.	ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL - VALOR	SUPRESSÕES ADITIVO FINAL - QUANT.	SUPRESSÕES ADITIVO FINAL - VALOR	CONSOLIDADO ADITIVO FINAL - QUANT.	CONSOLIDADO ADITIVO FINAL - VALOR
2.5.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	111,18	121,33	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 2.623,87		R$ -		R$ -	121,33	R$ 2.623,87
2.5.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	49,69	25,16	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 296,17		R$ -		R$ -	25,16	R$ 296,17
2.5.1.4	CCU	DEM_021	RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS	M2	12,76	29,00	R$ 12,99	R$ 15,96	R$ 462,83		R$ -		R$ -	29,00	R$ 462,83
2.5.1.5	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	17,01	8,51	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 75,12		R$ -		R$ -	8,51	R$ 75,12
2.5.1.6	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	10,00	18,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 209,46		R$ -		R$ -	18,00	R$ 209,46
2.5.1.7	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	38,00	33,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 280,20		R$ -		R$ -	33,00	R$ 280,20
2.5.1.8	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	4,36	13,03	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 249,05		R$ -		R$ -	13,03	R$ 249,05
2.5.1.9	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.5.1.10	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	3516,00	351,60	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 241,94		R$ -		R$ -	351,60	R$ 241,94
2.5.1.11	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	482,04	482,04	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 236,93		R$ -		R$ -	482,04	R$ 236,93
2.5.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.5.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,26	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.5.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	345,26	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 4.535,52**		**R$ 62,59**		**R$ 7,08**		**R$ 4.591,02**
2.6.1			**DEMOLIÇÕES**						**R$ 4.535,52**		**R$ 62,59**		**R$ 7,08**		**R$ 4.591,02**
2.6.1.1	SINAPI	97622	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	3,05	3,05	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 165,13	1,16	R$ 62,59		R$ -	4,21	R$ 227,71
2.6.1.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	52,11	52,11	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 1.126,95		R$ -		R$ -	52,11	R$ 1.126,95
2.6.1.3	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	12,15	12,15	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 143,03		R$ -	0,47	R$ 5,49	11,68	R$ 137,54
2.6.1.4	SINAPI	97644	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	3,78	3,78	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 33,35		R$ -	0,18	R$ 1,59	3,60	R$ 31,76
2.6.1.5	SINAPI	97663	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	4,00	4,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 46,55		R$ -		R$ -	4,00	R$ 46,55
2.6.1.6	SINAPI	97666	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	9,00	9,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 76,42		R$ -		R$ -	9,00	R$ 76,42
2.6.1.7	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	1,89	1,89	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 36,11		R$ -		R$ -	1,89	R$ 36,11
2.6.1.8	CCU	DEM_023	RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE	M	66,57	66,57	R$ 19,45	R$ 23,90	R$ 1.591,00		R$ -		R$ -	66,57	R$ 1.591,00
2.6.1.9	CCU	DEI-001	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE	M	1790,00	1.790,00	R$ 0,56	R$ 0,69	R$ 1.231,72		R$ -		R$ -	1.790,00	R$ 1.231,72
2.6.1.10	CCU	DEI-002	RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE	M	173,47	173,47	R$ 0,40	R$ 0,49	R$ 85,26		R$ -		R$ -	173,47	R$ 85,26
2.6.2			**DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
2.6.2.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,33	0,00	R$ 7,65	R$ 9,40	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
2.6.2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	146,62	0,00	R$ 2,38	R$ 2,92	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3			**PAREDES E PAINÉIS**						**R$ 32.565,74**		**R$ 4.011,14**		**R$ 1.426,25**		**R$ 35.150,64**
3.1			**SUBSOLO**						**R$ 10.121,30**		**R$ 2.995,81**		**R$ -**		**R$ 13.117,11**
3.1.1			**ALVENARIAS**						**R$ 10.121,30**		**R$ 2.995,81**		**R$ -**		**R$ 13.117,11**
3.1.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	223,62	114,34	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 10.121,30	33,84	R$ 2.995,81		R$ -	148,18	R$ 13.117,11
3.1.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.1.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.1.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 12.062,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 12.062,20**
3.2.1			**ALVENARIAS**						**R$ 12.062,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 12.062,20**
3.2.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	114,74	136,26	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 12.062,20		R$ -		R$ -	136,26	R$ 12.062,20
3.2.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.2.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.2.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 4.341,06**		**R$ -**		**R$ 1.426,25**		**R$ 2.914,81**
3.3.1			**ALVENARIAS**						**R$ 4.341,06**		**R$ -**		**R$ 1.426,25**		**R$ 2.914,81**
3.3.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	49,04	49,04	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 4.341,06		R$ -	16,11	R$ 1.426,25	32,93	R$ 2.914,81
3.3.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.3.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.3.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.4.1			**ALVENARIAS**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.4.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	49,65	32,93	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 2.914,81		R$ -		R$ -	32,93	R$ 2.914,81
3.4.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.4.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.4.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.5.1			**ALVENARIAS**						**R$ 2.914,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.914,81**
3.5.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	36,72	32,93	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 2.914,81		R$ -		R$ -	32,93	R$ 2.914,81
3.5.2			**DIVISÓRIAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
3.5.2.1	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	20,54	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.5.2.2	ORSE	7601	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	0,83	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
3.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 211,56**		**R$ 1.015,33**		**R$ -**		**R$ 1.226,90**
3.6.1			**ALVENARIAS**						**R$ 211,56**		**R$ 1.015,33**		**R$ -**		**R$ 1.226,90**
3.6.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA A CONSTRUIR	M2	2,39	2,39	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 211,56	11,47	R$ 1.015,33		R$ -	13,86	R$ 1.226,90
4			**ESQUADRIAS**						**R$ 95.055,29**		**R$ 17.622,27**		**R$ 2.851,32**		**R$ 109.826,25**
4.1			**SUBSOLO**						**R$ 16.485,17**		**R$ 8.883,56**		**R$ 1.668,45**		**R$ 23.700,28**
4.1.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.984,57**		**R$ 2.980,37**		**R$ 1.668,45**		**R$ 9.296,49**
4.1.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -	2,00	R$ 2.980,37		R$ -	2,00	R$ 2.980,37
4.1.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	3,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 3.741,62		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.741,62
4.1.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50

ITEM								
2.5.1.2	121,33	DISPENSÁVEL			121,33	0,00	0,00	
2.5.1.3	49,69	APLICÁVEL	R$ 300,35	R$ 11,60	25,16	24,53	0,00	R$ 0,00
2.5.1.4	29,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	29,00	0,00	0,00	R$ 0,00
2.5.1.5	17,01	APLICÁVEL	R$ 77,96	R$ 3,00	8,51	8,50	0,00	R$ 0,00
2.5.1.6	18,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	18,00	0,00	0,00	
2.5.1.7	38,00	APLICÁVEL	R$ 44,15	R$ 1,70	33,00	5,00	0,00	R$ 0,00
2.5.1.8	13,03	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	13,03	0,00	0,00	R$ 0,00
2.5.1.9	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.5.1.10	3516,00	APLICÁVEL	R$ 2.264,99	R$ 87,52	351,60	3164,40	0,00	R$ 0,00
2.5.1.11	482,04	APLICÁVEL	R$ 246,44	R$ 9,52	0,00	482,04	482,04	R$ 9,52
2.5.2							0,00	
2.5.2.1	0,00	APLICÁVEL	-R$ 84,31	-R$ 3,25	8,62	-8,62	-8,62	-R$ 3,25
2.5.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.6							0,00	
2.6.1							0,00	
2.6.1.1	3,05	APLICÁVEL	R$ 171,75	R$ 6,63	0,00	3,05	4,21	R$ 9,14
2.6.1.2	52,11	APLICÁVEL	R$ 1.172,25	R$ 45,30	0,00	52,11	52,11	R$ 45,30
2.6.1.3	12,15	APLICÁVEL	R$ 148,76	R$ 5,73	0,00	12,15	11,68	R$ 5,51
2.6.1.4	3,78	APLICÁVEL	R$ 34,68	R$ 1,34	0,00	3,78	3,60	R$ 1,28
2.6.1.5	4,00	APLICÁVEL	R$ 48,41	R$ 1,87	0,00	4,00	4,00	R$ 1,87
2.6.1.6	9,00	APLICÁVEL	R$ 79,48	R$ 3,07	0,00	9,00	9,00	R$ 3,07
2.6.1.7	1,89	APLICÁVEL	R$ 37,56	R$ 1,45	0,00	1,89	1,89	R$ 1,45
2.6.1.8	66,57	APLICÁVEL	R$ 1.654,94	R$ 63,95	0,00	66,57	66,57	R$ 63,95
2.6.1.9	1790,00	APLICÁVEL	R$ 1.281,23	R$ 49,51	0,00	1790,00	1.790,00	R$ 49,51
2.6.1.10	173,47	APLICÁVEL	R$ 88,68	R$ 3,42	0,00	173,47	173,47	R$ 3,42
2.6.2							0,00	
2.6.2.1	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
2.6.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3							0,00	
3.1							0,00	
3.1.1							0,00	
3.1.1.1	142,19	APLICÁVEL	R$ 8.991,34	R$ 347,48	44,54	97,65	103,64	R$ 368,80
3.1.2							0,00	
3.1.2.1	0,00	DISPENSÁVEL[2]			17,62	-17,62	-17,62	
3.1.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.2							0,00	
3.2.1							0,00	
3.2.1.1	103,33	APLICÁVEL	R$ 8.991,27	R$ 347,48	5,69	97,65	130,58	R$ 464,66
3.2.2							0,00	
3.2.2.1	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.3							0,00	
3.3.1							0,00	
3.3.1.1	49,04	APLICÁVEL	R$ 4.515,57	R$ 174,50	0,00	49,04	32,93	R$ 117,17
3.3.2							0,00	
3.3.2.1	0,00	DISPENSÁVEL[3]			14,38	-14,38	-14,38	
3.3.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.4							0,00	
3.4.1							0,00	
3.4.1.1	49,65	APLICÁVEL	R$ 1.539,74	R$ 59,50	32,93	16,72	0,00	R$ 0,00
3.4.2							0,00	
3.4.2.1	0,00	DISPENSÁVEL[4]			17,62	-17,62	-17,62	
3.4.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.5							0,00	
3.5.1							0,00	
3.5.1.1	36,72	APLICÁVEL	R$ 349,16	R$ 13,49	32,93	3,79	0,00	R$ 0,00
3.5.2							0,00	
3.5.2.1	0,00	DISPENSÁVEL[5]			17,62	-17,62	-17,62	
3.5.2.2	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
3.6							0,00	
3.6.1							0,00	
3.6.1.1	2,39	APLICÁVEL	R$ 220,06	R$ 8,50	0,00	2,39	13,86	R$ 49,29
4							0,00	
4.1							0,00	
4.1.1							0,00	
4.1.1.1	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	2,00	
4.1.1.2	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	1,00	
4.1.1.3	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

PA de Fiscalização n.º: **0002085-87.2023.4.05.7400**

Contratada: **PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**

Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**

Contrato n.º: **13/2023**

Período: **06/11/2024 a 06/12/2024**

Data Ordem de Serviço: **14/06/2023**

Valor Contrato Atual: **R$ 7.870.934,59**

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05													
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
4.1.1.4	SINAPI	90794	PORTA DE ABRIR, 0,60 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 678,91	R$ 834,23	R$ 1.668,45		R$ -	2,00	R$ 1.668,45	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 1.735,52	R$ 67,06	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
4.1.2			**JANELAS**						**R$ 8.500,60**		**R$ 5.903,19**		**R$ -**		**R$ 14.403,79**					0,00			
4.1.2.1	SINAPI	94569	JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COR BRANCA E VIDRO INCOLOR JATEADO	M2	2,78	5,04	R$ 1.372,61	R$ 1.686,63	R$ 8.500,60	3,50	R$ 5.903,19		R$ -	8,54	R$ 14.403,79	2,78	APLICÁVEL	R$ 4.877,31	R$ 188,49	0,00	2,78	8,54	R$ 579,03
4.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 42.986,49**		**R$ 6.244,30**		**R$ -**		**R$ 49.230,80**					0,00			
4.2.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.622,45**		**R$ 1.247,21**		**R$ -**		**R$ 8.869,66**					0,00			
4.2.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	2,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 2.494,41	1,00	R$ 1.247,21		R$ -	3,00	R$ 3.741,62	2,00	APLICÁVEL	R$ 1.297,33	R$ 50,12	1,00	1,00	2,00	R$ 100,24
4.2.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
4.2.1.4	SINAPI	102182	PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA ÚNICA	UN	2,00	2,00	R$ 1.039,06	R$ 1.276,77	R$ 2.553,54		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.553,54	2,00	APLICÁVEL	R$ 2.656,18	R$ 102,65	0,00	2,00	2,00	R$ 102,65
4.2.2			**PORTÕES**						**R$ 35.364,04**		**R$ 4.997,09**		**R$ -**		**R$ 40.361,14**					0,00			
4.2.2.1	CCU	POR-010	PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COR PRETO	M2	35,72	44,16	R$ 651,72	R$ 800,82	R$ 35.364,04	6,24	R$ 4.997,09		R$ -	50,40	R$ 40.361,14	35,72	APLICÁVEL	R$ 29.755,07	R$ 1.149,92	0,00	35,72	50,40	R$ 1.622,53
4.3			**PAVIMENTO 01**						**R$ 22.772,76**		**R$ 2.494,41**		**R$ -**		**R$ 25.267,17**					0,00			
4.3.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 22.772,76**		**R$ 2.494,41**		**R$ -**		**R$ 25.267,17**					0,00			
4.3.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	1,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ 1.490,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.490,18	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
4.3.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	15,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 18.708,08	2,00	R$ 2.494,41		R$ -	17,00	R$ 21.202,49	2,00	DISPENSÁVEL			15,00	-13,00	2,00	
4.3.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50	2,00	APLICÁVEL	R$ 803,39	R$ 31,04	1,40	0,60	0,60	R$ 31,04
4.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 2.574,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.574,50**					0,00			
4.4.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 2.574,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.574,50**					0,00			
4.4.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.2	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
4.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 7.563,32**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.563,32**					0,00			
4.5.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 7.563,32**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.563,32**					0,00			
4.5.1.1	ORSE	8204	PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	0,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.2	SINAPI	90793	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 1.015,00	R$ 1.247,21	R$ 4.988,82		R$ -		R$ -	4,00	R$ 4.988,82	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
4.5.1.3	SINAPI	90799	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.047,59	R$ 1.287,25	R$ 2.574,50		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.574,50	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
4.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 2.673,05**		**R$ -**		**R$ 1.182,87**		**R$ 1.490,18**					0,00			
4.6.1			**PORTAS EM MADEIRA**						**R$ 2.673,05**		**R$ -**		**R$ 1.182,87**		**R$ 1.490,18**					0,00			
4.6.1.1	ORSE	8204	PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1,00	R$ 1.212,74	R$ 1.490,18	R$ 1.490,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.490,18	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.550,08	R$ 59,89	0,00	1,00	1,00	R$ 59,89
4.6.1.2	SINAPI	90791	PORTA DE ABRIR, 0,80 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	1,00	R$ 962,64	R$ 1.182,87	R$ 1.182,87		R$ -	1,00	R$ 1.182,87	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.230,41	R$ 47,55	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
5			**FORROS**						**R$ 168.786,14**		**R$ -**		**R$ 66.300,61**		**R$ 102.485,51**					0,00			

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
5.1			SUBSOLO						R$ 2.134,14		R$ -		R$ 2.134,14		R$ -
5.1.1			FORRO DE GESSO						R$ 2.134,14		R$ -		R$ 2.134,14		R$ -
5.1.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	203,26	53,26	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 2.134,14		R$ -	53,26	R$ 2.134,14	0,00	R$ -
5.1.2			FORRO MODULAR						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.1.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	73,85	0,00	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
5.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 51.273,04		R$ -		R$ 5.467,99		R$ 45.805,05
5.2.1			FORRO DE GESSO						R$ 4.465,03		R$ -		R$ 4.465,03		R$ -
5.2.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	111,43	111,43	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 4.465,03		R$ -	111,43	R$ 4.465,03	0,00	R$ -
5.2.2			FORRO MODULAR						R$ 46.808,01		R$ -		R$ 1.002,96		R$ 45.805,05
5.2.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	304,60	304,60	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 46.808,01		R$ -	6,53	R$ 1.002,96	298,07	R$ 45.805,05
5.3			PAVIMENTO 01						R$ 51.094,87		R$ -		R$ 15.319,84		R$ 35.775,02
5.3.1			FORRO DE GESSO						R$ 6.553,50		R$ -		R$ 6.553,50		R$ -
5.3.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	163,55	163,55	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 6.553,50		R$ -	163,55	R$ 6.553,50	0,00	R$ -
5.3.2			FORRO MODULAR						R$ 44.541,37		R$ -		R$ 8.766,34		R$ 35.775,02
5.3.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	289,85	289,85	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 44.541,37		R$ -	57,05	R$ 8.766,34	232,80	R$ 35.775,02
5.4			PAVIMENTO 02						R$ 30.845,63		R$ -		R$ 18.797,44		R$ 12.048,19
5.4.1			FORRO DE GESSO						R$ 1.866,47		R$ -		R$ 1.866,47		R$ -
5.4.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	46,58	46,58	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 1.866,47		R$ -	46,58	R$ 1.866,47	0,00	R$ -
5.4.2			FORRO MODULAR						R$ 28.979,16		R$ -		R$ 16.930,97		R$ 12.048,19
5.4.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	188,58	188,58	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 28.979,16		R$ -	110,18	R$ 16.930,97	78,40	R$ 12.048,19
5.5			PAVIMENTO 03						R$ 30.849,52		R$ -		R$ 21.992,26		R$ 8.857,25
5.5.1			FORRO DE GESSO						R$ 1.867,28		R$ -		R$ 1.867,28		R$ -
5.5.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	46,60	46,60	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 1.867,28		R$ -	46,60	R$ 1.867,28	0,00	R$ -
5.5.2			FORRO MODULAR						R$ 28.982,24		R$ -		R$ 20.124,98		R$ 8.857,25
5.5.2.1	SINAPI	39513	FORRO MODULAR 625x625mm	M2	188,60	188,60	R$ 125,06	R$ 153,67	R$ 28.982,24		R$ -	130,96	R$ 20.124,98	57,64	R$ 8.857,25
5.6			PAVIMENTO 04						R$ 2.588,94		R$ -		R$ 2.588,94		R$ -
5.6.1			FORRO DE GESSO						R$ 2.588,94		R$ -		R$ 2.588,94		R$ -
5.6.1.1	SINAPI	96113	FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA	M2	64,61	64,61	R$ 32,61	R$ 40,07	R$ 2.588,94		R$ -	64,61	R$ 2.588,94	0,00	R$ -
6			PISOS E PAVIMENTAÇÕES						R$ 93.591,47		R$ 7.209,42		R$ 30,54		R$ 100.770,35
6.1			SUBSOLO						R$ 29.470,40		R$ 7.094,01		R$ 2,25		R$ 36.562,16
6.1.1			CIMENTÍCIOS						R$ 14.001,89		R$ -		R$ -		R$ 14.001,89
6.1.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	275,39	281,99	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 14.001,89		R$ -		R$ -	281,99	R$ 14.001,89
6.1.2			PISO CERÂMICO						R$ 15.468,51		R$ 7.094,01		R$ 2,25		R$ 22.560,27
6.1.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.1.2.2	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ARAUCARIA ESCURA TOUCH 20x120CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 12048E FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	45,21	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -	28,80	R$ 7.094,01		R$ -	28,80	R$ 7.094,01
6.1.2.3	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	53,53	68,76	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 15.468,51	0,01	R$ 2,25		R$ -	68,75	R$ 15.466,26
6.1.3			PISO EM CARPETE						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.1.3.1	SINAPI	39636	CARPETE TIPO PLACA 50x50cm COR CINZA, LINHA DESSO A492 9505 FAB.: TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	162,21	0,00	R$ 157,22	R$ 193,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 19.975,30		R$ -		R$ -		R$ 19.975,30
6.2.1			CIMENTÍCIOS						R$ 3.588,05		R$ -		R$ -		R$ 3.588,05
6.2.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	63,52	72,26	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 3.588,05		R$ -		R$ -	72,26	R$ 3.588,05
6.2.2			PISO CERÂMICO						R$ 16.387,25		R$ -		R$ -		R$ 16.387,25
6.2.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	28,27	21,32	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 5.251,54		R$ -		R$ -	21,32	R$ 5.251,54
6.2.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.3			PAVIMENTO 01						R$ 13.603,05		R$ -		R$ 9,43		R$ 13.593,62
6.3.1			CIMENTÍCIOS						R$ 2.467,34		R$ -		R$ 9,43		R$ 2.457,91
6.3.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.3.2			PISO CERÂMICO						R$ 11.135,71		R$ -		R$ -		R$ 11.135,71
6.3.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.3.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.4			PAVIMENTO 02						R$ 13.603,05		R$ -		R$ 9,43		R$ 13.593,62
6.4.1			CIMENTÍCIOS						R$ 2.467,34		R$ -		R$ 9,43		R$ 2.457,91
6.4.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.4.2			PISO CERÂMICO						R$ 11.135,71		R$ -		R$ -		R$ 11.135,71
6.4.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.4.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.5			PAVIMENTO 03						R$ 13.603,05		R$ -		R$ 9,43		R$ 13.593,62
6.5.1			CIMENTÍCIOS						R$ 2.467,34		R$ -		R$ 9,43		R$ 2.457,91
6.5.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	49,69	49,69	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 2.467,34		R$ -	0,19	R$ 9,43	49,50	R$ 2.457,91
6.5.2			PISO CERÂMICO						R$ 11.135,71		R$ -		R$ -		R$ 11.135,71
6.5.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	14,44	0,00	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
6.5.2.2	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,25	49,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 11.135,71		R$ -		R$ -	49,50	R$ 11.135,71
6.6			PAVIMENTO 04						R$ 3.336,62		R$ 115,41		R$ -		R$ 3.452,03
6.6.1			CIMENTÍCIOS						R$ 603,31		R$ -		R$ -		R$ 603,31
6.6.1.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO REGULARIZADOR	M2	12,15	12,15	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 603,31		R$ -		R$ -	12,15	R$ 603,31
6.6.2			PISO CERÂMICO						R$ 2.733,31		R$ 115,41		R$ -		R$ 2.848,72
6.6.2.1	ORSE	12441	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	12,15	12,15	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 2.733,31	0,51	R$ 115,41		R$ -	12,66	R$ 2.848,72
7			REVESTIMENTOS						R$ 393.720,69		R$ 8.810,84		R$ 48.586,17		R$ 353.945,38
7.1			SUBSOLO						R$ 107.634,73		R$ 4.579,56		R$ 4.334,03		R$ 107.880,27
7.1.1			CIMENTÍCIOS						R$ 49.524,55		R$ 4.579,56		R$ -		R$ 54.104,12
7.1.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	430,31	657,90	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 2.877,92	32,40	R$ 141,73		R$ -	690,30	R$ 3.019,65
7.1.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	132,31	223,64	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 8.180,76		R$ -		R$ -	223,64	R$ 8.180,76
7.1.1.3	SINAPI	90406	REBOCO	M2	298,00	801,85	R$ 39,04	R$ 47,97	R$ 38.465,87	92,51	R$ 4.437,83		R$ -	894,36	R$ 42.903,70
7.1.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 53.776,15		R$ -		R$ -		R$ 53.776,15
7.1.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	132,31	218,32	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 53.776,15		R$ -		R$ -	218,32	R$ 53.776,15
7.1.3			REVESTIMENTO EM LAMINADO						R$ 4.334,03		R$ -		R$ 4.334,03		R$ -
7.1.3.1	SINAPI	1341	REVESTIMENTO LAMINADO ERGONDCE M820 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	62,13	62,13	R$ 56,77	R$ 69,76	R$ 4.334,03		R$ -	62,13	R$ 4.334,03	0,00	R$ -
7.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 165.448,28		R$ -		R$ 44.206,38		R$ 121.241,90
7.2.1			CIMENTÍCIOS						R$ 6.824,64		R$ -		R$ -		R$ 6.824,64
7.2.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	313,31	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.370,55		R$ -		R$ -	313,31	R$ 1.370,55
7.2.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	149,10	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 5.454,29		R$ -		R$ -	149,10	R$ 5.454,29
7.2.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 29.886,26		R$ -		R$ -		R$ 29.886,26
7.2.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.886,26		R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.886,26
7.2.3			REVESTIMENTO PEDRA						R$ 128.738,18		R$ -		R$ 44.206,38		R$ 84.531,80
7.2.3.1	ORSE	9352	PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO	M2	201,88	201,88	R$ 518,97	R$ 637,70	R$ 128.738,18		R$ -	69,32	R$ 44.206,38	132,56	R$ 84.531,80
7.3			PAVIMENTO 01						R$ 35.433,47		R$ 137,61		R$ -		R$ 35.571,08
7.3.1			CIMENTÍCIOS						R$ 5.685,82		R$ -		R$ -		R$ 5.685,82
7.3.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	289,87	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.268,04		R$ -		R$ -	289,87	R$ 1.268,04
7.3.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	120,77	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.417,78		R$ -		R$ -	120,77	R$ 4.417,78
7.3.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 29.747,65		R$ 137,61		R$ -		R$ 29.885,26

							0,00	
							0,00	
53,26	APLICÁVEL	R$ 2.219,93	R$ 85,79	0,00	53,26	0,00	R$ 0,00	
0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
						0,00		
111,43	APLICÁVEL	R$ 4.644,52	R$ 179,49	0,00	111,43	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
304,60	APLICÁVEL	R$ 40.777,21	R$ 1.575,89	49,50	255,10	248,57	R$ 1.535,57	
						0,00		
						0,00		
163,55	APLICÁVEL	R$ 6.816,94	R$ 263,45	0,00	163,55	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
289,85	APLICÁVEL	R$ 38.419,45	R$ 1.484,77	49,50	240,35	183,30	R$ 1.132,36	
						0,00		
46,58	APLICÁVEL	R$ 1.941,50	R$ 75,03	0,00	46,58	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
188,58	APLICÁVEL	R$ 19.857,90	R$ 767,43	64,35	124,23	14,05	R$ 86,81	
						0,00		
46,60	APLICÁVEL	R$ 1.942,33	R$ 75,05	0,00	46,60	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
188,60	APLICÁVEL	R$ 19.861,10	R$ 767,55	64,35	124,25	-4,71	-R$ 41,46	
						0,00		
						0,00		
64,61	APLICÁVEL	R$ 2.693,01	R$ 104,07	0,00	64,61	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
						0,00		
						0,00		
275,39	APLICÁVEL	R$ 809,10	R$ 31,26	259,73	15,67	22,26	R$ 44,42	
						0,00		
14,44	APLICÁVEL	R$ 3.699,83	R$ 142,98	0,00	14,44	0,00	R$ 0,00	
45,21	APLICÁVEL	R$ 11.583,79	R$ 447,67	0,00	45,21	28,80	R$ 285,18	
68,76	DISPENSÁVEL			68,75	0,01	0,00		
						0,00		
0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
						0,00		
63,52	APLICÁVEL	R$ 3.280,85	R$ 126,79	0,00	63,52	72,26	R$ 144,24	
						0,00		
28,27	APLICÁVEL	R$ 7.243,39	R$ 279,93	0,00	28,27	21,32	R$ 211,11	
49,50	DISPENSÁVEL			52,03	-2,53	-2,53		
						0,00		
						0,00		
49,69	APLICÁVEL	R$ 2.566,52	R$ 99,17	0,00	49,69	49,50	R$ 98,79	
						0,00		
14,44	APLICÁVEL	R$ 3.699,83	R$ 142,98	0,00	14,44	0,00	R$ 0,00	
49,50	APLICÁVEL	R$ 3.475,00	R$ 134,29	34,65	14,85	14,85	R$ 134,29	
						0,00		
						0,00		
49,69	APLICÁVEL	R$ 9,80	R$ 0,37	49,50	0,19	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
14,44	APLICÁVEL	R$ 3.699,83	R$ 142,98	0,00	14,44	0,00	R$ 0,00	
49,50	DISPENSÁVEL			49,50	0,00	0,00		
						0,00		
						0,00		
49,69	APLICÁVEL	R$ 9,80	R$ 0,37	49,50	0,19	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
14,44	APLICÁVEL	R$ 3.699,83	R$ 142,98	0,00	14,44	0,00	R$ 0,00	
49,50	DISPENSÁVEL			49,50	0,00	0,00		
						0,00		
						0,00		
12,15	APLICÁVEL	R$ 627,55	R$ 24,25	0,00	12,15	12,15	R$ 24,25	
						0,00		
12,15	APLICÁVEL	R$ 2.843,18	R$ 109,87	0,00	12,15	12,66	R$ 114,51	
						0,00		
						0,00		
						0,00		
395,98	DISPENSÁVEL			646,01	-250,03	44,28		
194,13	DISPENSÁVEL			215,55	-21,41	8,09		
672,35	DISPENSÁVEL			729,86	-57,52	164,50		
						0,00		
191,09	DISPENSÁVEL			169,82	21,27	48,50		
						0,00		
62,13	APLICÁVEL	R$ 4.508,25	R$ 174,22	0,00	62,13	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
						0,00		
301,93	DISPENSÁVEL			132,43	169,51	180,88		
120,77	APLICÁVEL	R$ 3.517,18	R$ 135,92	28,34	92,43	120,77	R$ 177,59	
						0,00		
120,77	APLICÁVEL	R$ 30.943,50	R$ 1.195,85	0,00	120,77	121,33	R$ 1.201,38	
						0,00		
201,88	APLICÁVEL	R$ 133.913,44	R$ 5.175,27	0,00	201,88	132,56	R$ 3.398,18	
						0,00		
						0,00		
289,87	APLICÁVEL	R$ 823,04	R$ 31,80	109,00	180,88	180,88	R$ 31,80	
120,77	APLICÁVEL	R$ 4.595,36	R$ 177,58	0,00	120,77	120,77	R$ 177,58	
						0,00		

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)					ADITIVO 05					
											ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.3.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	120,77	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.747,65		0,56	R$ 137,61		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.4			PAVIMENTO 02						R$ 35.117,16			R$ -		R$ 22,88		R$ 35.094,28
7.4.1			CIMENTÍCIOS						R$ 5.231,90			R$ -		R$ 22,88		R$ 5.209,02
7.4.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	112,73	181,44	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 793,69			R$ -	0,56	R$ 2,44	180,88	R$ 791,24
7.4.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	112,73	121,33	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.438,21			R$ -	0,56	R$ 20,44	120,77	R$ 4.417,78
7.4.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 29.885,26			R$ -		R$ -		R$ 29.885,26
7.4.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	112,73	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.885,26			R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.5			PAVIMENTO 03						R$ 35.117,16			R$ -		R$ 22,88		R$ 35.094,28
7.5.1			CIMENTÍCIOS						R$ 5.231,90			R$ -		R$ 22,88		R$ 5.209,02
7.5.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	111,18	181,44	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 793,69			R$ -	0,56	R$ 2,44	180,88	R$ 791,24
7.5.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	111,18	121,33	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 4.438,21			R$ -	0,56	R$ 20,44	120,77	R$ 4.417,78
7.5.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 29.885,26			R$ -		R$ -		R$ 29.885,26
7.5.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	111,18	121,33	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 29.885,26			R$ -		R$ -	121,33	R$ 29.885,26
7.6			PAVIMENTO 04						R$ 14.969,89			R$ 4.093,67		R$ -		R$ 19.063,57
7.6.1			CIMENTÍCIOS						R$ 2.134,16			R$ 583,61		R$ -		R$ 2.717,78
7.6.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO	M2	52,11	52,11	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 227,95		14,25	R$ 62,34		R$ -	66,36	R$ 290,29
7.6.1.2	SINAPI	87536	EMBOÇO	M2	52,11	52,11	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 1.906,21		14,25	R$ 521,27		R$ -	66,36	R$ 2.427,49
7.6.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						R$ 12.835,73			R$ 3.510,06		R$ -		R$ 16.345,79
7.6.2.1	ORSE	12442	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	52,11	52,11	R$ 200,46	R$ 246,32	R$ 12.835,73		14,25	R$ 3.510,06		R$ -	66,36	R$ 16.345,79
8			PINTURA						R$ 176.644,89			R$ 11.143,64		R$ 12.863,34		R$ 174.925,19
8.1			SUBSOLO						R$ 134.138,60			R$ 5.557,64		R$ 2.107,28		R$ 137.588,97
8.1.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 133.909,56			R$ 4.440,44		R$ 2.107,28		R$ 136.242,73
8.1.1.1	SINAPI	88485	SELADOR EM PAREDES	M2	165,69	2.566,42	R$ 2,52	R$ 3,10	R$ 7.946,95		73,71	R$ 228,23		R$ -	2.640,13	R$ 8.175,18
8.1.1.2	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	406,52	406,52	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 1.438,62			R$ -	159,42	R$ 564,17	247,10	R$ 874,45
8.1.1.3	SINAPI	96135	MASSA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	165,69	2.566,42	R$ 23,53	R$ 28,91	R$ 74.203,06		73,71	R$ 2.131,12		R$ -	2.640,13	R$ 76.334,18
8.1.1.4	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	406,52	406,52	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 11.603,87			R$ -	54,06	R$ 1.543,11	352,46	R$ 10.060,76
8.1.1.5	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA, COR CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	84,61	2.359,94	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ 32.333,18		121,02	R$ 1.658,03		R$ -	2.480,96	R$ 33.991,22
8.1.1.6	SINAPI	88489	PINTURA ACRÍLICA, COR ROCK'N ROLL R750, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	81,08	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -			R$ -		R$ -	0,00	R$ -
8.1.1.7	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	406,52	406,52	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 6.383,88		26,94	R$ 423,06		R$ -	433,46	R$ 6.806,94
8.1.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.1.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 10.878,85			R$ 1.117,20		R$ 1.587,26		R$ 10.408,80
8.2.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 10.649,81			R$ -		R$ 1.587,26		R$ 9.062,56
8.2.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	222,86	222,86	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 788,67			R$ -	46,36	R$ 164,06	176,50	R$ 624,61
8.2.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	222,86	222,86	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 6.361,41			R$ -	46,36	R$ 1.323,32	176,50	R$ 5.038,09
8.2.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	222,86	222,86	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 3.499,73			R$ -	6,36	R$ 99,88	216,50	R$ 3.399,86
8.2.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.2.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.3			PAVIMENTO 01						R$ 15.860,17			R$ 1.117,20		R$ 1.060,78		R$ 15.916,60
8.3.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 15.631,13			R$ -		R$ 1.060,78		R$ 14.570,36
8.3.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	327,10	327,10	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 1.157,56			R$ -	22,20	R$ 78,56	304,90	R$ 1.079,01
8.3.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	327,10	327,10	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 9.336,88			R$ -	22,20	R$ 633,63	304,90	R$ 8.703,25
8.3.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	327,10	327,10	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 5.136,69			R$ -	22,20	R$ 348,59	304,90	R$ 4.788,10
8.3.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.3.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.4			PAVIMENTO 02						R$ 4.680,40			R$ 1.117,20		R$ 2.085,90		R$ 3.711,69
8.4.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 4.451,36			R$ -		R$ 2.085,90		R$ 2.365,45
8.4.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	93,15	93,15	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 329,65			R$ -	43,65	R$ 154,47	49,50	R$ 175,17
8.4.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	93,15	93,15	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 2.658,91			R$ -	43,65	R$ 1.245,96	49,50	R$ 1.412,95
8.4.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	93,15	93,15	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 1.462,80			R$ -	43,65	R$ 685,47	49,50	R$ 777,33
8.4.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.4.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.5			PAVIMENTO 03						R$ 4.682,79			R$ 1.117,20		R$ 415,75		R$ 5.384,23
8.5.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 4.453,75			R$ -		R$ 415,75		R$ 4.037,99
8.5.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	93,20	93,20	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 329,82			R$ -	8,70	R$ 30,79	84,50	R$ 299,03
8.5.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	93,20	93,20	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 2.660,34			R$ -	8,70	R$ 248,34	84,50	R$ 2.412,00
8.5.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	93,20	93,20	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 1.463,59			R$ -	8,70	R$ 136,62	84,50	R$ 1.326,96
8.5.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.5.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
8.6			PAVIMENTO 04						R$ 6.404,08			R$ 1.117,20		R$ 5.606,37		R$ 1.914,90
8.6.1			PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA						R$ 6.175,04			R$ -		R$ 5.606,37		R$ 568,66
8.6.1.1	SINAPI	88484	SELADOR EM TETOS	M2	129,22	129,22	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ 457,29			R$ -	117,32	R$ 415,18	11,90	R$ 42,11
8.6.1.2	SINAPI	96128	MASSA CORRIDA EM TETOS	M2	129,22	129,22	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 3.688,51			R$ -	117,32	R$ 3.348,83	11,90	R$ 339,68
8.6.1.3	SINAPI	88488	PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	129,22	129,22	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 2.029,24			R$ -	117,32	R$ 1.842,36	11,90	R$ 186,87
8.6.2			PINTURA ESMALTE						R$ 229,04			R$ 1.117,20		R$ -		R$ 1.346,24
8.6.2.1	SINAPI	100758	PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	4,66	4,66	R$ 40,00	R$ 49,15	R$ 229,04		22,73	R$ 1.117,20		R$ -	27,39	R$ 1.346,24
9			SERRALHERIA						R$ 64.242,25			R$ 55.719,96		R$ -		R$ 119.962,21
9.1			SUBSOLO						R$ 21.563,75			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 30.850,41
9.1.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 21.563,75			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 30.850,41
9.1.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39		55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.1.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31		20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.1.1.3	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM BOTTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm	M	10,15	10,15	R$ 1.044,58	R$ 1.283,55	R$ 13.028,05			R$ -		R$ -	10,15	R$ 13.028,05
9.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.2.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.2.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39		55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.2.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31		20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.3			PAVIMENTO 01						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.3.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.3.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39		55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.3.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31		20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.4			PAVIMENTO 02						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.4.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.4.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39		55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.4.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31		20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.5			PAVIMENTO 03						R$ 8.535,70			R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36

120,77	APLICÁVEL	R$ 30.943,50	R$ 1.195,85	0,00	120,77	121,33	R$ 1.201,38			
						0,00				
						0,00				
181,44	DISPENSÁVEL			180,88	0,56	0,00				
121,33	DISPENSÁVEL			120,77	0,56	0,00				
						0,00				
121,33	DISPENSÁVEL			121,33	0,00	0,00				
						0,00				
						0,00				
181,44	DISPENSÁVEL			180,88	0,56	0,00				
121,33	DISPENSÁVEL			120,77	0,56	0,00				
						0,00				
121,33	DISPENSÁVEL			121,33	0,00	0,00				
						0,00				
						0,00				
52,11	APLICÁVEL	R$ 237,11	R$ 9,16	0,00	52,11	66,36	R$ 11,66			
52,11	APLICÁVEL	R$ 1.982,83	R$ 76,61	0,00	52,11	66,36	R$ 97,56			
						0,00				
52,11	APLICÁVEL	R$ 13.351,72	R$ 515,99	0,00	52,11	66,36	R$ 657,09			
						0,00				
						0,00				
						0,00				
2566,42	DISPENSÁVEL			2467,61	98,81	172,52				
406,52	APLICÁVEL	R$ 1.314,23	R$ 50,79	49,50	357,02	197,60	R$ 28,11			
2566,42	DISPENSÁVEL			2467,61	98,81	172,52				
406,52	APLICÁVEL	R$ 10.600,59	R$ 409,67	49,50	357,02	302,96	R$ 347,64			
2359,94	DISPENSÁVEL			1310,45	1049,49	1.170,51				
0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00				
406,52	APLICÁVEL	R$ 5.831,92	R$ 225,38	49,50	357,02	383,96	R$ 242,39			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
222,86	APLICÁVEL	R$ 820,37	R$ 31,70	0,00	222,86	176,50	R$ 25,11			
222,86	APLICÁVEL	R$ 6.617,12	R$ 255,72	0,00	222,86	176,50	R$ 202,52			
222,86	APLICÁVEL	R$ 3.640,41	R$ 140,68	0,00	222,86	216,50	R$ 136,67			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
327,10	APLICÁVEL	R$ 701,97	R$ 27,12	136,40	190,70	168,50	R$ 23,96			
327,10	APLICÁVEL	R$ 5.662,18	R$ 218,82	136,40	190,70	168,50	R$ 193,35			
327,10	APLICÁVEL	R$ 3.115,04	R$ 120,38	136,40	190,70	168,50	R$ 106,37			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
93,15	APLICÁVEL	R$ 160,67	R$ 6,19	49,50	43,65	0,00	R$ 0,00			
93,15	APLICÁVEL	R$ 1.298,04	R$ 50,07	49,50	43,65	0,00	R$ 0,00			
93,15	APLICÁVEL	R$ 713,01	R$ 27,55	49,50	43,65	0,00	R$ 0,00			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
93,20	APLICÁVEL	R$ 160,85	R$ 6,21	49,50	43,70	35,00	R$ 4,97			
93,20	APLICÁVEL	R$ 1.297,53	R$ 50,13	49,50	43,70	35,00	R$ 40,15			
93,20	APLICÁVEL	R$ 713,83	R$ 27,58	49,50	43,70	35,00	R$ 22,09			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
129,22	APLICÁVEL	R$ 475,67	R$ 18,38	0,00	129,22	11,90	R$ 1,69			
129,22	APLICÁVEL	R$ 3.836,77	R$ 148,27	0,00	129,22	11,90	R$ 13,65			
129,22	APLICÁVEL	R$ 2.110,80	R$ 81,57	0,00	129,22	11,90	R$ 7,51			
						0,00				
4,66	APLICÁVEL	R$ 238,24	R$ 9,20	0,00	4,66	27,39	R$ 54,07			
						0,00				
						0,00				
						0,00				
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87			
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54			
10,15	APLICÁVEL	R$ 13.551,77	R$ 523,72	0,00	10,15	10,15	R$ 523,72			
						0,00				
						0,00				
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87			
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54			
						0,00				
						0,00				
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87			
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54			
						0,00				
						0,00				
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87			
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54			
						0,00				

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400			
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA			
	Objeto	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023			
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023			
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59					

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
9.5.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 8.535,70		R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.5.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.5.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
9.6			PAVIMENTO 04						R$ 8.535,70		R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.6.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						R$ 8.535,70		R$ 9.286,66		R$ -		R$ 17.822,36
9.6.1.1	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	47,40	50,66	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 6.192,39	55,14	R$ 6.740,43		R$ -	105,80	R$ 12.932,82
9.6.1.2	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO	M	19,17	19,17	R$ 99,48	R$ 122,24	R$ 2.343,31	20,83	R$ 2.546,23		R$ -	40,00	R$ 4.889,54
10			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						R$ 217.236,14		R$ 5.888,42		R$ 10.309,12		R$ 212.815,45
10.1			SUBSOLO						R$ 51.478,16		R$ 4.369,83		R$ 8.383,06		R$ 47.464,94
10.1.1			LOUÇAS SANITÁRIAS						R$ 24.291,41		R$ 4.369,83		R$ 1.591,88		R$ 27.069,37
10.1.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 15.530,76		R$ -		R$ -	9,00	R$ 15.530,76
10.1.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39	3,00	R$ 3.215,39		R$ -	6,00	R$ 6.430,79
10.1.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63	3,00	R$ 1.154,44		R$ -	5,00	R$ 1.924,07
10.1.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	8,00	6,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 4.775,63		R$ -	2,00	R$ 1.591,88	4,00	R$ 3.183,75
10.1.2			METAIS SANITÁRIOS						R$ 18.661,80		R$ -		R$ 3.029,44		R$ 15.632,36
10.1.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	10,00	10,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 15.147,21		R$ -	2,00	R$ 3.029,44	8,00	R$ 12.117,77
10.1.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.1.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.1.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.1.3			BANCADAS						R$ 2.631,63		R$ -		R$ 2.631,63		R$ -
10.1.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES	M2	4,15	4,15	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ 1.822,07		R$ -	4,15	R$ 1.822,07	0,00	R$ -
10.1.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	13,92	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ 809,56		R$ -	13,92	R$ 809,56	0,00	R$ -
10.1.4			ACESSÓRIOS						R$ 5.893,32		R$ -		R$ 1.130,11		R$ 4.763,21
10.1.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF.: BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 275,70		R$ -		R$ -	9,00	R$ 275,70
10.1.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 180,85		R$ -		R$ -	6,00	R$ 180,85
10.1.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 641,27		R$ -		R$ -	6,00	R$ 641,27
10.1.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	2,16	2,16	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 1.130,11		R$ -	2,16	R$ 1.130,11	0,00	R$ -
10.1.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.1.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	9,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 390,16		R$ -		R$ -	9,00	R$ 390,16
10.2			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 36.757,43		R$ -		R$ 565,06		R$ 36.192,37
10.2.1			LOUÇAS SANITÁRIAS						R$ 19.248,25		R$ -		R$ -		R$ 19.248,25
10.2.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.2.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.2.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.2.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.2.2			METAIS SANITÁRIOS						R$ 12.602,92		R$ -		R$ -		R$ 12.602,92
10.2.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	6,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 9.088,33		R$ -		R$ -	6,00	R$ 9.088,33
10.2.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.2.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.2.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.2.3			BANCADAS						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10.2.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,13x0,35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.2.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.2.4			ACESSÓRIOS						R$ 4.906,26		R$ -		R$ 565,06		R$ 4.341,20
10.2.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF.: BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.2.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.2.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.2.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	1,08	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 565,06		R$ -	1,08	R$ 565,06	0,00	R$ -
10.2.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.2.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.3			PAVIMENTO 01						R$ 36.757,43		R$ -		R$ 565,06		R$ 36.192,37
10.3.1			LOUÇAS SANITÁRIAS						R$ 19.248,25		R$ -		R$ -		R$ 19.248,25
10.3.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.3.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.3.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.3.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.3.2			METAIS SANITÁRIOS						R$ 12.602,92		R$ -		R$ -		R$ 12.602,92
10.3.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	6,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 9.088,33		R$ -		R$ -	6,00	R$ 9.088,33

														0,00	
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87								
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54								
														0,00	
														0,00	
50,66	APLICÁVEL	R$ 6.441,32	R$ 248,92	0,00	50,66	105,80	R$ 519,87								
19,17	APLICÁVEL	R$ 2.437,50	R$ 94,19	0,00	19,17	40,00	R$ 196,54								
														0,00	
														0,00	
														0,00	
9,00	APLICÁVEL	R$ 10.770,06	R$ 416,21	3,00	6,00	6,00	R$ 416,21								
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	3,00									
2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	3,00									
6,00	APLICÁVEL	R$ 4.967,59	R$ 191,97	0,00	6,00	4,00	R$ 127,98								
														0,00	
10,00	APLICÁVEL	R$ 6.302,44	R$ 243,55	6,00	4,00	2,00	R$ 121,78								
2,00	APLICÁVEL	R$ 408,70	R$ 15,79	0,00	2,00	2,00	R$ 15,79								
6,00	APLICÁVEL	R$ 2.435,36	R$ 94,11	0,00	6,00	6,00	R$ 94,11								
2,00	APLICÁVEL	R$ 811,78	R$ 31,37	0,00	2,00	2,00	R$ 31,37								
														0,00	
4,15	APLICÁVEL	R$ 1.895,31	R$ 73,24	0,00	4,15	0,00	R$ 0,00								
13,92	APLICÁVEL	R$ 842,09	R$ 32,54	0,00	13,92	0,00	R$ 0,00								
														0,00	
9,00	APLICÁVEL	R$ 286,77	R$ 11,08	0,00	9,00	9,00	R$ 11,08								
6,00	APLICÁVEL	R$ 188,12	R$ 7,27	0,00	6,00	6,00	R$ 7,27								
6,00	APLICÁVEL	R$ 667,04	R$ 25,77	0,00	6,00	6,00	R$ 25,77								
2,16	APLICÁVEL	R$ 1.175,54	R$ 45,43	0,00	2,16	0,00	R$ 0,00								
6,26	APLICÁVEL	R$ 3.406,88	R$ 131,66	0,00	6,26	6,26	R$ 131,66								
9,00	APLICÁVEL	R$ 405,84	R$ 15,67	0,00	9,00	9,00	R$ 15,67								
														0,00	
														0,00	
7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00									
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00									
2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00									
4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00									
														0,00	
8,00	APLICÁVEL	R$ 3.151,22	R$ 121,78	6,00	2,00	0,00	R$ 0,00								
2,00	APLICÁVEL	R$ 408,70	R$ 15,79	0,00	2,00	2,00	R$ 15,79								
6,00	APLICÁVEL	R$ 2.435,36	R$ 94,11	0,00	6,00	6,00	R$ 94,11								
2,00	APLICÁVEL	R$ 811,78	R$ 31,37	0,00	2,00	2,00	R$ 31,37								
														0,00	
2,19	APLICÁVEL	R$ 1.000,17	R$ 38,65	0,00	2,19	0,00	R$ 0,00								
13,92	APLICÁVEL	R$ 842,09	R$ 32,54	0,00	13,92	0,00	R$ 0,00								
														0,00	
7,00	APLICÁVEL	R$ 223,05	R$ 8,62	0,00	7,00	7,00	R$ 8,62								
4,00	APLICÁVEL	R$ 125,40	R$ 4,84	0,00	4,00	4,00	R$ 4,84								
4,00	APLICÁVEL	R$ 444,69	R$ 17,18	0,00	4,00	4,00	R$ 17,18								
1,08	APLICÁVEL	R$ 587,76	R$ 22,71	0,00	1,08	0,00	R$ 0,00								
6,26	APLICÁVEL	R$ 3.406,88	R$ 131,66	0,00	6,26	6,26	R$ 131,66								
7,00	APLICÁVEL	R$ 315,64	R$ 12,19	0,00	7,00	7,00	R$ 12,19								
														0,00	
														0,00	
7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00									
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00									
2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00									
4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00									
														0,00	
8,00	APLICÁVEL	R$ 3.151,22	R$ 121,78	6,00	2,00	0,00	R$ 0,00								

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 — ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.3.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO. MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.3.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.3.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.3.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3.13x0.35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.3.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.3.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.906,26**		**R$ -**		**R$ 565,06**		**R$ 4.341,20**
10.3.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.3.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.3.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.3.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	1,08	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 565,06		R$ -	1,08	R$ 565,06	0,00	R$ -
10.3.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.3.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 39.221,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 39.221,81**
10.4.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.248,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.248,25**
10.4.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.4.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.4.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.4.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.4.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 15.632,36**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 15.632,36**
10.4.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	8,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 12.117,77		R$ -		R$ -	8,00	R$ 12.117,77
10.4.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.4.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.4.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.4.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.4.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3.13x0.35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.4.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.4.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.341,20**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.341,20**
10.4.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.4.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.4.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.4.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	1,08	0,00	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.4.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	6,26	6,26	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.275,23		R$ -		R$ -	6,26	R$ 3.275,23
10.4.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 39.227,04**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 39.227,04**
10.5.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.248,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.248,25**
10.5.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 12.079,48		R$ -		R$ -	7,00	R$ 12.079,48
10.5.1.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 3.215,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.215,39
10.5.1.3	SINAPI	86903	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 313,17	R$ 384,81	R$ 769,63		R$ -		R$ -	2,00	R$ 769,63
10.5.1.4	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	4,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 3.183,75		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.183,75
10.5.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 15.632,36**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 15.632,36**
10.5.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00	8,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 12.117,77		R$ -		R$ -	8,00	R$ 12.117,77
10.5.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 392,91		R$ -		R$ -	2,00	R$ 392,91
10.5.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	6,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 2.341,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.341,26
10.5.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42
10.5.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
10.5.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3.13x0.35M	M2	2,19	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	13,92	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 4.346,43**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.346,43**
10.5.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 214,43		R$ -		R$ -	7,00	R$ 214,43
10.5.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 120,57		R$ -		R$ -	4,00	R$ 120,57
10.5.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	4,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 427,51		R$ -		R$ -	4,00	R$ 427,51
10.5.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO	M2	2,00	6,27	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 3.280,46		R$ -		R$ -	6,27	R$ 3.280,46
10.5.4.5	SINAPI	11186	ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	2,09	0,00	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
10.5.4.6	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00	7,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 303,46		R$ -		R$ -	7,00	R$ 303,46
10.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 13.794,27**		**R$ 1.518,59**		**R$ 795,94**		**R$ 14.516,92**
10.6.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 5.839,09**		**R$ -**		**R$ 795,94**		**R$ 5.043,16**

ITEM								
10.3.2.2	2,00	APLICÁVEL	R$ 408,70	R$ 15,79	0,00	2,00	2,00	R$ 15,79
10.3.2.3	6,00	APLICÁVEL	R$ 2.435,36	R$ 94,11	0,00	6,00	6,00	R$ 94,11
10.3.2.4	2,00	APLICÁVEL	R$ 811,78	R$ 31,37	0,00	2,00	2,00	R$ 31,37
10.3.3							0,00	
10.3.3.1	2,19	APLICÁVEL	R$ 1.000,17	R$ 38,65	0,00	2,19	0,00	R$ 0,00
10.3.3.2	13,92	APLICÁVEL	R$ 842,09	R$ 32,54	0,00	13,92	0,00	R$ 0,00
10.3.4							0,00	
10.3.4.1	7,00	APLICÁVEL	R$ 223,05	R$ 8,62	0,00	7,00	7,00	R$ 8,62
10.3.4.2	4,00	APLICÁVEL	R$ 125,40	R$ 4,84	0,00	4,00	4,00	R$ 4,84
10.3.4.3	4,00	APLICÁVEL	R$ 444,69	R$ 17,18	0,00	4,00	4,00	R$ 17,18
10.3.4.4	1,08	APLICÁVEL	R$ 587,76	R$ 22,71	0,00	1,08	0,00	R$ 0,00
10.3.4.5	6,26	APLICÁVEL	R$ 3.406,88	R$ 131,66	0,00	6,26	6,26	R$ 131,66
10.3.4.6	7,00	APLICÁVEL	R$ 315,64	R$ 12,19	0,00	7,00	7,00	R$ 12,19
10.4							0,00	
10.4.1							0,00	
10.4.1.1	7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00	
10.4.1.2	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
10.4.1.3	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
10.4.1.4	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
10.4.2							0,00	
10.4.2.1	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
10.4.2.2	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
10.4.2.3	6,00	DISPENSÁVEL			6,00	0,00	0,00	
10.4.2.4	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
10.4.3							0,00	
10.4.3.1	2,19	APLICÁVEL	R$ 1.000,17	R$ 38,65	0,00	2,19	0,00	R$ 0,00
10.4.3.2	13,92	APLICÁVEL	R$ 842,09	R$ 32,54	0,00	13,92	0,00	R$ 0,00
10.4.4							0,00	
10.4.4.1	7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00	
10.4.4.2	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
10.4.4.3	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
10.4.4.4	1,08	APLICÁVEL	R$ 587,76	R$ 22,71	0,00	1,08	0,00	R$ 0,00
10.4.4.5	6,26	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	6,26	0,00	0,00	
10.4.4.6	7,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	7,00	0,00	0,00	
10.5							0,00	
10.5.1							0,00	
10.5.1.1	7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00	
10.5.1.2	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
10.5.1.3	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
10.5.1.4	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
10.5.2							0,00	
10.5.2.1	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
10.5.2.2	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
10.5.2.3	6,00	DISPENSÁVEL			6,00	0,00	0,00	
10.5.2.4	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
10.5.3							0,00	
10.5.3.1	2,19	APLICÁVEL	R$ 1.000,17	R$ 38,65	0,00	2,19	0,00	R$ 0,00
10.5.3.2	13,92	APLICÁVEL	R$ 842,09	R$ 32,54	0,00	13,92	0,00	R$ 0,00
10.5.4							0,00	
10.5.4.1	7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00	
10.5.4.2	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
10.5.4.3	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
10.5.4.4	2,00	DISPENSÁVEL			6,27	-4,27	0,00	
10.5.4.5	2,09	APLICÁVEL	R$ 1.137,43	R$ 43,95	0,00	2,09	0,00	R$ 0,00
10.5.4.6	7,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	7,00	0,00	0,00	
10.6							0,00	
10.6.1							0,00	

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 - ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
10.6.1.1	ORSE	2002	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 1.404,36	R$ 1.725,64	R$ 3.451,28		R$ -		R$ -	2,00	R$ 3.451,28	2,00	APLICÁVEL	R$ 3.590,02	R$ 138,74	0,00	2,00	2,00	R$ 138,74
10.6.1.2	ORSE	7712	CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	3,00	3,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 2.387,81		R$ -	1,00	R$ 795,94	2,00	R$ 1.591,88	3,00	APLICÁVEL	R$ 2.483,79	R$ 95,98	0,00	3,00	2,00	R$ 63,99
10.6.2			**METAIS SANITÁRIOS**						**R$ 5.911,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.911,25**							0,00	
10.6.2.1	SINAPI	100854	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C. FAB.: DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00	3,00	R$ 1.232,71	R$ 1.514,72	R$ 4.544,16		R$ -		R$ -	3,00	R$ 4.544,16	3,00	APLICÁVEL	R$ 4.726,83	R$ 182,67	0,00	3,00	3,00	R$ 182,67
10.6.2.2	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 159,88	R$ 196,46	R$ 196,46		R$ -		R$ -	1,00	R$ 196,46	1,00	APLICÁVEL	R$ 204,34	R$ 7,89	0,00	1,00	1,00	R$ 7,89
10.6.2.3	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO. MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	2,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 780,42		R$ -		R$ -	2,00	R$ 780,42	2,00	APLICÁVEL	R$ 811,78	R$ 31,37	0,00	2,00	2,00	R$ 31,37
10.6.2.4	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 317,56	R$ 390,21	R$ 390,21		R$ -		R$ -	1,00	R$ 390,21	1,00	APLICÁVEL	R$ 405,88	R$ 15,68	0,00	1,00	1,00	R$ 15,68
10.6.3			**BANCADAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
10.6.3.1	SINAPI	11692	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,09x0,35m	M2	1,08	0,00	R$ 357,31	R$ 439,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
10.6.3.2	SINAPI	98697	TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA	M	6,88	0,00	R$ 47,33	R$ 58,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
10.6.4			**ACESSÓRIOS**						**R$ 2.043,93**		**R$ 1.518,59**		**R$ -**		**R$ 3.562,51**							0,00	
10.6.4.1	SINAPI	95544	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 61,27		R$ -		R$ -	2,00	R$ 61,27	2,00	APLICÁVEL	R$ 63,72	R$ 2,46	0,00	2,00	2,00	R$ 2,46
10.6.4.2	SINAPI	100855	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 24,53	R$ 30,14	R$ 60,28		R$ -		R$ -	2,00	R$ 60,28	2,00	APLICÁVEL	R$ 62,70	R$ 2,42	0,00	2,00	2,00	R$ 2,42
10.6.4.3	SINAPI	37401	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 213,76		R$ -		R$ -	2,00	R$ 213,76	2,00	APLICÁVEL	R$ 222,34	R$ 8,59	0,00	2,00	2,00	R$ 8,59
10.6.4.4	SINAPI	11186	ESPELHO 4mm COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA	M2	3,10	3,10	R$ 425,79	R$ 523,20	R$ 1.621,92	2,90	R$ 1.518,59		R$ -	6,00	R$ 3.140,50	3,10	APLICÁVEL	R$ 1.687,11	R$ 65,19	0,00	3,10	6,00	R$ 126,23
10.6.4.5	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	2,00	R$ 35,28	R$ 43,35	R$ 86,70		R$ -		R$ -	2,00	R$ 86,70	2,00	APLICÁVEL	R$ 90,18	R$ 3,48	0,00	2,00	2,00	R$ 3,48
12			**INSTALAÇÕES DE PPCI**						**R$ 731.432,65**		**R$ 3.588,44**		**R$ 293.190,19**		**R$ 441.830,90**							0,00	
12.1			**SUBSOLO**						**R$ 139.037,01**		**R$ -**		**R$ 21.717,59**		**R$ 117.319,43**							0,00	
12.1.1			**HIDRANTES**						**R$ 18.567,48**		**R$ -**		**R$ 864,65**		**R$ 17.702,83**							0,00	
12.1.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90° EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 1.328,43		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.328,43	10,00	APLICÁVEL	R$ 690,91	R$ 26,69	5,00	5,00	5,00	R$ 26,69
12.1.1.2	ORSE	5096	CURVA MACHO-FÊMEA EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 319,80	R$ 392,96	R$ 392,96		R$ -		R$ -	1,00	R$ 392,96	1,00	APLICÁVEL	R$ 204,37	R$ 7,89	0,50	0,50	0,50	R$ 7,89
12.1.1.3	SINAPI	92377	NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 98,61		R$ -		R$ -	1,00	R$ 98,61	1,00	APLICÁVEL	R$ 102,56	R$ 3,96	0,00	1,00	1,00	R$ 3,96
12.1.1.4	SINAPI	92367	TUBO EM AÇO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2"	M	37,50	37,50	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 5.006,48		R$ -		R$ -	37,50	R$ 5.006,48	37,50	APLICÁVEL	R$ 5.207,74	R$ 201,26	0,00	37,50	37,50	R$ 201,26
12.1.1.5	SINAPI	92642	TÊ EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 218,88		R$ -		R$ -	1,00	R$ 218,88	1,00	APLICÁVEL	R$ 227,67	R$ 8,78	0,00	1,00	1,00	R$ 8,78
12.1.1.6	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -		R$ -	4,00	R$ 690,87	4,00	APLICÁVEL	R$ 718,63	R$ 27,77	0,00	4,00	4,00	R$ 27,77
12.1.1.7	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM	UN	3,00	3,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.797,56		R$ -		R$ -	3,00	R$ 1.797,56	3,00	APLICÁVEL	R$ 1.869,82	R$ 72,26	0,00	3,00	3,00	R$ 72,26
12.1.1.8	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2" x 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 58,65		R$ -		R$ -	3,00	R$ 58,65	3,00	APLICÁVEL	R$ 30,49	R$ 1,17	1,50	1,50	1,50	R$ 1,17
12.1.1.9	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM	UN	3,00	3,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 723,40		R$ -		R$ -	3,00	R$ 723,40	3,00	APLICÁVEL	R$ 752,48	R$ 29,08	0,00	3,00	3,00	R$ 29,08
12.1.1.10	SINAPI	21034	MANGUEIRAS - 1.1/2 " 15 M	UN	6,00	6,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 5.298,79		R$ -		R$ -	6,00	R$ 5.298,79	6,00	APLICÁVEL	R$ 2.755,89	R$ 106,50	3,00	3,00	3,00	R$ 106,50
12.1.1.11	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - 2.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 295,83		R$ -		R$ -	3,00	R$ 295,83	3,00	APLICÁVEL	R$ 153,85	R$ 5,94	1,50	1,50	1,50	R$ 5,94
12.1.1.12	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 439,96		R$ -		R$ -	3,00	R$ 439,96	3,00	APLICÁVEL	R$ 457,64	R$ 17,68	0,00	3,00	3,00	R$ 17,68
12.1.1.13	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 264,63	R$ 325,17	R$ 325,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 325,17	1,00	APLICÁVEL	R$ 338,24	R$ 13,07	0,00	1,00	1,00	R$ 13,07
12.1.1.14	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45°	UN	3,00	3,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 679,20		R$ -		R$ -	3,00	R$ 679,20	3,00	APLICÁVEL	R$ 706,50	R$ 27,30	0,00	3,00	3,00	R$ 27,30
12.1.1.15	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 240,50		R$ -		R$ -	3,00	R$ 240,50	3,00	APLICÁVEL	R$ 125,07	R$ 4,83	1,50	1,50	1,50	R$ 4,83
12.1.1.16	SINAPI	10905	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 87,52	R$ 107,54	R$ 107,54		R$ -		R$ -	1,00	R$ 107,54	1,00	APLICÁVEL	R$ 111,86	R$ 4,31	0,00	1,00	1,00	R$ 4,31
12.1.1.17	SINAPI	6240	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR (70x60) cm	UN	1,00	1,00	R$ 703,67	R$ 864,65	R$ 864,65		R$ -	1,00	R$ 864,65	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 899,40	R$ 34,75	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.1.2			**PREVENTIVO**						**R$ 31.009,31**		**R$ -**		**R$ 9.548,97**		**R$ 21.460,35**							0,00	
12.1.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	1,00	R$ 240,80	3,00	R$ 722,41	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	-1,00	
12.1.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	67,00	67,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 17.760,58		R$ -	34,00	R$ 9.012,83	33,00	R$ 8.747,75	67,00	APLICÁVEL	R$ 3.584,61	R$ 138,53	54,00	13,00	-21,00	-R$ 223,78
12.1.2.3	CCU	PCI_020	EXTINTOR CARRETA - EXTINTOR CARRETA ESPUMA MECÂNICA 50L AB	UN	1,00	1,00	R$ 4.453,16	R$ 5.471,92	R$ 5.471,92		R$ -		R$ -	1,00	R$ 5.471,92	1,00	APLICÁVEL	R$ 5.691,89	R$ 219,97	0,00	1,00	1,00	R$ 219,97
12.1.2.4	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	15,00	15,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 4.826,31		R$ -		R$ -	15,00	R$ 4.826,31	15,00	APLICÁVEL	R$ 5.020,32	R$ 194,00	0,00	15,00	15,00	R$ 194,00
12.1.2.5	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG BC	UN	1,00	1,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 321,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 321,75	1,00	APLICÁVEL	R$ 334,68	R$ 12,93	0,00	1,00	1,00	R$ 12,93
12.1.2.6	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	50,00	50,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 1.342,43		R$ -	11,00	R$ 295,34	39,00	R$ 1.047,10	50,00	APLICÁVEL	R$ 1.396,39	R$ 53,96	0,00	50,00	39,00	R$ 42,09
12.1.2.7	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	1,00	R$ 12,98
12.1.3			**SPRINKLERS**						**R$ 89.460,22**		**R$ -**		**R$ 11.303,97**		**R$ 78.156,25**							0,00	
12.1.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	31,00	31,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 767,55		R$ -	10,00	R$ 247,60	21,00	R$ 519,96	31,00	APLICÁVEL	R$ 399,19	R$ 15,42	15,50	15,50	5,50	R$ 5,47
12.1.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	37,00	37,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 703,79		R$ -	12,00	R$ 228,26	25,00	R$ 475,54	37,00	APLICÁVEL	R$ 366,03	R$ 14,14	18,50	18,50	6,50	R$ 4,97
12.1.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	5,00	5,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 166,07		R$ -	2,00	R$ 66,43	3,00	R$ 99,64	5,00	APLICÁVEL	R$ 86,36	R$ 3,33	2,50	2,50	0,50	R$ 0,67
12.1.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 694,87		R$ -	11,00	R$ 587,97	2,00	R$ 106,90	13,00	APLICÁVEL	R$ 722,80	R$ 27,92	0,00	13,00	2,00	R$ 4,30
12.1.3.5	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	APLICÁVEL	R$ 27,79	R$ 1,07	0,50	0,50	0,50	R$ 1,07
12.1.3.6	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	5,00	5,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 267,26		R$ -	2,00	R$ 106,90	3,00	R$ 160,35	5,00	APLICÁVEL	R$ 138,99	R$ 5,37	2,50	2,50	0,50	R$ 1,07
12.1.3.7	SINAPI	776	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 64,12	R$ 78,79	R$ 78,79		R$ -		R$ -	1,00	R$ 78,79	1,00	APLICÁVEL	R$ 40,97	R$ 1,58	0,50	0,50	0,50	R$ 1,58
12.1.3.8	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2"	UN	5,00	5,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 384,91		R$ -	2,00	R$ 153,97	3,00	R$ 230,95	5,00	APLICÁVEL	R$ 200,18	R$ 7,73	2,50	2,50	0,50	R$ 1,55
12.1.3.9	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	64,00	64,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 4.488,86		R$ -	10,00	R$ 701,38	54,00	R$ 3.787,47	64,00	APLICÁVEL	R$ 2.334,64	R$ 90,21	32,00	32,00	22,00	R$ 62,02
12.1.3.10	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	42,00	42,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 6.051,61		R$ -	9,00	R$ 1.296,77	33,00	R$ 4.754,84	42,00	APLICÁVEL	R$ 3.147,43	R$ 121,63	21,00	21,00	12,00	R$ 69,50
12.1.3.11	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	16,00	16,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 1.632,40		R$ -	4,00	R$ 408,10	12,00	R$ 1.224,30	16,00	APLICÁVEL	R$ 849,01	R$ 32,80	8,00	8,00	4,00	R$ 16,40
12.1.3.12	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 1.643,36		R$ -	1,00	R$ 410,84	3,00	R$ 1.232,52	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.709,42	R$ 66,06	0,00	4,00	3,00	R$ 49,55
12.1.3.13	SINAPI	97528	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	2,00	2,00	R$ 684,59	R$ 841,21	R$ 1.682,41		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.682,41	2,00	APLICÁVEL	R$ 875,01	R$ 33,80	1,00	1,00	1,00	R$ 33,80
12.1.3.14	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 44,95		R$ -		R$ -	1,00	R$ 44,95	1,00	APLICÁVEL	R$ 23,37	R$ 0,90	0,50	0,50	0,50	R$ 0,90
12.1.3.15	SINAPI	95696	SPRINKLER, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80	UN	121,00	121,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 4.435,17		R$ -	43,00	R$ 1.576,14	78,00	R$ 2.859,04	121,00	APLICÁVEL	R$ 4.613,46	R$ 178,29	0,00	121,00	78,00	R$ 114,93
12.1.3.16	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 25 MM - 1"	M	178,76	178,76	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 10.462,19		R$ -	4,91	R$ 287,37	173,85	R$ 10.174,83	178,76	APLICÁVEL	R$ 10.882,77	R$ 420,58	0,00	178,76	173,85	R$ 409,03
12.1.3.17	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 32 MM - 1.1/4"	M	129,86	129,86	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 9.270,93		R$ -		R$ -	129,86	R$ 9.270,93	129,86	APLICÁVEL	R$ 4.821,80	R$ 186,34	64,93	64,93	64,93	R$ 186,34
12.1.3.18	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2"	M	149,15	149,15	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 12.182,06		R$ -	10,00	R$ 816,77	139,15	R$ 11.365,29	149,15	APLICÁVEL	R$ 6.335,88	R$ 244,85	74,58	74,58	64,58	R$ 212,02
12.1.3.19	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2"	M	9,64	9,64	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 1.088,00		R$ -	2,38	R$ 268,61	7,26	R$ 819,38	9,64	APLICÁVEL	R$ 565,85	R$ 21,86	4,82	4,82	2,44	R$ 11,07
12.1.3.20	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2"	M	88,20	88,20	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 12.179,50		R$ -	4,40	R$ 607,59	83,80	R$ 11.571,90	88,20	APLICÁVEL	R$ 6.334,54	R$ 244,80	44,10	44,10	39,70	R$ 220,38
12.1.3.21	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3"	M	33,84	33,84	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 6.152,01		R$ -	1,24	R$ 224,52	32,61	R$ 5.927,49	33,84	APLICÁVEL	R$ 3.199,65	R$ 123,65	16,92	16,92	15,69	R$ 114,62
12.1.3.22	SINAPI	92683	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 66,38	R$ 81,57	R$ 81,57		R$ -		R$ -	1,00	R$ 81,57	1,00	APLICÁVEL	R$ 42,41	R$ 1,63	0,50	0,50	0,50	R$ 1,63
12.1.3.23	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 2.444,35		R$ -	4,00	R$ 752,11	9,00	R$ 1.692,24	13,00	APLICÁVEL	R$ 1.271,30	R$ 49,12	6,50	6,50	2,50	R$ 18,89
12.1.3.24	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	5,00	5,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 1.213,17		R$ -	2,00	R$ 485,27	3,00	R$ 727,90	5,00	APLICÁVEL	R$ 630,96	R$ 24,38	2,50	2,50	0,50	R$ 4,88
12.1.3.25	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	44,00	44,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.977,74		R$ -	14,00	R$ 629,28	30,00	R$ 1.348,46	44,00	APLICÁVEL	R$ 1.028,61	R$ 39,74	22,00	22,00	8,00	R$ 14,45
12.1.3.26	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 288,60		R$ -	1,00	R$ 96,20	2,00	R$ 192,40	3,00	APLICÁVEL	R$ 150,10	R$ 5,79	1,50	1,50	0,50	R$ 1,93
12.1.3.27	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	36,00	36,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.745,72		R$ -	6,00	R$ 457,62	30,00	R$ 2.288,10	36,00	APLICÁVEL	R$ 1.428,03	R$ 55,18	18,00	18,00	12,00	R$ 36,79
12.1.3.28	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 63,70		R$ -		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	APLICÁVEL	R$ 33,11	R$ 1,27	0,50	0,50	0,50	R$ 1,27
12.1.3.29	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 293,33		R$ -	2,00	R$ 293,33	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 305,12	R$ 11,79	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.1.3.30	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	R$ 63,70	2,00	APLICÁVEL	R$ 99,38	R$ 3,83	0,50	1,50	0,50	R$ 1,28
12.1.3.31	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1"	UN	1,00	1,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 100,62		R$ -		R$ -	1,00	R$ 100,62	1,00	APLICÁVEL	R$ 52,33	R$ 2,02	0,50	0,50	0,50	R$ 2,02
12.1.3.32	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 1.320,00		R$ -		R$ -	9,00	R$ 1.320,00	9,00	APLICÁVEL	R$ 686,52	R$ 26,53	4,50	4,50	4,50	R$ 26,53
12.1.3.33	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2"	UN	1,00	2,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 762,40		R$ -		R$ -	2,00	R$ 762,40	1,00	APLICÁVEL	R$ 198,26	R$ 7,66	0,50	0,50	1,50	R$ 22,98
12.1.3.34	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	121,00	121,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.611,48		R$ -	18,00	R$ 537,24	103,00	R$ 3.074,23	121,00	APLICÁVEL	R$ 1.878,32	R$ 72,58	60,50	60,50	42,50	R$ 50,99
12.1.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
12.1.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	2,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
12.2			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 155.343,66**		**R$ 965,26**		**R$ 64.701,77**		**R$ 91.607,18**							0,00	
12.2.1			**HIDRANTES**						**R$ 14.548,68**		**R$ -**		**R$ 7.495,58**		**R$ 7.053,08**							0,00	
12.2.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 132,84		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132,84	1,00	APLICÁVEL	R$ 69,09	R$ 2,67	0,50	0,50	0,50	R$ 2,67
12.2.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	2,67	2,67	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 356,46		R$ -	2,67	R$ 356,46	0,00	R$ -	2,67	APLICÁVEL	R$ 370,78	R$ 14,32	0,00	2,67	0,00	R$ 0,00
12.2.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 656,64		R$ -	2,00	R$ 437,76	1,00	R$ 218,88	3,00	APLICÁVEL	R$ 683,03	R$ 26,39	0,00	3,00	1,00	R$ 8,80
12.2.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -	2,00	R$ 345,43	2,00	R$ 345,43	4,00	APLICÁVEL	R$ 718,63	R$ 27,77	0,00	4,00	2,00	R$ 13,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

JFPB

PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
Contrato n.º	13/2023
Período	06/11/2024 a 06/12/2024
Data Ordem de Serviço	14/06/2023
Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59

ADITIVO 05

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
12.2.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	4,00	4,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 2.396,75		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	2,00	R$ 1.198,37	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.246,54	R$ 48,17	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 78,20		R$ -	2,00	R$ 39,10	2,00	R$ 39,10	4,00	APLICÁVEL	R$ 40,66	R$ 1,56	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	4,00	4,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 964,54		R$ -	2,00	R$ 482,27	2,00	R$ 482,27	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.003,30	R$ 38,77	0,00	4,00	2,00	R$ 19,39
12.2.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	8,00	8,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 7.065,05		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	4,00	R$ 3.532,53	8,00	APLICÁVEL	R$ 3.674,52	R$ 142,00	4,00	4,00	0,00	R$ 0,00
12.2.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 394,44		R$ -	2,00	R$ 197,22	2,00	R$ 197,22	4,00	APLICÁVEL	R$ 205,13	R$ 7,91	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 586,62		R$ -	2,00	R$ 293,31	2,00	R$ 293,31	4,00	APLICÁVEL	R$ 610,19	R$ 23,58	0,00	4,00	2,00	R$ 11,79
12.2.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	4,00	4,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 905,61		R$ -	2,00	R$ 452,80	2,00	R$ 452,80	4,00	APLICÁVEL	R$ 942,00	R$ 36,40	0,00	4,00	2,00	R$ 18,20
12.2.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 320,66		R$ -	2,00	R$ 160,33	2,00	R$ 160,33	4,00	APLICÁVEL	R$ 166,77	R$ 6,44	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.2			PREVENTIVO						R$ 37.158,15		R$ 965,26		R$ 14.004,26		R$ 24.119,17							0,00	
12.2.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	2,00	R$ 481,61	2,00	R$ 481,61	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	-2,00	
12.2.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	94,00	94,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 24.917,83		R$ -	50,00	R$ 13.254,16	44,00	R$ 11.663,66	94,00	APLICÁVEL	R$ 12.959,75	R$ 500,84	47,00	47,00	-3,00	-R$ 31,97
12.2.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	10,00	10,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 3.217,54	3,00	R$ 965,26		R$ -	13,00	R$ 4.182,81	10,00	APLICÁVEL	R$ 3.346,88	R$ 129,34	0,00	10,00	13,00	R$ 168,14
12.2.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	43,00	43,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 1.154,49		R$ -	10,00	R$ 268,49	33,00	R$ 886,01	43,00	APLICÁVEL	R$ 1.200,90	R$ 46,41	0,00	43,00	33,00	R$ 35,62
12.2.2.5	ORSE	11820	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - 12VCC - 01 LAÇO - 120 PONTOS	UN	1,00	1,00	R$ 5.356,54	R$ 6.581,97	R$ 6.581,97		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.581,97	1,00	APLICÁVEL	R$ 3.423,27	R$ 132,29	0,50	0,50	0,50	R$ 132,29
12.2.2.6	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	1,00	R$ 12,98
12.2.3			SPRINKLERS						R$ 103.636,83		R$ -		R$ 43.201,93		R$ 60.434,93							0,00	
12.2.3.1	SINAPI	791	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	2,00	2,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 49,52		R$ -	1,00	R$ 24,76	1,00	R$ 24,76	2,00	APLICÁVEL	R$ 25,74	R$ 0,98	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	31,00	31,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 767,55		R$ -	15,00	R$ 371,40	16,00	R$ 396,16	31,00	APLICÁVEL	R$ 399,19	R$ 15,42	15,50	15,50	0,50	R$ 0,50
12.2.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	43,00	43,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 817,92		R$ -	21,00	R$ 399,45	22,00	R$ 418,47	43,00	APLICÁVEL	R$ 425,40	R$ 16,44	21,50	21,50	0,50	R$ 0,38
12.2.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 332,14		R$ -	5,00	R$ 166,07	5,00	R$ 166,07	10,00	APLICÁVEL	R$ 172,73	R$ 6,66	5,00	5,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 534,52		R$ -	10,00	R$ 534,52	0,00	R$ -	10,00	APLICÁVEL	R$ 555,99	R$ 21,48	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.6	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45	2,00	APLICÁVEL	R$ 55,59	R$ 2,14	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.7	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	3,00	3,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 160,35		R$ -	1,00	R$ 53,45	2,00	R$ 106,90	3,00	APLICÁVEL	R$ 83,39	R$ 3,22	1,50	1,50	0,50	R$ 1,07
12.2.3.8	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	84,00	84,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 5.891,62		R$ -	21,00	R$ 1.472,91	63,00	R$ 4.418,72	84,00	APLICÁVEL	R$ 3.064,23	R$ 118,42	42,00	42,00	21,00	R$ 59,21
12.2.3.9	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	47,00	47,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 6.772,04		R$ -	13,00	R$ 1.873,12	34,00	R$ 4.898,92	47,00	APLICÁVEL	R$ 3.522,13	R$ 136,11	23,50	23,50	10,50	R$ 60,82
12.2.3.10	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	18,00	18,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 1.836,45		R$ -	9,00	R$ 918,23	9,00	R$ 918,23	18,00	APLICÁVEL	R$ 955,13	R$ 36,91	9,00	9,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.11	SINAPI	97524	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	3,00	3,00	R$ 176,54	R$ 216,93	R$ 650,78		R$ -	1,00	R$ 216,93	2,00	R$ 433,86	3,00	APLICÁVEL	R$ 338,47	R$ 13,08	1,50	1,50	0,50	R$ 4,36
12.2.3.12	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 821,68		R$ -	2,00	R$ 821,68	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 854,71	R$ 33,03	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.13	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 134,85		R$ -	1,00	R$ 44,95	2,00	R$ 89,90	3,00	APLICÁVEL	R$ 70,13	R$ 2,70	1,50	1,50	0,50	R$ 0,90
12.2.3.14	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	159,00	159,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 5.828,04		R$ -	132,00	R$ 4.838,37	27,00	R$ 989,67	159,00	APLICÁVEL	R$ 6.062,31	R$ 234,28	0,00	159,00	27,00	R$ 39,78
12.2.3.15	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	234,70	234,70	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 13.736,16		R$ -	67,20	R$ 3.932,98	167,50	R$ 9.803,19	234,70	APLICÁVEL	R$ 14.288,35	R$ 552,19	0,00	234,70	167,50	R$ 394,09
12.2.3.16	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	123,43	123,43	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 8.811,88		R$ -	35,62	R$ 2.542,62	87,82	R$ 6.269,27	123,43	APLICÁVEL	R$ 4.583,05	R$ 177,11	61,72	61,72	26,10	R$ 74,90
12.2.3.17	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	215,54	215,54	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 17.604,57		R$ -	70,00	R$ 5.717,36	145,54	R$ 11.887,21	215,54	APLICÁVEL	R$ 9.156,13	R$ 353,84	107,77	107,77	37,77	R$ 124,01
12.2.3.18	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	32,40	32,40	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 3.656,76		R$ -	15,00	R$ 1.692,94	17,40	R$ 1.963,81	32,40	APLICÁVEL	R$ 1.901,87	R$ 73,50	16,20	16,20	1,20	R$ 5,44
12.2.3.19	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	123,10	123,10	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 16.998,82		R$ -	61,55	R$ 8.499,41	61,55	R$ 8.499,41	123,10	APLICÁVEL	R$ 8.841,08	R$ 341,67	61,55	61,55	0,00	R$ 0,00
12.2.3.20	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	4,19	4,19	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 761,73		R$ -	2,10	R$ 380,86	2,10	R$ 380,86	4,19	APLICÁVEL	R$ 396,17	R$ 15,31	2,10	2,10	0,00	R$ 0,00
12.2.3.21	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	12,00	12,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 644,66		R$ -	6,00	R$ 322,33	6,00	R$ 322,33	12,00	APLICÁVEL	R$ 335,28	R$ 12,95	6,00	6,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.22	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 138,14		R$ -	1,00	R$ 69,07	1,00	R$ 69,07	2,00	APLICÁVEL	R$ 71,83	R$ 2,77	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.23	SINAPI	92684	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	1,00	1,00	R$ 92,12	R$ 113,19	R$ 113,19		R$ -	1,00	R$ 113,19	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 117,74	R$ 4,55	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.24	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 2.444,35		R$ -	6,00	R$ 1.128,16	7,00	R$ 1.316,19	13,00	APLICÁVEL	R$ 1.271,30	R$ 49,12	6,50	6,50	0,50	R$ 3,78
12.2.3.25	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	62,00	62,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 2.786,81		R$ -	31,00	R$ 1.393,40	31,00	R$ 1.393,40	62,00	APLICÁVEL	R$ 1.449,41	R$ 56,01	31,00	31,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.26	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 192,40		R$ -	1,00	R$ 96,20	1,00	R$ 96,20	2,00	APLICÁVEL	R$ 100,06	R$ 3,86	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.27	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	43,00	43,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 3.279,61		R$ -	21,00	R$ 1.601,67	22,00	R$ 1.677,94	43,00	APLICÁVEL	R$ 1.705,71	R$ 65,91	21,50	21,50	0,50	R$ 1,53
12.2.3.28	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 318,50		R$ -	2,00	R$ 127,40	3,00	R$ 191,10	5,00	APLICÁVEL	R$ 165,64	R$ 6,39	2,50	2,50	0,50	R$ 1,28
12.2.3.29	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 440,00		R$ -	3,00	R$ 440,00	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 457,67	R$ 17,68	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.30	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 191,10		R$ -	1,00	R$ 63,70	2,00	R$ 127,40	3,00	APLICÁVEL	R$ 99,38	R$ 3,83	1,50	1,50	0,50	R$ 1,28
12.2.3.31	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	13,00	13,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 1.308,12		R$ -	6,00	R$ 603,75	7,00	R$ 704,37	13,00	APLICÁVEL	R$ 680,34	R$ 26,29	6,50	6,50	0,50	R$ 2,02
12.2.3.32	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	3,00	3,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 301,87		R$ -	1,00	R$ 100,62	2,00	R$ 201,25	3,00	APLICÁVEL	R$ 156,99	R$ 6,06	1,50	1,50	0,50	R$ 2,02
12.2.3.33	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	4,00	4,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 458,14		R$ -	2,00	R$ 229,07	2,00	R$ 229,07	4,00	APLICÁVEL	R$ 238,26	R$ 9,19	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.2.3.34	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	159,00	159,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 4.745,66		R$ -	79,00	R$ 2.357,91	80,00	R$ 2.387,75	159,00	APLICÁVEL	R$ 2.468,20	R$ 95,37	79,50	79,50	0,50	R$ 0,60
12.3			PAVIMENTO 01						R$ 172.279,45		R$ -		R$ 71.949,58		R$ 100.329,86							0,00	
12.3.1			HIDRANTES						R$ 25.632,86		R$ -		R$ 11.868,52		R$ 13.764,31							0,00	
12.3.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 797,06		R$ -	3,00	R$ 398,53	3,00	R$ 398,53	6,00	APLICÁVEL	R$ 414,54	R$ 16,02	3,00	3,00	0,00	R$ 0,00
12.3.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	75,80	75,80	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 10.119,77		R$ -	30,80	R$ 4.111,99	45,00	R$ 6.007,78	75,80	APLICÁVEL	R$ 10.526,58	R$ 406,80	0,00	75,80	45,00	R$ 241,50
12.3.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 1.313,29		R$ -	3,00	R$ 656,64	3,00	R$ 656,64	6,00	APLICÁVEL	R$ 1.366,07	R$ 52,79	0,00	6,00	3,00	R$ 26,40
12.3.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 690,87		R$ -	2,00	R$ 345,43	2,00	R$ 345,43	4,00	APLICÁVEL	R$ 718,63	R$ 27,77	0,00	4,00	2,00	R$ 13,89
12.3.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	4,00	4,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 2.396,75		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	2,00	R$ 1.198,37	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.246,54	R$ 48,17	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.3.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 78,20		R$ -	2,00	R$ 39,10	2,00	R$ 39,10	4,00	APLICÁVEL	R$ 40,66	R$ 1,56	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.3.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	4,00	4,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 964,54		R$ -	2,00	R$ 482,27	2,00	R$ 482,27	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.003,30	R$ 38,77	0,00	4,00	2,00	R$ 19,39
12.3.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	8,00	8,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 7.065,05		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	4,00	R$ 3.532,53	8,00	APLICÁVEL	R$ 3.674,52	R$ 142,00	4,00	4,00	0,00	R$ 0,00
12.3.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 394,44		R$ -	2,00	R$ 197,22	2,00	R$ 197,22	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	-2,00	
12.3.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 586,62		R$ -	2,00	R$ 293,31	2,00	R$ 293,31	4,00	APLICÁVEL	R$ 610,19	R$ 23,58	0,00	4,00	2,00	R$ 11,79
12.3.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	4,00	4,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 905,61		R$ -	2,00	R$ 452,80	2,00	R$ 452,80	4,00	APLICÁVEL	R$ 942,00	R$ 36,40	0,00	4,00	2,00	R$ 18,20
12.3.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 320,66		R$ -	2,00	R$ 160,33	2,00	R$ 160,33	4,00	APLICÁVEL	R$ 166,77	R$ 6,44	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.3.2			PREVENTIVO						R$ 30.816,96		R$ -		R$ 12.464,06		R$ 18.352,92							0,00	
12.3.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	4,00	4,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 963,21		R$ -	2,00	R$ 481,61	2,00	R$ 481,61	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	-2,00	
12.3.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	94,00	94,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 24.917,83		R$ -	45,00	R$ 11.928,75	49,00	R$ 12.989,08	94,00	APLICÁVEL	R$ 12.959,75	R$ 500,84	47,00	47,00	2,00	R$ 21,31
12.3.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	12,00	12,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 3.861,05		R$ -		R$ -	12,00	R$ 3.861,05	12,00	APLICÁVEL	R$ 4.016,26	R$ 155,21	0,00	12,00	12,00	R$ 155,21
12.3.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	28,00	28,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 751,76		R$ -	2,00	R$ 53,70	26,00	R$ 698,07	28,00	APLICÁVEL	R$ 781,98	R$ 30,22	0,00	28,00	26,00	R$ 28,06
12.3.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	1,00	R$ 12,98
12.3.3			SPRINKLERS						R$ 115.829,63		R$ -		R$ 47.617,00		R$ 68.212,63							0,00	
12.3.3.1	SINAPI	791	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 74,28		R$ -	1,00	R$ 24,76	2,00	R$ 49,52	3,00	APLICÁVEL	R$ 51,50	R$ 1,99	1,00	2,00	1,00	R$ 1,00
12.3.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	32,00	32,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 792,31		R$ -	24,00	R$ 594,23	8,00	R$ 198,08	32,00	APLICÁVEL	R$ 708,26	R$ 27,37	4,50	27,50	3,50	R$ 3,48
12.3.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	64,00	64,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 1.217,37		R$ -	23,00	R$ 437,49	41,00	R$ 779,88	64,00	APLICÁVEL	R$ 662,82	R$ 25,61	30,50	33,50	10,50	R$ 8,03
12.3.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	10,00	10,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 332,14		R$ -	2,00	R$ 66,43	8,00	R$ 265,71	10,00	APLICÁVEL	R$ 172,73	R$ 6,66	5,00	5,00	3,00	R$ 4,00
12.3.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	18,00	18,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 962,13		R$ -	10,00	R$ 534,52	8,00	R$ 427,61	18,00	APLICÁVEL	R$ 1.000,79	R$ 38,67	0,00	18,00	8,00	R$ 17,19
12.3.3.6	SINAPI	774	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	APLICÁVEL	R$ 55,59	R$ 2,14	0,00	1,00	1,00	R$ 2,14
12.3.3.7	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	5,00	5,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 267,26		R$ -	3,00	R$ 160,35	2,00	R$ 106,90	5,00	APLICÁVEL	R$ 166,79	R$ 6,44	2,00	3,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.8	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 153,97		R$ -	1,00	R$ 76,98	1,00	R$ 76,98	2,00	APLICÁVEL	R$ 80,07	R$ 3,08	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.9	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	90,00	90,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 6.312,45		R$ -	38,00	R$ 2.665,26	52,00	R$ 3.647,20	90,00	APLICÁVEL	R$ 3.611,41	R$ 139,56	40,50	49,50	11,50	R$ 32,42
12.3.3.10	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	40,00	40,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 5.763,44		R$ -	12,00	R$ 1.729,03	28,00	R$ 4.034,41	40,00	APLICÁVEL	R$ 3.072,50	R$ 118,74	19,50	20,50	8,50	R$ 49,23
12.3.3.11	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	39,00	39,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 3.978,98		R$ -	13,00	R$ 1.326,33	26,00	R$ 2.652,65	39,00	APLICÁVEL	R$ 2.175,58	R$ 84,06	18,50	20,50	7,50	R$ 30,75
12.3.3.12	SINAPI	97524	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	2,00	2,00	R$ 176,54	R$ 216,93	R$ 433,86		R$ -	1,00	R$ 216,93	1,00	R$ 216,93	2,00	APLICÁVEL	R$ 338,47	R$ 13,08	0,50	1,50	0,50	R$ 4,36
12.3.3.13	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 410,84		R$ -	1,00	R$ 410,84	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 427,35	R$ 16,51	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.14	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	7,00	7,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 314,64		R$ -	1,00	R$ 44,95	6,00	R$ 269,69	7,00	APLICÁVEL	R$ 163,63	R$ 6,31	3,50	3,50	2,50	R$ 4,51
12.3.3.15	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	186,00	186,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 6.817,70		R$ -	120,00	R$ 4.398,52	66,00	R$ 2.419,18	186,00	APLICÁVEL	R$ 7.091,77	R$ 274,07	0,00	186,00	66,00	R$ 97,25
12.3.3.16	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	265,84	265,84	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 15.558,68		R$ -	136,84	R$ 8.008,76	129,00	R$ 7.549,92	265,84	APLICÁVEL	R$ 14.723,03	R$ 568,99	24,00	241,84	105,00	R$ 247,04
12.3.3.17	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	159,53	159,53	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 11.389,12		R$ -	69,77	R$ 4.980,64	89,77	R$ 6.408,48	159,53	APLICÁVEL	R$ 5.923,48	R$ 228,91	79,77	79,77	10,00	R$ 28,70
12.3.3.18	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	208,74	208,74	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 17.049,17		R$ -	96,37	R$ 7.871,17	112,37	R$ 9.178,00	208,74	APLICÁVEL	R$ 8.867,26	R$ 342,68	104,37	104,37	8,00	R$ 26,27
12.3.3.19	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	48,06	48,06	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 5.424,19		R$ -	10,03	R$ 1.132,01	38,03	R$ 4.292,17	48,06	APLICÁVEL	R$ 2.821,11	R$ 109,02	24,03	24,03	14,00	R$ 63,52
12.3.3.20	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	121,08	121,08	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 16.719,88		R$ -	43,04	R$ 5.943,37	78,04	R$ 10.776,51	121,08	APLICÁVEL	R$ 8.696,00	R$ 336,05	60,54	60,54	17,50	R$ 97,14
12.3.3.21	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	4,72	4,72	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 858,08		R$ -	0,36	R$ 65,45	4,36	R$ 792,64	4,72	APLICÁVEL	R$ 446,28	R$ 17,24	2,36	2,36	2,00	R$ 14,61
12.3.3.22	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	7,00	7,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 376,05		R$ -	2,00	R$ 107,44	5,00	R$ 268,61	7,00	APLICÁVEL	R$ 391,16	R$ 15,11	0,00	7,00	5,00	R$ 10,79
12.3.3.23	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	8,00	8,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 552,55		R$ -	2,00	R$ 138,14	6,00	R$ 414,42	8,00	APLICÁVEL	R$ 323,30	R$ 12,49	3,50	4,50	2,50	R$ 6,94
12.3.3.24	SINAPI	92684	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2"	UN	3,00	3,00	R$ 92,12	R$ 113,19	R$ 339,58		R$ -		R$ -	3,00	R$ 339,58	3,00	APLICÁVEL	R$ 176,61	R$ 6,82	1,50	1,50	1,50	R$ 6,82
12.3.3.25	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	20,00	20,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 3.760,54		R$ -	4,00	R$ 752,11	16,00	R$ 3.008,43	20,00	APLICÁVEL	R$ 2.053,64	R$ 79,35	9,50	10,50	6,50	R$ 49,12
12.3.3.26	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	2,00	2,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 485,27		R$ -	1,00	R$ 242,63	1,00	R$ 242,63	2,00	APLICÁVEL	R$ 252,38	R$ 9,75	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.27	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	59,00	59,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 2.651,96		R$ -	22,00	R$ 988,87	37,00	R$ 1.663,10	59,00	APLICÁVEL	R$ 1.519,54	R$ 58,72	26,50	32,50	10,50	R$ 18,97
12.3.3.28	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 96,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 96,20	1,00	APLICÁVEL	R$ 50,03	R$ 1,93	0,50	0,50	0,50	R$ 1,93
12.3.3.29	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	56,00	56,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 4.271,12		R$ -	17,00	R$ 1.296,59	39,00	R$ 2.974,53	56,00	APLICÁVEL	R$ 2.419,74	R$ 93,50	25,50	30,50	13,50	R$ 41,39
12.3.3.30	SINAPI	92948	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1"	UN	3,00	3,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 191,10		R$ -	2,00	R$ 127,40	1,00	R$ 63,70	3,00	APLICÁVEL	R$ 165,64	R$ 6,39	0,50	2,50	0,50	R$ 1,28
12.3.3.31	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 152,55	R$ 5,89	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
JFPB		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 - ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
12.3.3.32	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 382,20		R$ -	3,00	R$ 191,10	3,00	R$ 191,10	6,00	APLICÁVEL	R$ 198,77	R$ 7,68	3,00	3,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.33	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	11,00	11,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 1.106,87		R$ -	5,00	R$ 503,12	6,00	R$ 603,75	11,00	APLICÁVEL	R$ 680,34	R$ 26,29	4,50	6,50	1,50	R$ 6,07
12.3.3.34	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	8,00	8,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 804,99		R$ -	2,00	R$ 201,25	6,00	R$ 603,75	8,00	APLICÁVEL	R$ 523,34	R$ 20,22	3,00	5,00	3,00	R$ 12,13
12.3.3.35	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 229,07		R$ -	1,00	R$ 114,53	1,00	R$ 114,53	2,00	APLICÁVEL	R$ 119,13	R$ 4,59	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.3.3.36	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	186,00	186,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 5.551,52		R$ -	71,00	R$ 2.119,13	115,00	R$ 3.432,39	186,00	APLICÁVEL	R$ 3.135,71	R$ 121,18	85,00	101,00	30,00	R$ 35,99
12.3.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
12.3.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
12.4			**PAVIMENTO 02**						**R$ 86.694,66**		**R$ -**		**R$ 79.440,95**		**R$ 7.253,71**							0,00	
12.4.1			**HIDRANTES**						**R$ 7.873,40**		**R$ -**		**R$ 7.873,40**		**R$ -**							0,00	
12.4.1.1	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	5,50	5,50	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 734,28		R$ -	5,50	R$ 734,28	0,00	R$ -	5,50	APLICÁVEL	R$ 763,79	R$ 29,51	0,00	5,50	0,00	R$ 0,00
12.4.1.2	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 437,76		R$ -	2,00	R$ 437,76	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 455,35	R$ 17,59	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.4.1.3	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 345,43		R$ -	2,00	R$ 345,43	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 359,31	R$ 13,88	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.4.1.4	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	2,00	2,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.198,37		R$ -	2,00	R$ 1.198,37	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 623,26	R$ 24,08	1,00	1,00	-1,00	-R$ 24,08
12.4.1.5	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 39,10		R$ -	2,00	R$ 39,10	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 20,32	R$ 0,78	1,00	1,00	-1,00	-R$ 0,78
12.4.1.6	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	2,00	2,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 482,27		R$ -	2,00	R$ 482,27	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 501,64	R$ 19,38	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.4.1.7	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	4,00	4,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 3.532,53		R$ -	4,00	R$ 3.532,53	0,00	R$ -	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.837,26	R$ 71,00	2,00	2,00	-2,00	-R$ 71,00
12.4.1.8	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 197,22		R$ -	2,00	R$ 197,22	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 102,56	R$ 3,96	1,00	1,00	-1,00	-R$ 3,96
12.4.1.9	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 293,31		R$ -	2,00	R$ 293,31	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 305,09	R$ 11,79	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.4.1.10	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	2,00	2,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 452,80		R$ -	2,00	R$ 452,80	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 471,00	R$ 18,20	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.4.1.11	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 160,33		R$ -	2,00	R$ 160,33	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 83,38	R$ 3,22	1,00	1,00	-1,00	-R$ 3,22
12.4.2			**PREVENTIVO**						**R$ 16.869,04**		**R$ -**		**R$ 12.287,25**		**R$ 4.581,78**							0,00	
12.4.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	2,00	2,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 481,61		R$ -	2,00	R$ 481,61	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	-2,00	
12.4.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	52,00	52,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 13.784,33		R$ -	42,00	R$ 11.133,50	10,00	R$ 2.650,83	52,00	APLICÁVEL	R$ 7.169,22	R$ 277,06	26,00	26,00	-16,00	-R$ 170,50
12.4.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	5,00	5,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.608,77		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.608,77	5,00	APLICÁVEL	R$ 1.673,44	R$ 64,67	0,00	5,00	5,00	R$ 64,67
12.4.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	25,00	25,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 671,22		R$ -	13,00	R$ 349,03	12,00	R$ 322,18	25,00	APLICÁVEL	R$ 698,19	R$ 26,98	0,00	25,00	12,00	R$ 12,95
12.4.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -	1,00	R$ 323,11	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3			**SPRINKLERS**						**R$ 61.952,22**		**R$ -**		**R$ 59.280,30**		**R$ 2.671,93**							0,00	
12.4.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	15,00	15,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 371,40		R$ -	14,00	R$ 346,64	1,00	R$ 24,76	15,00	APLICÁVEL	R$ 386,31	R$ 14,92	0,00	15,00	1,00	R$ 0,99
12.4.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 646,73		R$ -	31,00	R$ 589,66	3,00	R$ 57,06	34,00	APLICÁVEL	R$ 336,35	R$ 12,99	17,00	17,00	-14,00	-R$ 10,70
12.4.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 99,64		R$ -	2,00	R$ 66,43	1,00	R$ 33,21	3,00	APLICÁVEL	R$ 86,36	R$ 3,33	0,50	2,50	0,50	R$ 0,67
12.4.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	8,00	8,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 427,61		R$ -	7,00	R$ 374,16	1,00	R$ 53,45	8,00	APLICÁVEL	R$ 222,39	R$ 8,58	4,00	4,00	-3,00	-R$ 6,44
12.4.3.5	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45	2,00	APLICÁVEL	R$ 55,59	R$ 2,14	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.6	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 76,98		R$ -	1,00	R$ 76,98	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 80,07	R$ 3,08	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.7	SINAPI	97518	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	61,00	61,00	R$ 57,08	R$ 70,14	R$ 4.278,44		R$ -	58,00	R$ 4.068,03	3,00	R$ 210,42	61,00	APLICÁVEL	R$ 2.225,21	R$ 85,99	30,50	30,50	-27,50	-R$ 77,53
12.4.3.8	SINAPI	97522	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	27,00	27,00	R$ 117,26	R$ 144,09	R$ 3.890,32		R$ -	24,00	R$ 3.458,06	3,00	R$ 432,26	27,00	APLICÁVEL	R$ 4.046,71	R$ 156,39	0,00	27,00	3,00	R$ 17,38
12.4.3.9	SINAPI	97520	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	22,00	22,00	R$ 83,03	R$ 102,03	R$ 2.244,55		R$ -	19,00	R$ 1.938,48	3,00	R$ 306,08	22,00	APLICÁVEL	R$ 1.167,38	R$ 45,11	11,00	11,00	-8,00	-R$ 32,81
12.4.3.10	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 224,74		R$ -	2,00	R$ 89,90	3,00	R$ 134,85	5,00	APLICÁVEL	R$ 116,88	R$ 4,50	2,50	2,50	0,50	R$ 0,90
12.4.3.11	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	101,00	101,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 3.702,09		R$ -	98,00	R$ 3.592,12	3,00	R$ 109,96	101,00	APLICÁVEL	R$ 3.850,90	R$ 148,82	0,00	101,00	3,00	R$ 4,42
12.4.3.12	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	159,47	159,47	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 9.333,22		R$ -	154,47	R$ 9.040,59	5,00	R$ 292,63	159,47	APLICÁVEL	R$ 9.708,40	R$ 375,19	0,00	159,47	5,00	R$ 11,76
12.4.3.13	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	80,96	80,96	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 5.779,87		R$ -	78,96	R$ 5.637,09	2,00	R$ 142,78	80,96	APLICÁVEL	R$ 3.006,10	R$ 116,17	40,48	40,48	-38,48	-R$ 110,43
12.4.3.14	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	105,72	105,72	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 8.634,85		R$ -	102,72	R$ 8.389,82	3,00	R$ 245,03	105,72	APLICÁVEL	R$ 4.490,98	R$ 173,55	52,86	52,86	-49,86	-R$ 163,70
12.4.3.15	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,69	7,69	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 867,92		R$ -	7,69	R$ 867,92	0,00	R$ -	7,69	APLICÁVEL	R$ 451,39	R$ 17,44	3,85	3,85	-3,85	-R$ 17,44
12.4.3.16	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	61,92	61,92	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 8.550,51		R$ -	61,92	R$ 8.550,51	0,00	R$ -	61,92	APLICÁVEL	R$ 4.447,11	R$ 171,86	30,96	30,96	-30,96	-R$ 171,86
12.4.3.17	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	5,72	5,72	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 1.039,88		R$ -	5,72	R$ 1.039,88	0,00	R$ -	5,72	APLICÁVEL	R$ 540,83	R$ 20,90	2,86	2,86	-2,86	-R$ 20,90
12.4.3.18	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	9,00	9,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 483,50		R$ -	8,00	R$ 429,78	1,00	R$ 53,72	9,00	APLICÁVEL	R$ 251,45	R$ 9,70	4,50	4,50	-3,50	-R$ 7,54
12.4.3.19	SINAPI	92682	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 69,07		R$ -		R$ -	1,00	R$ 69,07	1,00	APLICÁVEL	R$ 71,83	R$ 2,77	0,00	1,00	1,00	R$ 2,77
12.4.3.20	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 1.692,24		R$ -	9,00	R$ 1.692,24	0,00	R$ -	9,00	APLICÁVEL	R$ 880,13	R$ 34,01	4,50	4,50	-4,50	-R$ 34,01
12.4.3.21	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -	1,00	R$ 242,63	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 252,38	R$ 9,75	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.22	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	29,00	29,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.303,51		R$ -	26,00	R$ 1.168,66	3,00	R$ 134,85	29,00	APLICÁVEL	R$ 818,21	R$ 31,62	11,50	17,50	-8,50	-R$ 15,36
12.4.3.23	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	33,00	33,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.516,91		R$ -	30,00	R$ 2.288,10	3,00	R$ 228,81	33,00	APLICÁVEL	R$ 1.309,03	R$ 50,57	16,50	16,50	-13,50	-R$ 41,38
12.4.3.24	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 152,55	R$ 5,89	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.25	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	2,00	R$ 127,40	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 66,25	R$ 2,56	1,00	1,00	-1,00	-R$ 2,56
12.4.3.26	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	7,00	7,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 704,37		R$ -	7,00	R$ 704,37	0,00	R$ -	7,00	APLICÁVEL	R$ 366,33	R$ 14,15	3,50	3,50	-3,50	-R$ 14,15
12.4.3.27	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 880,00		R$ -	6,00	R$ 880,00	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 915,36	R$ 35,37	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.28	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	1,00	1,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 114,53		R$ -	1,00	R$ 114,53	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 119,13	R$ 4,59	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.4.3.29	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 381,20		R$ -	1,00	R$ 381,20	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 198,26	R$ 7,66	0,50	0,50	-0,50	-R$ 7,66
12.4.3.30	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	101,00	101,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.014,54		R$ -	98,00	R$ 2.925,00	3,00	R$ 89,54	101,00	APLICÁVEL	R$ 1.707,56	R$ 65,99	46,00	55,00	-43,00	-R$ 51,59
12.4.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
12.4.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
12.5			**PAVIMENTO 03**						**R$ 92.236,53**		**R$ 1.714,59**		**R$ 30.139,25**		**R$ 63.811,82**							0,00	
12.5.1			**HIDRANTES**						**R$ 16.427,05**		**R$ -**		**R$ 8.262,82**		**R$ 8.164,21**							0,00	
12.5.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 797,06		R$ -	3,00	R$ 398,53	3,00	R$ 398,53	6,00	APLICÁVEL	R$ 483,63	R$ 18,69	2,50	3,50	0,50	R$ 2,67
12.5.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	60,32	60,32	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 8.053,10		R$ -	30,16	R$ 4.026,55	30,16	R$ 4.026,55	60,32	APLICÁVEL	R$ 8.376,82	R$ 323,73	0,00	60,32	30,16	R$ 161,87
12.5.1.3	SINAPI	92642	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 178,13	R$ 218,88	R$ 875,53		R$ -	2,00	R$ 437,76	2,00	R$ 437,76	4,00	APLICÁVEL	R$ 910,71	R$ 35,19	0,00	4,00	2,00	R$ 17,60
12.5.1.4	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 345,43		R$ -	1,00	R$ 172,72	1,00	R$ 172,72	2,00	APLICÁVEL	R$ 359,31	R$ 13,88	0,00	2,00	1,00	R$ 6,94
12.5.1.5	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	2,00	2,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 1.198,37		R$ -	1,00	R$ 599,19	1,00	R$ 599,19	2,00	APLICÁVEL	R$ 623,26	R$ 24,08	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.5.1.6	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 39,10		R$ -	1,00	R$ 19,55	1,00	R$ 19,55	2,00	APLICÁVEL	R$ 20,32	R$ 0,78	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.5.1.7	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	2,00	2,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 482,27		R$ -	1,00	R$ 241,13	1,00	R$ 241,13	2,00	APLICÁVEL	R$ 501,64	R$ 19,38	0,00	2,00	1,00	R$ 9,69
12.5.1.8	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	4,00	4,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 3.532,53		R$ -	2,00	R$ 1.766,26	2,00	R$ 1.766,26	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.837,26	R$ 71,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00
12.5.1.9	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 197,22		R$ -	1,50	R$ 147,91	0,50	R$ 49,30	2,00	APLICÁVEL	R$ 153,85	R$ 5,94	0,50	1,50	0,00	R$ 0,00
12.5.1.10	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 293,31		R$ -	1,00	R$ 146,65	1,00	R$ 146,65	2,00	APLICÁVEL	R$ 305,09	R$ 11,79	0,00	2,00	1,00	R$ 5,90
12.5.1.11	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	2,00	2,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 452,80		R$ -	1,00	R$ 226,40	1,00	R$ 226,40	2,00	APLICÁVEL	R$ 471,00	R$ 18,20	0,00	2,00	1,00	R$ 9,10
12.5.1.12	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 160,33		R$ -	1,00	R$ 80,17	1,00	R$ 80,17	2,00	APLICÁVEL	R$ 83,38	R$ 3,22	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.5.2			**PREVENTIVO**						**R$ 17.160,97**		**R$ -**		**R$ 6.022,34**		**R$ 11.138,63**							0,00	
12.5.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	2,00	2,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 481,61		R$ -	1,00	R$ 240,80	1,00	R$ 240,80	2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	-1,00	
12.5.2.2	ORSE	12018	ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S)	UN	53,00	53,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 14.049,41		R$ -	21,00	R$ 5.566,75	32,00	R$ 8.482,67	53,00	APLICÁVEL	R$ 7.307,09	R$ 282,39	26,50	26,50	5,50	R$ 58,61
12.5.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	5,00	5,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.608,77		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.608,77	5,00	APLICÁVEL	R$ 1.673,44	R$ 64,67	0,00	5,00	5,00	R$ 64,67
12.5.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	26,00	26,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 698,07		R$ -	8,00	R$ 214,79	18,00	R$ 483,28	26,00	APLICÁVEL	R$ 726,12	R$ 28,06	0,00	26,00	18,00	R$ 19,43
12.5.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	1,00	R$ 12,98
12.5.3			**SPRINKLERS**						**R$ 58.648,51**		**R$ 1.714,59**		**R$ 15.854,09**		**R$ 44.508,98**							0,00	
12.5.3.1	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	14,00	14,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 346,64		R$ -	7,00	R$ 173,32	7,00	R$ 173,32	14,00	APLICÁVEL	R$ 360,56	R$ 13,93	0,00	14,00	7,00	R$ 6,97
12.5.3.2	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 646,73		R$ -	17,00	R$ 323,36	17,00	R$ 323,36	34,00	APLICÁVEL	R$ 643,04	R$ 24,84	1,50	32,50	15,50	R$ 11,85
12.5.3.3	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	3,00	3,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 99,64		R$ -	2,00	R$ 66,43	1,00	R$ 33,21	3,00	APLICÁVEL	R$ 103,64	R$ 4,00	0,00	3,00	1,00	R$ 1,33
12.5.3.4	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	8,00	8,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 427,61		R$ -	1,00	R$ 53,45	7,00	R$ 374,16	8,00	APLICÁVEL	R$ 222,39	R$ 8,58	4,00	4,00	3,00	R$ 6,44
12.5.3.5	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	R$ 53,45	2,00	APLICÁVEL	R$ 111,19	R$ 4,28	0,00	2,00	1,00	R$ 2,14
12.5.3.6	SINAPI	780	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 62,65	R$ 76,98	R$ 76,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 76,98	1,00	APLICÁVEL	R$ 80,07	R$ 3,08	0,00	1,00	1,00	R$ 3,08
12.5.3.7	SINAPI	92681	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	62,00	62,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 3.330,76		R$ -	18,00	R$ 967,00	44,00	R$ 2.363,77	62,00	APLICÁVEL	R$ 1.788,20	R$ 69,10	30,00	32,00	14,00	R$ 30,23
12.5.3.8	SINAPI	92653	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	25,00	25,00	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 2.041,91		R$ -	11,00	R$ 898,44	14,00	R$ 1.143,47	25,00	APLICÁVEL	R$ 2.123,99	R$ 82,07	0,00	25,00	14,00	R$ 45,96
12.5.3.9	SINAPI	92682	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	22,00	22,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 1.519,53		R$ -	14,00	R$ 966,97	8,00	R$ 552,55	22,00	APLICÁVEL	R$ 1.221,37	R$ 47,19	5,00	17,00	3,00	R$ 8,33
12.5.3.10	SINAPI	92686	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -		R$ -	1,00	R$ 242,63	1,00	APLICÁVEL	R$ 126,18	R$ 4,87	0,50	0,50	0,50	R$ 4,87
12.5.3.11	SINAPI	92944	COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	6,00	6,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 269,69		R$ -	5,00	R$ 224,74	1,00	R$ 44,95	6,00	APLICÁVEL	R$ 233,77	R$ 9,03	1,00	5,00	0,00	R$ 0,00
12.5.3.12	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	101,00	101,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 3.702,09		R$ -	54,00	R$ 1.979,33	47,00	R$ 1.722,75	101,00	APLICÁVEL	R$ 3.850,90	R$ 148,82	0,00	101,00	47,00	R$ 69,25
12.5.3.13	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	164,81	164,81	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 9.645,75		R$ -	30,00	R$ 1.755,79	134,81	R$ 7.889,95	164,81	APLICÁVEL	R$ 10.033,49	R$ 387,75	0,00	164,81	134,81	R$ 317,17
12.5.3.14	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	77,30	77,30	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 5.518,58		R$ -	16,50	R$ 1.177,61	60,81	R$ 4.340,97	77,30	APLICÁVEL	R$ 2.870,21	R$ 110,92	38,65	38,65	22,16	R$ 63,58
12.5.3.15	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	104,30	104,30	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 8.518,87		R$ -	10,50	R$ 857,60	93,80	R$ 7.661,26	104,30	APLICÁVEL	R$ 4.430,65	R$ 171,21	52,15	52,15	41,65	R$ 136,74
12.5.3.16	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,69	7,69	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 867,92		R$ -	2,70	R$ 304,73	4,99	R$ 563,19	7,69	APLICÁVEL	R$ 451,39	R$ 17,44	3,85	3,85	1,15	R$ 5,19
12.5.3.17	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	61,76	61,76	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 8.528,41		R$ -	3,44	R$ 475,03	58,32	R$ 8.053,38	61,76	APLICÁVEL	R$ 4.435,62	R$ 171,42	30,88	30,88	27,44	R$ 152,32
12.5.3.18	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	5,86	5,86	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 1.065,33	3,00	R$ 545,39		R$ -	8,86	R$ 1.610,72	5,86	APLICÁVEL	R$ 554,07	R$ 21,41	2,93	2,93	5,93	R$ 43,33
12.5.3.19	SINAPI	92681	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	10,00	10,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 537,22		R$ -	4,00	R$ 214,89	6,00	R$ 322,33	10,00	APLICÁVEL	R$ 279,39	R$ 10,79	5,00	5,00	1,00	R$ 2,16

JFPB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
		Contrato n.º	13/2023
Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ADITIVO 05

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
12.5.3.20	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	9,00	9,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 1.692,24	5,00	R$ 940,13		R$ -	14,00	R$ 2.632,38	9,00	APLICÁVEL	R$ 880,13	R$ 34,01	4,50	4,50	9,50	R$ 71,80
12.5.3.21	SINAPI	92686	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	1,00	1,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 242,63		R$ -	1,00	R$ 242,63	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 252,38	R$ 9,75	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.5.3.22	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	28,00	28,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 1.258,56		R$ -	13,00	R$ 584,33	15,00	R$ 674,23	28,00	APLICÁVEL	R$ 1.309,14	R$ 50,59	0,00	28,00	15,00	R$ 27,10
12.5.3.23	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	34,00	34,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 2.593,18		R$ -	19,00	R$ 1.449,13	15,00	R$ 1.144,05	34,00	APLICÁVEL	R$ 2.419,74	R$ 93,50	3,50	30,50	11,50	R$ 35,25
12.5.3.24	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -	1,00	R$ 146,67	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 152,55	R$ 5,89	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.5.3.25	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 127,40		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	R$ 63,70	2,00	APLICÁVEL	R$ 132,51	R$ 5,11	0,00	2,00	1,00	R$ 2,56
12.5.3.26	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	7,00	7,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 704,37		R$ -	7,00	R$ 704,37	0,00	R$ -	7,00	APLICÁVEL	R$ 732,67	R$ 28,30	0,00	7,00	0,00	R$ 0,00
12.5.3.27	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 880,00		R$ -	3,00	R$ 440,00	3,00	R$ 440,00	6,00	APLICÁVEL	R$ 915,36	R$ 35,37	0,00	6,00	3,00	R$ 17,69
12.5.3.28	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	1,00	1,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 114,53	2,00	R$ 229,07		R$ -	3,00	R$ 343,60	1,00	APLICÁVEL	R$ 119,13	R$ 4,59	0,00	1,00	3,00	R$ 13,77
12.5.3.29	SINAPI	97515	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 310,23	R$ 381,20	R$ 381,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 381,20	1,00	APLICÁVEL	R$ 396,52	R$ 15,32	0,00	1,00	1,00	R$ 15,32
12.5.3.30	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	101,00	101,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 3.014,54		R$ -	58,00	R$ 1.731,12	43,00	R$ 1.283,42	101,00	APLICÁVEL	R$ 3.135,71	R$ 121,18	0,00	101,00	43,00	R$ 51,59
12.5.4			**SISTEMA FM-200**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
12.5.4.1	CCU	PCI_021	SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200	CJ	1,00	0,00	R$ 44.196,70	R$ 54.307,73	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
12.6			**PAVIMENTO 04**						**R$ 85.841,34**		**R$ 908,59**		**R$ 25.241,05**		**R$ 61.508,90**							0,00	
12.6.1			**HIDRANTES**						**R$ 5.638,99**		**R$ -**		**R$ 21,36**		**R$ 5.617,63**							0,00	
12.6.1.1	SINAPI	94473	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 108,11	R$ 132,84	R$ 531,37		R$ -		R$ -	4,00	R$ 531,37	4,00	APLICÁVEL	R$ 552,73	R$ 21,36	0,00	4,00	4,00	R$ 21,36
12.6.1.2	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	13,16	13,16	R$ 108,65	R$ 133,51	R$ 1.756,94		R$ -	0,16	R$ 21,36	13,00	R$ 1.735,58	13,16	APLICÁVEL	R$ 1.827,56	R$ 70,61	0,00	13,16	13,00	R$ 69,75
12.6.1.3	ORSE	1521	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 140,56	R$ 172,72	R$ 172,72		R$ -		R$ -	1,00	R$ 172,72	1,00	APLICÁVEL	R$ 179,65	R$ 6,94	0,00	1,00	1,00	R$ 6,94
12.6.1.4	SINAPI	20963	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, - 90 X 60 X 17 CM	UN	1,00	1,00	R$ 487,63	R$ 599,19	R$ 599,19		R$ -		R$ -	1,00	R$ 599,19	1,00	APLICÁVEL	R$ 311,63	R$ 12,04	0,50	0,50	0,50	R$ 12,04
12.6.1.5	SINAPI	20971	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 15,91	R$ 19,55	R$ 19,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 19,55	1,00	APLICÁVEL	R$ 10,16	R$ 0,39	0,50	0,50	0,50	R$ 0,39
12.6.1.6	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, - 1.1/2" 40MM	UN	1,00	1,00	R$ 196,24	R$ 241,13	R$ 241,13		R$ -		R$ -	1,00	R$ 241,13	1,00	APLICÁVEL	R$ 250,82	R$ 9,69	0,00	1,00	1,00	R$ 9,69
12.6.1.7	SINAPI	21034	MANGUEIRAS, - 1.1/2 " 15 M	UN	2,00	2,00	R$ 718,71	R$ 883,13	R$ 1.766,26		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.766,26	2,00	APLICÁVEL	R$ 918,63	R$ 35,50	1,00	1,00	1,00	R$ 35,50
12.6.1.8	SINAPI	92377	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL, - 2.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 80,25	R$ 98,61	R$ 98,61		R$ -		R$ -	1,00	R$ 98,61	1,00	APLICÁVEL	R$ 102,56	R$ 3,96	0,00	1,00	1,00	R$ 3,96
12.6.1.9	SINAPI	20972	REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO, - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,35	R$ 146,65	R$ 146,65		R$ -		R$ -	1,00	R$ 146,65	1,00	APLICÁVEL	R$ 152,54	R$ 5,88	0,00	1,00	1,00	R$ 5,88
12.6.1.10	SINAPI	103019	REGISTRO GLOBO, - 2 1/2" 45°	UN	1,00	1,00	R$ 184,25	R$ 226,40	R$ 226,40		R$ -		R$ -	1,00	R$ 226,40	1,00	APLICÁVEL	R$ 235,50	R$ 9,09	0,00	1,00	1,00	R$ 9,09
12.6.1.11	SINAPI	20964	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 65,24	R$ 80,17	R$ 80,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 80,17	1,00	APLICÁVEL	R$ 41,69	R$ 1,61	0,50	0,50	0,50	R$ 1,61
12.6.2			**PREVENTIVO**						**R$ 2.599,29**		**R$ 908,59**		**R$ 26,85**		**R$ 3.481,04**							0,00	
12.6.2.1	ORSE	12016	ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S)	UN	1,00	1,00	R$ 195,97	R$ 240,80	R$ 240,80		R$ -		R$ -	1,00	R$ 240,80	1,00	APLICÁVEL	R$ 125,24	R$ 4,83	0,50	0,50	0,50	R$ 4,83
12.6.2.2	ORSE	12018	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR CO2 4KG BC	UN	1,00	1,00	R$ 215,73	R$ 265,08	R$ 265,08	1,00	R$ 265,08		R$ -	2,00	R$ 530,17	1,00	APLICÁVEL	R$ 275,73	R$ 10,65	0,00	1,00	2,00	R$ 21,30
12.6.2.3	SINAPI	101908	EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC	UN	4,00	4,00	R$ 261,85	R$ 321,75	R$ 1.287,02	2,00	R$ 643,51		R$ -	6,00	R$ 1.930,53	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.338,74	R$ 51,73	0,00	4,00	6,00	R$ 77,60
12.6.2.4	SINAPI	97599	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS	UN	18,00	18,00	R$ 21,85	R$ 26,85	R$ 483,28		R$ -	1,00	R$ 26,85	17,00	R$ 456,43	18,00	APLICÁVEL	R$ 502,69	R$ 19,42	0,00	18,00	17,00	R$ 18,34
12.6.2.5	ORSE	10446	SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB	UN	1,00	1,00	R$ 262,95	R$ 323,11	R$ 323,11		R$ -		R$ -	1,00	R$ 323,11	1,00	APLICÁVEL	R$ 336,08	R$ 12,98	0,00	1,00	1,00	R$ 12,98
12.6.3			**SPRINKLERS**						**R$ 38.028,22**		**R$ -**		**R$ 18.445,78**		**R$ 19.582,45**							0,00	
12.6.3.1	CCU	PCI_100	BOMBA SCHNEIDER - BC-22 R/F 2 15 CV, OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	R$ 10.482,62	R$ 12.880,76	R$ 12.880,76		R$ -	1,00	R$ 12.880,76	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 13.398,56	R$ 517,79	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.6.3.2	SINAPI	790	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4"	UN	6,00	6,00	R$ 20,15	R$ 24,76	R$ 148,56		R$ -	1,00	R$ 24,76	5,00	R$ 123,80	6,00	APLICÁVEL	R$ 154,52	R$ 5,97	0,00	6,00	5,00	R$ 4,98
12.6.3.3	SINAPI	789	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	10,00	10,00	R$ 15,48	R$ 19,02	R$ 190,21		R$ -	2,00	R$ 38,04	8,00	R$ 152,17	10,00	APLICÁVEL	R$ 197,85	R$ 7,63	0,00	10,00	8,00	R$ 6,10
12.6.3.4	SINAPI	788	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 27,03	R$ 33,21	R$ 66,43		R$ -	1,00	R$ 33,21	1,00	R$ 33,21	2,00	APLICÁVEL	R$ 69,09	R$ 2,67	0,00	2,00	1,00	R$ 1,34
12.6.3.5	SINAPI	787	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 53,45		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,45	1,00	APLICÁVEL	R$ 27,79	R$ 1,07	0,50	0,50	0,50	R$ 1,07
12.6.3.6	SINAPI	775	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2"	UN	2,00	2,00	R$ 43,50	R$ 53,45	R$ 106,90		R$ -		R$ -	2,00	R$ 106,90	2,00	APLICÁVEL	R$ 111,19	R$ 4,28	0,00	2,00	2,00	R$ 4,28
12.6.3.7	SINAPI	92681	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1"	UN	13,00	13,00	R$ 43,72	R$ 53,72	R$ 698,39		R$ -	3,00	R$ 161,17	10,00	R$ 537,22	13,00	APLICÁVEL	R$ 726,45	R$ 28,07	0,00	13,00	10,00	R$ 21,59
12.6.3.8	SINAPI	92653	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2"	UN	6,00	6,00	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 490,06		R$ -	2,00	R$ 163,35	4,00	R$ 326,71	6,00	APLICÁVEL	R$ 509,75	R$ 19,70	0,00	6,00	4,00	R$ 13,13
12.6.3.9	SINAPI	92682	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4"	UN	14,00	14,00	R$ 56,21	R$ 69,07	R$ 966,97		R$ -	3,00	R$ 207,21	11,00	R$ 759,76	14,00	APLICÁVEL	R$ 1.005,84	R$ 38,87	0,00	14,00	11,00	R$ 30,54
12.6.3.10	SINAPI	97526	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	4,00	4,00	R$ 334,35	R$ 410,84	R$ 1.643,36		R$ -	1,00	R$ 410,84	3,00	R$ 1.232,52	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.709,42	R$ 66,06	0,00	4,00	3,00	R$ 49,55
12.6.3.11	SINAPI	92686	COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3"	UN	4,00	4,00	R$ 197,46	R$ 242,63	R$ 970,53		R$ -	2,00	R$ 485,27	2,00	R$ 485,27	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.009,54	R$ 39,01	0,00	4,00	2,00	R$ 19,51
12.6.3.12	SINAPI	95696	SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80	UN	25,00	25,00	R$ 29,83	R$ 36,65	R$ 916,36		R$ -	13,00	R$ 476,51	12,00	R$ 439,85	25,00	APLICÁVEL	R$ 953,18	R$ 36,82	0,00	25,00	12,00	R$ 17,67
12.6.3.13	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1"	M	36,88	36,88	R$ 47,63	R$ 58,53	R$ 2.158,46		R$ -	10,50	R$ 614,53	26,38	R$ 1.543,93	36,88	APLICÁVEL	R$ 2.245,21	R$ 86,76	0,00	36,88	26,38	R$ 62,06
12.6.3.14	SINAPI	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4"	M	46,65	46,65	R$ 58,10	R$ 71,39	R$ 3.330,42		R$ -	10,00	R$ 713,92	36,65	R$ 2.616,51	46,65	APLICÁVEL	R$ 3.464,30	R$ 133,88	0,00	46,65	36,65	R$ 105,18
12.6.3.15	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2"	M	12,71	12,71	R$ 66,47	R$ 81,68	R$ 1.038,11		R$ -	2,00	R$ 163,35	10,71	R$ 874,76	12,71	APLICÁVEL	R$ 1.079,83	R$ 41,73	0,00	12,71	10,71	R$ 35,16
12.6.3.16	SINAPI	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2"	M	7,12	7,12	R$ 91,85	R$ 112,86	R$ 803,58		R$ -	3,00	R$ 338,59	4,12	R$ 464,99	7,12	APLICÁVEL	R$ 835,88	R$ 32,30	0,00	7,12	4,12	R$ 18,69
12.6.3.17	SINAPI	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2"	M	37,39	37,39	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 5.163,17		R$ -	1,00	R$ 138,09	36,39	R$ 5.025,08	37,39	APLICÁVEL	R$ 5.370,71	R$ 207,55	0,00	37,39	36,39	R$ 202,00
12.6.3.18	SINAPI	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3"	M	19,56	19,56	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 3.555,95		R$ -	2,00	R$ 363,59	17,56	R$ 3.192,36	19,56	APLICÁVEL	R$ 3.698,88	R$ 142,94	0,00	19,56	17,56	R$ 128,32
12.6.3.19	SINAPI	92685	TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 153,02	R$ 188,03	R$ 376,05		R$ -	1,00	R$ 188,03	1,00	R$ 188,03	2,00	APLICÁVEL	R$ 195,57	R$ 7,54	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12.6.3.20	SINAPI	92944	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1"	UN	5,00	5,00	R$ 36,58	R$ 44,95	R$ 224,74		R$ -	2,00	R$ 89,90	3,00	R$ 134,85	5,00	APLICÁVEL	R$ 233,77	R$ 9,03	0,00	5,00	3,00	R$ 5,42
12.6.3.21	SINAPI	97506	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 78,29	R$ 96,20	R$ 96,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 96,20	1,00	APLICÁVEL	R$ 100,06	R$ 3,86	0,00	1,00	1,00	R$ 3,86
12.6.3.22	SINAPI	97503	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1"	UN	10,00	10,00	R$ 62,07	R$ 76,27	R$ 762,70		R$ -	5,00	R$ 381,35	5,00	R$ 381,35	10,00	APLICÁVEL	R$ 793,35	R$ 30,66	0,00	10,00	5,00	R$ 15,33
12.6.3.23	SINAPI	97509	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2"	UN	1,00	1,00	R$ 119,36	R$ 146,67	R$ 146,67		R$ -		R$ -	1,00	R$ 146,67	1,00	APLICÁVEL	R$ 152,55	R$ 5,89	0,00	1,00	1,00	R$ 5,89
12.6.3.24	SINAPI	92947	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4"	UN	1,00	1,00	R$ 51,84	R$ 63,70	R$ 63,70		R$ -		R$ -	1,00	R$ 63,70	1,00	APLICÁVEL	R$ 66,25	R$ 2,56	0,00	1,00	1,00	R$ 2,56
12.6.3.25	SINAPI	92949	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2"	UN	2,00	2,00	R$ 81,89	R$ 100,62	R$ 201,25		R$ -	1,00	R$ 100,62	1,00	R$ 100,62	2,00	APLICÁVEL	R$ 209,32	R$ 8,07	0,00	2,00	1,00	R$ 4,04
12.6.3.26	SINAPI	92911	TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4"	UN	2,00	2,00	R$ 93,21	R$ 114,53	R$ 229,07		R$ -	1,00	R$ 114,53	1,00	R$ 114,53	2,00	APLICÁVEL	R$ 238,26	R$ 9,19	0,00	2,00	1,00	R$ 4,60
12.6.3.27	SINAPI	92938	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2"	UN	25,00	25,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 746,17		R$ -	12,00	R$ 358,16	13,00	R$ 388,01	25,00	APLICÁVEL	R$ 776,16	R$ 29,99	0,00	25,00	13,00	R$ 15,59
12.6.4			**EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBAS**						**R$ 39.574,84**		**R$ -**		**R$ 6.747,06**		**R$ 32.827,78**							0,00	
12.6.4.1	CCU	PCI_101	ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 47,97M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 34,50 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 6.734,69	R$ 8.275,41	R$ 8.275,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8.275,41	1,00	APLICÁVEL	R$ 4.304,03	R$ 166,33	0,50	0,50	0,50	R$ 166,33
12.6.4.2	SINAPI	102118	ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZÃO 1,20M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 52 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 1.867,62	R$ 2.294,88	R$ 2.294,88		R$ -		R$ -	1,00	R$ 2.294,88	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.193,56	R$ 46,11	0,50	0,50	0,50	R$ 46,11
12.6.4.3	CCU	PCI_101	ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 24,46 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 57,99 MCA	UN	1,00	1,00	R$ 6.734,69	R$ 8.275,41	R$ 8.275,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8.275,41	1,00	APLICÁVEL	R$ 4.304,03	R$ 166,33	0,50	0,50	0,50	R$ 166,33
12.6.4.4	CCU	PCI_102	QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 2CV TRIFÁSICO	UN	1,00	1,00	R$ 4.322,64	R$ 5.311,55	R$ 5.311,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 5.311,55	1,00	APLICÁVEL	R$ 5.525,06	R$ 213,52	0,00	1,00	1,00	R$ 213,52
12.6.4.5	CCU	PCI_103	QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 12,5CV TRIFÁSICO	UN	2,00	2,00	R$ 2.896,63	R$ 3.559,30	R$ 7.118,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 7.118,60	2,00	APLICÁVEL	R$ 7.404,76	R$ 286,16	0,00	2,00	2,00	R$ 286,16
12.6.4.6	ORSE	9670	PRESSOSTATO - PRESSOSTATO COM AJUSTE DUPLO E INDEPENDENTE	UN	3,00	3,00	R$ 187,41	R$ 230,28	R$ 690,85		R$ -		R$ -	3,00	R$ 690,85	3,00	APLICÁVEL	R$ 718,62	R$ 27,77	0,00	3,00	3,00	R$ 27,77
12.6.4.7	SINAPI	101917	MANÔMETRO - MANÔMETRO 1/2" C/ ESCALA DE LEITURA DE 0 A 200 LB/POL²	UN	2,00	2,00	R$ 130,74	R$ 160,65	R$ 321,30		R$ -		R$ -	2,00	R$ 321,30	2,00	APLICÁVEL	R$ 334,20	R$ 12,91	0,00	2,00	2,00	R$ 12,91
12.6.4.8	CCU	PCI_104	CILINDRO DE PRESSÃO - CILINDRO DE PRESSÃO, DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO 1.20M	UN	2,00	2,00	R$ 219,64	R$ 269,89	R$ 539,78		R$ -		R$ -	2,00	R$ 539,78	2,00	APLICÁVEL	R$ 561,46	R$ 21,69	0,00	2,00	2,00	R$ 21,69
12.6.4.9	ORSE	11072	VÁLVULA DE CONTROLE - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 3" P/ SISTEMA DE SPRINKLER CONVENCIONAL	UN	1,00	1,00	R$ 5.490,89	R$ 6.747,06	R$ 6.747,06		R$ -	1,00	R$ 6.747,06	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 7.018,28	R$ 271,23	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 84.980,08**		**R$ 15.339,38**		**R$ 116,56**		**R$ 100.202,90**							0,00	
13.2			**SUBSOLO**						**R$ 76.617,52**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 76.617,52**							0,00	
13.2.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 6.158,67**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.158,67**							0,00	
13.2.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 212,34	R$ 8,20	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 165,88	R$ 6,41	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.9	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 315,45	R$ 12,19	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.10	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	100,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	100,00	APLICÁVEL	R$ 1.073,65	R$ 41,49	0,00	100,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	165,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	165,00	APLICÁVEL	R$ 795,07	R$ 30,72	0,00	165,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	55,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	55,00	APLICÁVEL	R$ 412,64	R$ 15,94	0,00	55,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.28	CCU	QDC_111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 899,11	R$ 1.104,80	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.149,21	R$ 44,41	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.29	CCU	QDC_112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 13 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 933,05	R$ 1.146,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.192,58	R$ 46,07	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.30	CCU	QDC_113	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	CJ	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.373,23	R$ 53,06	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.35	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	12,00	APLICÁVEL	R$ 177,14	R$ 6,83	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.38	ORSE	9521	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	5,00	0,00	R$ 76,06	R$ 93,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 486,08	R$ 18,78	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.39	ORSE	9075	"T" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	6,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 1.032,24	R$ 39,89	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.40	ORSE	9521	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	8,00	0,00	R$ 76,06	R$ 93,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	8,00	APLICÁVEL	R$ 777,73	R$ 30,05	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.41	ORSE	12803	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm	UN	37,00	0,00	R$ 23,90	R$ 29,37	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	37,00	APLICÁVEL	R$ 1.130,28	R$ 43,68	0,00	37,00	0,00	R$ 0,00
13.2.1.42	ORSE	9870	SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO PARA ELETROCALHA METÁLICA (300x100)mm	UN	117,00	0,00	R$ 6,17	R$ 7,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	117,00	APLICÁVEL	R$ 922,68	R$ 35,65	0,00	117,00	0,00	R$ 0,00

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400	
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023	
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023	
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59			

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.2.1.43	ORSE	7812	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS	M	12,00	12,00	R$ 143,35	R$ 176,14	R$ 2.113,74		R$ -		R$ -	12,00	R$ 2.113,74
13.2.1.44	ORSE	7528	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm	UN	1,00	0,00	R$ 66,32	R$ 81,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.45	ORSE	7528	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm	UN	2,00	0,00	R$ 66,32	R$ 81,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.46	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	7,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.47	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	6,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.48	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	34,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.49	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	10,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.1.50	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	40,00	36,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ 4.044,93		R$ -		R$ -	36,00	R$ 4.044,93
13.2.1.51	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	20,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2			ILUMINAÇÃO						R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13.2.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DO FOCO DA LÂMPADA. REF.: CODIGO 01 1437/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.2	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.3	CCU	ILU_113	TRILHO ELETRIFICADO 2M REF.: CODIGO 36 9701 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 277,58	R$ 341,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.4	CCU	ILU_114	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2271 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 152,49	R$ 187,38	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.5	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	7,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.6	CCU	ILU_116	ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 124,86	R$ 153,42	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.7	CCU	ILU_117	PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	12,00	0,00	R$ 480,40	R$ 590,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.9	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.10	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO, EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	24,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.11	CCU	ILU_121	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NA PAREDE, DO FORRO AO TETO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.2.12	CCU	ILU_122	SPOT ARTICULADO COM CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU VINÍLICA. RECUO ANTI OFUSCANTE. USA LÂMA "LAMPLED" AR 70 BASE GU10. FIXAÇÃO EM CANOPLA OU EM TRILHO ELETRIFICADO REF.: CODIGO 01 3181 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	13,00	0,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO						R$ 70.458,85		R$ -		R$ -		R$ 70.458,85
13.2.3.1	ORSE	764	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM COM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÃO	M	90,00	0,00	R$ 96,70	R$ 118,82	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.2	ORSE	9075	"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.3	ORSE	9075	"L" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 134,60	R$ 165,39	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.4	ORSE	4005	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 47,34	R$ 58,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.5	ORSE	9870	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	90,00	0,00	R$ 6,17	R$ 7,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.6	ORSE	2001	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" EM ELETROCALHA, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE	UN	31,00	0,00	R$ 4,17	R$ 5,12	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.7	SINAPI	98307	PLACA COM 1 TOMADA RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.8	CCU	CAB-150	PLACA COM 2 TOMADAS RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE	UN	25,00	0,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.9	SINAPI	98307	PLACA COM 1 TOMADA RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE	UN	8,00	0,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.10	CCU	CAB-150	PLACA COM 2 TOMADAS RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.11	SINAPI	39601	CONECTOR FÊMEA UTP CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAR ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE	UN	78,00	0,00	R$ 24,05	R$ 29,55	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.12	SINAPI	39599	CABO UPT 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	5800,00	9.955,00	R$ 5,76	R$ 7,08	R$ 70.458,85		R$ -		R$ -	9.955,00	R$ 70.458,85
13.2.3.13	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	4,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.14	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	25,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.15	SINAPI	91872	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS	M	99,00	0,00	R$ 15,18	R$ 18,65	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.2.3.16	ORSE	11773	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS	UN	85,00	0,00	R$ 148,12	R$ 182,01	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3			PAVIMENTO TÉRREO						R$ 8.362,56		R$ 11.988,95		R$ 116,56		R$ 20.234,95
13.3.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 116,56		R$ 6.491,61		R$ 116,56		R$ 6.491,61
13.3.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.9	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	13,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.10	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4", TIGRE OU EQUIV.	M	100,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	350,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	43,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -	900,00	R$ 6.491,61		R$ -	900,00	R$ 6.491,61
13.3.1.24	CCU	QDC_118	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.091,20	R$ 1.340,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.25	CCU	QDC_119	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.091,20	R$ 1.340,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.26	CCU	QDC_120	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.27	CCU	QDC_121	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.35	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.43	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.44	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.45	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	43,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.46	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	19,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.47	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	105,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.48	SINAPI	39029	PERFILADO METÁLICO (38x76)mm, PEÇA DE 6 METROS	M	9,00	6,00	R$ 15,81	R$ 19,43	R$ 116,56		R$ -	6,00	R$ 116,56	0,00	R$ -
13.3.1.49	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	39,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.50	CCU	ILU_113	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 2,0m	UN	8,00	0,00	R$ 277,58	R$ 341,08	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.51	CCU	ILU_124	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,5m	UN	1,00	0,00	R$ 211,73	R$ 260,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.52	CCU	ILU_125	TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,0m	UN	1,00	0,00	R$ 145,89	R$ 179,27	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.53	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	30,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.1.54	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	20,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.3.2			ILUMINAÇÃO						R$ 8.246,00		R$ 5.497,34		R$ -		R$ 13.743,34

12,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	12,00	0,00	0,00		
1,00	APLICÁVEL	R$ 84,76	R$ 3,27	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ 169,53	R$ 6,55	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00	
7,00	APLICÁVEL	R$ 210,33	R$ 8,12	0,00	7,00	0,00	R$ 0,00	
6,00	APLICÁVEL	R$ 157,67	R$ 6,08	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00	
34,00	APLICÁVEL	R$ 937,37	R$ 36,22	0,00	34,00	0,00	R$ 0,00	
10,00	APLICÁVEL	R$ 414,75	R$ 16,02	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00	
40,00	APLICÁVEL	R$ 467,49	R$ 18,06	36,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
20,00	APLICÁVEL	R$ 73,61	R$ 2,84	0,00	20,00	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
10,00	APLICÁVEL	R$ 9.009,04	R$ 348,16	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 3.428,86	R$ 132,51	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
10,00	APLICÁVEL	R$ 3.547,93	R$ 137,11	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ 389,81	R$ 15,06	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00	
7,00	APLICÁVEL	R$ 1.857,16	R$ 71,77	0,00	7,00	0,00	R$ 0,00	
3,00	APLICÁVEL	R$ 478,77	R$ 18,50	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00	
12,00	APLICÁVEL	R$ 7.368,39	R$ 284,76	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ 1.398,41	R$ 54,04	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00	
24,00	APLICÁVEL	R$ 13.175,37	R$ 509,18	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00	
11,00	APLICÁVEL	R$ 6.038,71	R$ 233,37	0,00	11,00	0,00	R$ 0,00	
13,00	APLICÁVEL	R$ 3.576,80	R$ 138,23	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
90,00	APLICÁVEL	R$ 11.123,90	R$ 429,88	0,00	90,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 172,03	R$ 6,64	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 688,16	R$ 26,58	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ 121,01	R$ 4,67	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00	
90,00	APLICÁVEL	R$ 709,75	R$ 27,42	0,00	90,00	0,00	R$ 0,00	
31,00	APLICÁVEL	R$ 165,22	R$ 6,38	0,00	31,00	0,00	R$ 0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 205,36	R$ 7,93	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
25,00	APLICÁVEL	R$ 2.567,20	R$ 99,21	0,00	25,00	0,00	R$ 0,00	
8,00	APLICÁVEL	R$ 410,74	R$ 15,87	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 410,74	R$ 15,87	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
78,00	APLICÁVEL	R$ 2.397,71	R$ 92,65	0,00	78,00	0,00	R$ 0,00	
7820,00	DISPENSÁVEL			7820,00	0,00	2.135,00		
4,00	APLICÁVEL	R$ 59,04	R$ 2,28	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00	
25,00	APLICÁVEL	R$ 469,40	R$ 18,14	0,00	25,00	0,00	R$ 0,00	
99,00	APLICÁVEL	R$ 1.920,85	R$ 74,23	0,00	99,00	0,00	R$ 0,00	
85,00	APLICÁVEL	R$ 16.092,41	R$ 621,91	0,00	85,00	0,00	R$ 0,00	
						0,00		
						0,00		
6,00	APLICÁVEL	R$ 212,34	R$ 8,20	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00	
6,00	APLICÁVEL	R$ 165,88	R$ 6,41	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00	
13,00	APLICÁVEL	R$ 2.050,43	R$ 79,23	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00	
100,00	APLICÁVEL	R$ 1.073,65	R$ 41,49	0,00	100,00	0,00	R$ 0,00	
350,00	APLICÁVEL	R$ 1.686,53	R$ 65,17	0,00	350,00	0,00	R$ 0,00	
43,00	APLICÁVEL	R$ 322,61	R$ 12,46	0,00	43,00	900,00	R$ 240,79	
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.394,73	R$ 53,90	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.394,73	R$ 53,90	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.358,68	R$ 52,50	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.358,68	R$ 52,50	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
12,00	APLICÁVEL	R$ 177,14	R$ 6,83	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00	
3,00	APLICÁVEL	R$ 90,14	R$ 3,48	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00	
3,00	APLICÁVEL	R$ 78,83	R$ 3,03	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00	
43,00	APLICÁVEL	R$ 1.185,50	R$ 45,80	0,00	43,00	0,00	R$ 0,00	
19,00	APLICÁVEL	R$ 788,05	R$ 30,44	0,00	19,00	0,00	R$ 0,00	
105,00	APLICÁVEL	R$ 12.271,95	R$ 474,26	0,00	105,00	0,00	R$ 0,00	
9,00	APLICÁVEL	R$ 181,86	R$ 7,02	0,00	9,00	0,00	R$ 0,00	
39,00	APLICÁVEL	R$ 143,55	R$ 5,54	0,00	39,00	0,00	R$ 0,00	
8,00	APLICÁVEL	R$ 2.838,35	R$ 109,69	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 270,61	R$ 10,45	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ 186,46	R$ 7,20	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00	
30,00	APLICÁVEL	R$ 2.033,81	R$ 78,58	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00	
20,00	APLICÁVEL	R$ 202,71	R$ 7,83	0,00	20,00	0,00	R$ 0,00	
						0,00		

JFPB	**PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)**	PA de Fiscalização n.º	**0002085-87.2023.4.05.7400**
		Contratada	**PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	**13/2023**
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
13.3.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 2.702,71	R$ 104,45	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.2	CCU	ILU_126	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFÍCIE PLANA DIFUSORA RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. REF.: CODIGO 01 1493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	25,00	18,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 8.246,00	12,00	R$ 5.497,34		R$ -	30,00	R$ 13.743,34	25,00	APLICÁVEL	R$ 11.913,18	R$ 460,40	0,00	25,00	30,00	R$ 552,48
13.3.2.7	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	4,00	APLICÁVEL	R$ 860,60	R$ 33,25	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.8	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	15,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	15,00	APLICÁVEL	R$ 3.979,63	R$ 153,79	0,00	15,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.9	CCU	ILU_116	ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 124,86	R$ 153,42	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 478,77	R$ 18,50	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.10	CCU	ILU_130	BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE, COM EFEITO DE LUZ, FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CORPO NA COR BRANCA, PARTE FRONTAL DA LUMINÁRIA COR VINÍLICA. ALTURA DE INSTALÇÃO 20 CM DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6480/107A FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	24,00	0,00	R$ 158,09	R$ 194,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 4.849,57	R$ 187,41	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.11	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	10,00	APLICÁVEL	R$ 5.489,73	R$ 212,15	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.12	CCU	ILU_131	EMBUTIDO QUADRADO COM FOCO RECUADO ORIENTÁVEL, FABRICADO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FIXAÇÃO AO FORRO ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REF.: CODIGO 01 1431/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	15,00	0,00	R$ 135,88	R$ 166,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	15,00	APLICÁVEL	R$ 2.605,16	R$ 100,68	0,00	15,00	0,00	R$ 0,00
13.3.2.14	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	10,00	APLICÁVEL	R$ 6.992,09	R$ 270,21	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00
13.4			**PAVIMENTO 01**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
13.4.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
13.4.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 212,34	R$ 8,20	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 165,88	R$ 6,41	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.8	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	20,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	20,00	APLICÁVEL	R$ 3.154,52	R$ 121,91	0,00	20,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.9	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	120,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	120,00	APLICÁVEL	R$ 1.288,39	R$ 49,79	0,00	120,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.13	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	360,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	360,00	APLICÁVEL	R$ 1.734,73	R$ 67,04	0,00	360,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	30,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	30,00	APLICÁVEL	R$ 225,07	R$ 8,69	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.23	CCU	QDC_129	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.373,23	R$ 53,06	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.24	CCU	QDC_130	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.373,23	R$ 53,06	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.25	CCU	QDC_131	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-03) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.098,25	R$ 1.349,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.403,74	R$ 54,24	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.26	CCU	QDC_132	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-04) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.063,00	R$ 1.306,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.358,68	R$ 52,50	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.33	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	12,00	APLICÁVEL	R$ 177,14	R$ 6,83	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.41	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 90,14	R$ 3,48	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.42	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 78,83	R$ 3,03	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.43	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	23,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	23,00	APLICÁVEL	R$ 634,10	R$ 24,50	0,00	23,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.44	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	13,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	13,00	APLICÁVEL	R$ 539,18	R$ 20,82	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.45	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	110,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	110,00	APLICÁVEL	R$ 12.856,34	R$ 496,85	0,00	110,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.46	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	37,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	37,00	APLICÁVEL	R$ 136,19	R$ 5,25	0,00	37,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.47	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	50,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	50,00	APLICÁVEL	R$ 3.389,69	R$ 130,99	0,00	50,00	0,00	R$ 0,00
13.4.1.48	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	30,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	30,00	APLICÁVEL	R$ 304,07	R$ 11,75	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
13.4.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
13.4.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 2.571,64	R$ 99,37	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.4.2.5	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	4,00	APLICÁVEL	R$ 860,60	R$ 33,25	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
13.4.2.6	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	18,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	18,00	APLICÁVEL	R$ 4.775,56	R$ 184,55	0,00	18,00	0,00	R$ 0,00
13.4.2.9	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	11,00	APLICÁVEL	R$ 6.038,71	R$ 233,37	0,00	11,00	0,00	R$ 0,00
13.4.2.10	CCU	ILU_117	PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00	R$ 480,40	R$ 590,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 1.228,06	R$ 47,46	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
13.5			**PAVIMENTO 02**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
13.5.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	
13.5.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 212,34	R$ 8,20	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 165,88	R$ 6,41	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.6	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	20,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	20,00	APLICÁVEL	R$ 3.154,52	R$ 121,91	0,00	20,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	40,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	40,00	APLICÁVEL	R$ 429,45	R$ 16,59	0,00	40,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	140,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	140,00	APLICÁVEL	R$ 674,61	R$ 26,07	0,00	140,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	13,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	13,00	APLICÁVEL	R$ 97,52	R$ 3,75	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.23	CCU	QDC_139	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.371,99	R$ 53,02	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.24	CCU	QDC_140	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.371,99	R$ 53,02	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.29	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	12,00	APLICÁVEL	R$ 177,14	R$ 6,83	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.37	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 90,14	R$ 3,48	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.38	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 78,83	R$ 3,03	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.39	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	23,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	23,00	APLICÁVEL	R$ 634,10	R$ 24,50	0,00	23,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.40	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	13,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	13,00	APLICÁVEL	R$ 539,18	R$ 20,82	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.41	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	50,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	50,00	APLICÁVEL	R$ 5.843,79	R$ 225,84	0,00	50,00	0,00	R$ 0,00
13.5.1.42	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4"	UN	26,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	26,00	APLICÁVEL	R$ 95,70	R$ 3,69	0,00	26,00	0,00	R$ 0,00
13.5.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**							0,00	

JFPB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

Objeto:	**Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	PA de Fiscalização n.º	**0002085-87.2023.4.05.7400**
		Contratada	**PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**
		Contrato n.º	**13/2023**
Período	**06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**
Valor Contrato Atual	**R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 - ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.5.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	7,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.4	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.5	CCU	ILU_115	ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	11,00	0,00	R$ 207,57	R$ 255,06	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.7	CCU	ILU_119	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00	R$ 547,04	R$ 672,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.5.2.8	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6			**PAVIMENTO 03**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	6,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	6,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.6	CCU	ELE_415	POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU EQUIVALENTE	UN	14,00	0,00	R$ 123,40	R$ 151,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	40,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.11	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	142,50	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.12	SINAPI	91928	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	M	13,00	0,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.23	CCU	QDC_145	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-01) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.074,38	R$ 1.320,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.24	CCU	QDC_146	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-02) COM BARRAMENTO P/ 80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.073,41	R$ 1.318,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.29	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	12,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.37	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	3,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.38	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	3,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.39	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	22,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.40	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	11,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.41	ORSE	3624	PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6 METROS	UN	60,00	0,00	R$ 91,44	R$ 112,36	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.42	ORSE	13378	SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	27,00	0,00	R$ 2,88	R$ 3,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.43	ORSE	8358	CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS	M	30,00	0,00	R$ 53,04	R$ 65,17	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.1.44	ORSE	7803	COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X	UN	20,00	0,00	R$ 7,93	R$ 9,74	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2			**ILUMINAÇÃO**						**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**
13.6.2.1	CCU	ILU_111	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	9,00	0,00	R$ 704,84	R$ 866,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.3	CCU	ILU_112	PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	1,00	0,00	R$ 670,66	R$ 824,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.4	CCU	ILU_129	PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.: CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 168,33	R$ 206,84	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.6.2.8	CCU	ILU_120	LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,00	R$ 429,50	R$ 527,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8			**PORTARIA 1**						**R$ -**		**R$ 1.696,19**		**R$ -**		**R$ 1.696,19**
13.8.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ 1.696,19**		**R$ -**		**R$ 1.696,19**
13.8.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	5,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.2	SINAPI	92005	TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA	UN	3,00	0,00	R$ 46,33	R$ 56,93	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 34,25	R$ 42,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	50,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.6	SINAPI	91836	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1". TIGRE OU EQUIV.	M	8,00	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.7	ORSE	9973	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	10,00	0,00	R$ 117,99	R$ 144,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.8	ORSE	9199	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	30,00	0,00	R$ 220,24	R$ 270,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	330,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.10	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	90,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.11	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	90,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.12	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	270,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.13	CCU	QDC_153	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 03 UNIPOLARES DE 20A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.380,39	R$ 1.696,19	R$ -	1,00	R$ 1.696,19		R$ -	1,00	R$ 1.696,19
13.8.1.14	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	9,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.15	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	3,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.16	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	1,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.17	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	1,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.18	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	5,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.19	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	3,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.8.1.20	SINAPI	100556	CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10)	UN	2,00	0,00	R$ 33,55	R$ 41,23	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9			**PORTARIA 2**						**R$ -**		**R$ 1.654,24**		**R$ -**		**R$ 1.654,24**
13.9.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ -**		**R$ 1.654,24**		**R$ -**		**R$ 1.654,24**
13.9.1.1	SINAPI	91997	TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA	UN	4,00	0,00	R$ 27,69	R$ 34,02	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.2	SINAPI	92005	TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA	UN	3,00	0,00	R$ 46,33	R$ 56,93	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 21,63	R$ 26,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.4	SINAPI	91959	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO	UN	2,00	0,00	R$ 34,25	R$ 42,09	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4". TIGRE OU EQUIV.	M	25,00	0,00	R$ 8,40	R$ 10,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.6	SINAPI	91836	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1". TIGRE OU EQUIV.	M	8,00	0,00	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.7	ORSE	9973	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø3/4". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	4,00	0,00	R$ 117,99	R$ 144,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.8	ORSE	9199	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , D= Ø1 1/2". PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV.	UN	45,00	0,00	R$ 220,24	R$ 270,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	220,00	0,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.10	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	45,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.11	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	45,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
13.9.1.12	SINAPI	92981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V - FLEXÍVEL	UN	135,00	0,00	R$ 15,12	R$ 18,58	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

7,00	APLICÁVEL	R$ 6.306,33	R$ 243,71	0,00	7,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 857,20	R$ 33,12	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 860,60	R$ 33,25	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
11,00	APLICÁVEL	R$ 2.918,40	R$ 112,78	0,00	11,00	0,00	R$ 0,00
10,00	APLICÁVEL	R$ 6.992,09	R$ 270,21	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 2.195,89	R$ 84,85	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
						0,00	
						0,00	
6,00	APLICÁVEL	R$ 212,34	R$ 8,20	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
6,00	APLICÁVEL	R$ 165,88	R$ 6,41	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
14,00	APLICÁVEL	R$ 2.208,15	R$ 85,32	0,00	14,00	0,00	R$ 0,00
40,00	APLICÁVEL	R$ 429,45	R$ 16,59	0,00	40,00	0,00	R$ 0,00
142,50	APLICÁVEL	R$ 686,65	R$ 26,53	0,00	142,50	0,00	R$ 0,00
13,00	APLICÁVEL	R$ 97,52	R$ 3,75	0,00	13,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.373,23	R$ 53,06	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.371,99	R$ 53,02	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
12,00	APLICÁVEL	R$ 177,14	R$ 6,83	0,00	12,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 90,14	R$ 3,48	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 78,83	R$ 3,03	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
22,00	APLICÁVEL	R$ 606,54	R$ 23,43	0,00	22,00	0,00	R$ 0,00
11,00	APLICÁVEL	R$ 456,24	R$ 17,63	0,00	11,00	0,00	R$ 0,00
60,00	APLICÁVEL	R$ 7.012,54	R$ 271,00	0,00	60,00	0,00	R$ 0,00
27,00	APLICÁVEL	R$ 99,38	R$ 3,83	0,00	27,00	0,00	R$ 0,00
30,00	APLICÁVEL	R$ 2.033,81	R$ 78,58	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
20,00	APLICÁVEL	R$ 202,71	R$ 7,83	0,00	20,00	0,00	R$ 0,00
						0,00	
9,00	APLICÁVEL	R$ 8.108,14	R$ 313,35	0,00	9,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 857,20	R$ 33,12	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 860,60	R$ 33,25	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 2.195,89	R$ 84,85	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
						0,00	
						0,00	
5,00	APLICÁVEL	R$ 176,95	R$ 6,82	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 177,64	R$ 6,85	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 55,28	R$ 2,13	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 87,55	R$ 3,38	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
50,00	APLICÁVEL	R$ 536,82	R$ 20,74	0,00	50,00	0,00	R$ 0,00
8,00	APLICÁVEL	R$ 114,00	R$ 4,40	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00
10,00	APLICÁVEL	R$ 1.508,10	R$ 58,28	0,00	10,00	0,00	R$ 0,00
30,00	APLICÁVEL	R$ 8.445,12	R$ 326,37	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
330,00	APLICÁVEL	R$ 1.590,16	R$ 61,45	0,00	330,00	0,00	R$ 0,00
90,00	APLICÁVEL	R$ 1.739,32	R$ 67,21	0,00	90,00	0,00	R$ 0,00
90,00	APLICÁVEL	R$ 1.739,32	R$ 67,21	0,00	90,00	0,00	R$ 0,00
270,00	APLICÁVEL	R$ 5.217,99	R$ 201,65	0,00	270,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 1.764,36	R$ 68,17	0,00	1,00	1,00	R$ 68,17
9,00	APLICÁVEL	R$ 132,86	R$ 5,13	0,00	9,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 56,32	R$ 2,17	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 30,04	R$ 1,16	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 26,27	R$ 1,01	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
5,00	APLICÁVEL	R$ 137,84	R$ 5,31	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 124,42	R$ 4,80	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 85,76	R$ 3,31	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
						0,00	
						0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 141,56	R$ 5,47	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 177,64	R$ 6,85	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 55,28	R$ 2,13	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 87,55	R$ 3,38	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
25,00	APLICÁVEL	R$ 268,41	R$ 10,37	0,00	25,00	0,00	R$ 0,00
8,00	APLICÁVEL	R$ 114,00	R$ 4,40	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 603,24	R$ 23,31	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
45,00	APLICÁVEL	R$ 12.667,68	R$ 489,55	0,00	45,00	0,00	R$ 0,00
220,00	APLICÁVEL	R$ 1.060,10	R$ 40,95	0,00	220,00	0,00	R$ 0,00
45,00	APLICÁVEL	R$ 869,65	R$ 33,60	0,00	45,00	0,00	R$ 0,00
45,00	APLICÁVEL	R$ 869,65	R$ 33,60	0,00	45,00	0,00	R$ 0,00
135,00	APLICÁVEL	R$ 2.608,99	R$ 100,82	0,00	135,00	0,00	R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

PA de Fiscalização n.º: **0002085-87.2023.4.05.7400**

Contratada: **PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**

Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**

Contrato n.º: **13/2023**

Período: **06/11/2024 a 06/12/2024**

Data Ordem de Serviço: **14/06/2023**

Valor Contrato Atual: **R$ 7.870.934,59**

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05								CONSOLIDADO ADITIVO FINAL							
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL				SUPRESSÕES ADITIVO FINAL											
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR			QUANT.	VALOR			QUANT.	VALOR						
13.9.1.13	CCU	QDC_154	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO F/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES UNIPOLARES 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.	UN	1,00	0,00	R$ 1.346,25	R$ 1.654,24	R$ -	1,00	R$ 1.654,24			R$ -		1,00	R$ 1.654,24									
13.9.1.14	SINAPI	92868	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4	UN	8,00	0,00	R$ 11,55	R$ 14,19	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	8,00	APLICÁVEL	R$ 118,09	R$ 4,56	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.15	SINAPI	92871	CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4	UN	3,00	0,00	R$ 14,69	R$ 18,05	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 56,32	R$ 2,17	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.16	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR"	UN	1,00	0,00	R$ 23,51	R$ 28,89	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 30,04	R$ 1,16	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.17	SINAPI	95808	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL"	UN	1,00	0,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	1,00	APLICÁVEL	R$ 26,27	R$ 1,01	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.18	SINAPI	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T"	UN	3,00	0,00	R$ 21,57	R$ 26,50	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 82,70	R$ 3,19	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.19	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X"	UN	2,00	0,00	R$ 32,45	R$ 39,87	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 82,94	R$ 3,20	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
13.9.1.20	SINAPI	100556	CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10)	UN	2,00	0,00	R$ 33,55	R$ 41,23	R$ -		R$ -			R$ -		0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 85,76	R$ 3,31	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
15			**SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**						**R$ 228.080,41**		**R$ -**				**R$ 56.356,65**								**R$ 171.723,77**	0,00	
15.1			**ESTACIONAMENTO**						**R$ 15.440,02**		**R$ -**				**R$ 14.224,27**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.1.1			**PINTURA DE PISO**						**R$ 8.974,29**		**R$ -**				**R$ 8.974,29**								**R$ -**	0,00	
15.1.1.1	SINAPI	102494	PINTURA DE VAGA ACESSÍVEL NO ESTACIONAMENTO	M2	129,50	129,50	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 8.576,90		R$ -			129,50	R$ 8.576,90	0,00	R$ -	129,50	APLICÁVEL	R$ 8.921,68	R$ 344,79	0,00	129,50	0,00	R$ 0,00
15.1.1.2	SINAPI	102494	PINTURA DE VAGA DE IDOSOS	M2	6,00	6,00	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 397,39		R$ -			6,00	R$ 397,39	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 413,35	R$ 15,97	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
15.1.2			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.1.2.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -			R$ -		102,00	R$ 1.215,75	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.1.2.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -			136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.1.2.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -			5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.1.2.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -			5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.1.2.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -			24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.2			**SUBSOLO**						**R$ 43.787,75**		**R$ -**				**R$ 15.437,42**								**R$ 28.350,34**	0,00	
15.2.1			**VAGAS PMR**						**R$ 317,90**		**R$ -**				**R$ 317,90**								**R$ -**	0,00	
15.2.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -			1,92	R$ 127,16	0,00	R$ -	1,92	APLICÁVEL	R$ 132,27	R$ 5,11	0,00	1,92	0,00	R$ 0,00
15.2.1.2	SINAPI	102494	ESPAÇO PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	2,88	2,88	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 190,74		R$ -			2,88	R$ 190,74	0,00	R$ -	2,88	APLICÁVEL	R$ 198,40	R$ 7,66	0,00	2,88	0,00	R$ 0,00
15.2.2			**PISO TÁTIL**						**R$ 37.004,12**		**R$ -**				**R$ 9.869,54**								**R$ 27.134,59**	0,00	
15.2.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	84,75	84,75	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 14.528,37		R$ -			18,53	R$ 3.175,67	66,23	R$ 11.352,70	84,75	APLICÁVEL	R$ 4.533,72	R$ 175,21	59,33	25,43	6,90	R$ 47,55
15.2.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	120,75	120,75	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 22.475,75		R$ -			35,96	R$ 6.693,87	84,79	R$ 15.781,89	120,75	APLICÁVEL	R$ 8.182,74	R$ 316,23	78,49	42,26	6,30	R$ 47,14
15.2.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.2.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -			R$ -		102,00	R$ 1.215,75	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.2.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -			136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.2.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -			5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.2.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -			5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.2.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -			24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.3			**PAVIMENTO TÉRREO**						**R$ 53.373,91**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 48.123,93**	0,00	
15.3.1			**PISO TÁTIL**						**R$ 46.908,18**		**R$ -**				**R$ -**								**R$ 46.908,18**	0,00	
15.3.1.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	104,25	104,25	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 17.871,18		R$ -			R$ -		104,25	R$ 17.871,18	104,25	APLICÁVEL	R$ 5.576,87	R$ 215,52	72,98	31,28	31,28	R$ 215,52
15.3.1.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	156,00	156,00	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 29.037,00		R$ -			R$ -		156,00	R$ 29.037,00	156,00	APLICÁVEL	R$ 10.571,49	R$ 408,54	101,40	54,60	54,60	R$ 408,54
15.3.2			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.3.2.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -			R$ -		102,00	R$ 1.215,75	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.3.2.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -			136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.3.2.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -			5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.3.2.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -			5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.3.2.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -			24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.4			**PAVIMENTO 01**						**R$ 41.363,86**		**R$ -**				**R$ 5.313,56**								**R$ 36.050,30**	0,00	
15.4.1			**VAGAS PMR**						**R$ 63,58**		**R$ -**				**R$ 63,58**								**R$ -**	0,00	
15.4.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	0,96	0,96	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 63,58		R$ -			0,96	R$ 63,58	0,00	R$ -	0,96	APLICÁVEL	R$ 66,13	R$ 2,55	0,00	0,96	0,00	R$ 0,00
15.4.2			**PISO TÁTIL**						**R$ 34.834,55**		**R$ -**				**R$ -**								**R$ 34.834,55**	0,00	
15.4.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	58,25	58,25	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 9.985,58		R$ -			R$ -		58,25	R$ 9.985,58	58,25	APLICÁVEL	R$ 3.116,09	R$ 120,42	40,78	17,48	17,48	R$ 120,42
15.4.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	133,50	133,50	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 24.848,97		R$ -			R$ -		133,50	R$ 24.848,97	133,50	APLICÁVEL	R$ 9.046,75	R$ 349,62	86,78	46,73	46,73	R$ 349,62
15.4.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.4.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -			R$ -		102,00	R$ 1.215,75	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.4.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -			136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.4.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -			5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.4.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -			5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.4.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -			24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.5			**PAVIMENTO 02**						**R$ 26.356,88**		**R$ -**				**R$ 5.377,14**								**R$ 20.979,74**	0,00	
15.5.1			**VAGAS PMR**						**R$ 127,16**		**R$ -**				**R$ 127,16**								**R$ -**	0,00	
15.5.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -			1,92	R$ 127,16	0,00	R$ -	1,92	APLICÁVEL	R$ 132,27	R$ 5,11	0,00	1,92	0,00	R$ 0,00
15.5.2			**PISO TÁTIL**						**R$ 19.763,99**		**R$ -**				**R$ -**								**R$ 19.763,99**	0,00	
15.5.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	42,00	42,00	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 7.199,90		R$ -			R$ -		42,00	R$ 7.199,90	42,00	APLICÁVEL	R$ 7.489,32	R$ 289,42	0,00	42,00	42,00	R$ 289,42
15.5.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	67,50	67,50	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 12.564,09		R$ -			R$ -		67,50	R$ 12.564,09	67,50	APLICÁVEL	R$ 13.069,15	R$ 505,07	0,00	67,50	67,50	R$ 505,07
15.5.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**				**R$ 5.249,98**								**R$ 1.215,75**	0,00	
15.5.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -			R$ -		102,00	R$ 1.215,75	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.5.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -			136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.5.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -			5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º: 0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada: PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º: 13/2023
	Período: **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço: 14/06/2023
	Valor Contrato Atual: **R$ 7.870.934,59**	

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 - ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
15.5.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -
15.5.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -
15.6			**PAVIMENTO 03**						**R$ 26.392,38**		**R$ -**		**R$ 5.377,14**		**R$ 21.015,24**
15.6.1			**VAGAS PMR**						**R$ 127,16**		**R$ -**		**R$ 127,16**		**R$ -**
15.6.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	M2	1,92	1,92	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$ -
15.6.2			**PISO TÁTIL**						**R$ 19.799,49**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.799,49**
15.6.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	42,75	42,75	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 7.328,47		R$ -		R$ -	42,75	R$ 7.328,47
15.6.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	67,00	67,00	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 12.471,02		R$ -		R$ -	67,00	R$ 12.471,02
15.6.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$ 1.215,75**
15.6.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75
15.6.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -
15.6.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -
15.6.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -
15.6.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -
15.7			**PAVIMENTO 04**						**R$ 21.365,61**		**R$ -**		**R$ 5.377,14**		**R$ 15.988,47**
15.7.1			**VAGAS PMR**						**R$ 127,16**		**R$ -**		**R$ 127,16**		**R$ -**
15.7.1.1	SINAPI	102494	VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R.	UN	1,92	1,92	R$ 53,90	R$ 66,23	R$ 127,16		R$ -	1,92	R$ 127,16	0,00	R$ -
15.7.2			**PISO TÁTIL**						**R$ 14.772,72**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 14.772,72**
15.7.2.1	ORSE	11902	ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	36,50	36,50	R$ 139,51	R$ 171,43	R$ 6.257,06		R$ -		R$ -	36,50	R$ 6.257,06
15.7.2.2	ORSE	11903	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	45,75	45,75	R$ 151,48	R$ 186,13	R$ 8.515,66		R$ -		R$ -	45,75	R$ 8.515,66
15.7.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.465,73**		**R$ -**		**R$ 5.249,98**		**R$ 1.215,75**
15.7.3.1	ORSE	2228	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M	102,00	102,00	R$ 9,70	R$ 11,92	R$ 1.215,75		R$ -		R$ -	102,00	R$ 1.215,75
15.7.3.2	ORSE	7322	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	136,00	136,00	R$ 5,26	R$ 6,46	R$ 879,02		R$ -	136,00	R$ 879,02	0,00	R$ -
15.7.3.3	ORSE	7320	SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL)	UN	5,00	5,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 690,45		R$ -	5,00	R$ 690,45	0,00	R$ -
15.7.3.4	ORSE	12434	SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO	UN	5,00	5,00	R$ 59,63	R$ 73,27	R$ 366,36		R$ -	5,00	R$ 366,36	0,00	R$ -
15.7.3.5	ORSE	7320	PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	24,00	24,00	R$ 112,38	R$ 138,09	R$ 3.314,15		R$ -	24,00	R$ 3.314,15	0,00	R$ -
16			**INSTALAÇÕES DE SPDA**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1			**SPDA**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1.1			**GERAL**						**R$ 110.345,45**		**R$ -**		**R$ 826,33**		**R$ 109.519,12**
16.1.1.1	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40m, ALTA CAMADA, 254 MICRONS	UN	16,00	16,00	R$ 59,16	R$ 72,69	R$ 1.163,11		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.163,11
16.1.1.2	ORSE	9051	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (200x200)MM EM AÇO COM BARRAMENTO DE ESPESSURA DE 6MM, COM 11 TERMINAIS	UN	1,00	1,00	R$ 296,04	R$ 363,77	R$ 363,77		R$ -		R$ -	1,00	R$ 363,77
16.1.1.3	SINAPI	96973	CABO DE COBR NU #35MM2	M	1100,00	1.100,00	R$ 50,27	R$ 61,77	R$ 67.947,48		R$ -		R$ -	1.100,00	R$ 67.947,48
16.1.1.4	SINAPI	96974	CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM	M	350,00	350,00	R$ 75,13	R$ 92,32	R$ 32.311,21		R$ -		R$ -	350,00	R$ 32.311,21
16.1.1.5	ORSE	11132	PRESILHA PARA CABO #35 MM2 COM PARAFUSO DE FENDA EM AÇO DIAM. 4,2 x 32MM	UN	160,00	160,00	R$ 2,21	R$ 2,72	R$ 434,49		R$ -		R$ -	160,00	R$ 434,49
16.1.1.6	SINAPI	1562	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO #35MM2	UN	22,00	22,00	R$ 11,80	R$ 14,50	R$ 318,99		R$ -		R$ -	22,00	R$ 318,99
16.1.1.7	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA	UN	16,00	16,00	R$ 42,03	R$ 51,65	R$ 826,33		R$ -	16,00	R$ 826,33	0,00	R$ -
16.1.1.8	ORSE	8316	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 250 x 3/8" COM FIXAÇÃO HORIZONTAL SEM BANDEIRINHA	UN	100,00	100,00	R$ 4,97	R$ 6,11	R$ 610,70		R$ -		R$ -	100,00	R$ 610,70
16.1.1.9	ORSE	10694	CONECTOR MINI GAR EM BRONZE ESTANHADO	UN	100,00	100,00	R$ 24,29	R$ 29,85	R$ 2.984,69		R$ -		R$ -	100,00	R$ 2.984,69
16.1.1.10	ORSE	10916	MOLDE HCL 5/8" 50-5	UN	8,00	8,00	R$ 164,65	R$ 202,32	R$ 1.618,54		R$ -		R$ -	8,00	R$ 1.618,54
16.1.1.11	ORSE	10426	CARTUCHO NUM. 115	UN	22,00	22,00	R$ 28,78	R$ 35,36	R$ 778,01		R$ -		R$ -	22,00	R$ 778,01
16.1.1.12	SINAPI	38469	ALICATE 201	UN	8,00	8,00	R$ 100,52	R$ 123,52	R$ 988,13		R$ -		R$ -	8,00	R$ 988,13
17			**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**						**R$ 10.890,28**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 10.890,28**
17.1			**PROJETO AS BUILT**						**R$ 6.907,80**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.907,80**
17.1.1			**GERAL**						**R$ 6.907,80**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.907,80**
17.1.1.5	ORSE	10832	PROJETO "AS BUILT" DE PPCI	M2	11711,88	11.711,88	R$ 0,48	R$ 0,59	R$ 6.907,80		R$ -		R$ -	11.711,88	R$ 6.907,80
17.2			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**						**R$ 3.982,48**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 3.982,48**
17.2.1			**GERAL**						**R$ 3.982,48**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 3.982,48**
17.2.1.1	ORSE	2450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1636,88	1.636,88	R$ 1,98	R$ 2,43	R$ 3.982,48		R$ -		R$ -	1.636,88	R$ 3.982,48
18			**CONSTRUÇÃO DA SALA VIP (AUDITÓRIO), MEMORIAL, EXPANSÃO DA SECAD E ESPAÇO SER**						**R$ 1.514.180,79**		**R$ 90.476,94**		**R$ 43.461,73**		**R$ 1.561.196,01**
18.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO**						**R$ 240.638,78**		**R$ 19.747,58**		**R$ 0,43**		**R$ 260.385,93**
18.1.1			**DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOÇÕES**						**R$ 89.433,51**		**R$ 19.747,58**		**R$ 0,43**		**R$ 109.180,66**
18.1.1.1	SINAPI	**97622**	ALVENARIA A DEMOLIR	M3	22,52	22,66	R$ 44,06	R$ 54,14	R$ 1.226,81		R$ -		R$ -	22,66	R$ 1.226,81
18.1.1.2	SINAPI	**97627**	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	0,19	0,19	R$ 232,92	R$ 286,21	R$ 53,66		R$ -	0,0015	R$ 0,43	0,19	R$ 53,23
18.1.1.3	SINAPI	**97633**	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	66,30	190,50	R$ 17,60	R$ 21,63	R$ 4.119,84		R$ -		R$ -	190,50	R$ 4.119,84
18.1.1.4	SINAPI	**97634**	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO	M2	786,70	786,70	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 9.260,76		R$ -		R$ -	786,70	R$ 9.260,76
18.1.1.5	SINAPI	**93358**	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,00	7,29	R$ 66,73	R$ 82,00	R$ 597,75		R$ -		R$ -	7,29	R$ 597,75
18.1.1.6	SINAPI	**97644**	RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES	M2	103,12	80,58	R$ 7,18	R$ 8,82	R$ 710,97		R$ -		R$ -	80,58	R$ 710,97
18.1.1.7	SINAPI	**97663**	RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	487,00	22,00	R$ 9,47	R$ 11,64	R$ 256,00		R$ -		R$ -	22,00	R$ 256,00
18.1.1.8	SINAPI	**97666**	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS	UN	10,00	34,00	R$ 6,91	R$ 8,49	R$ 288,69		R$ -		R$ -	34,00	R$ 288,69
18.1.1.9	CCU	**DEM_022**	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	20,00	36,14	R$ 15,55	R$ 19,11	R$ 690,54		R$ -		R$ -	36,14	R$ 690,54
18.1.1.10	SINAPI	**97640**	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,90	51,40	R$ 1,28	R$ 1,57	R$ 80,84		R$ -		R$ -	51,40	R$ 80,84
18.1.1.11	IPOES	**010239**	RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	269,77	476,51	R$ 30,57	R$ 37,56	R$ 17.899,27		R$ -		R$ -	476,51	R$ 17.899,27
18.1.1.12	CPOS	**04.07.040**	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO)	M2	272,50	588,81	R$ 4,90	R$ 6,02	R$ 3.545,22		R$ -		R$ -	588,81	R$ 3.545,22
18.1.1.13	EMOP	**05.001.0173-0**	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	134,62	475,00	R$ 38,80	R$ 47,68	R$ 22.646,27	185,00	R$ 8.820,16		R$ -	660,00	R$ 31.466,43
18.1.1.14	EMOP	**04.014.0095-0**	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	27,00	95,00	R$ 240,35	R$ 295,34	R$ 28.056,89	37,00	R$ 10.927,42		R$ -	132,00	R$ 38.984,31
18.1.2			**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 151.205,27**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 151.205,27**
18.1.2.1	SINAPI	**100763 (AJUSTAD0)**	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	5200,00	5.200,00	R$ 16,22	R$ 19,93	R$ 103.639,67		R$ -		R$ -	5.200,00	R$ 103.639,67
18.1.2.2	SBC	**170259**	PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2	M2	138,75	130,38	R$ 296,90	R$ 364,82	R$ 47.565,60		R$ -		R$ -	130,38	R$ 47.565,60
18.2			**SERVIÇOS EXECUTIVOS**						**R$ 1.167.684,47**		**R$ 70.729,36**		**R$ 24.512,88**		**R$ 1.213.900,97**
18.2.1			**PAREDES E PAINEIS**						**R$ 127.285,71**		**R$ 942,62**		**R$ -**		**R$ 128.228,34**
18.2.1.1	SINAPI	**103328**	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	184,85	191,00	R$ 72,04	R$ 88,52	R$ 16.907,48		R$ -		R$ -	191,00	R$ 16.907,48
18.2.1.2	SINAPI	**103326**	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,94	0,00	R$ 75,04	R$ 92,21	R$ 0,18		R$ -		R$ -	0,00	R$ 0,18

ITEM								
15.5.3.4	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.5.3.5	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.6							0,00	
15.6.1							0,00	
15.6.1.1	1,92	APLICÁVEL	R$ 132,27	R$ 5,11	0,00	1,92	0,00	R$ 0,00
15.6.2							0,00	
15.6.2.1	42,75	APLICÁVEL	R$ 7.623,06	R$ 294,60	0,00	42,75	42,75	R$ 294,60
15.6.2.2	67,00	APLICÁVEL	R$ 12.972,34	R$ 501,33	0,00	67,00	67,00	R$ 501,33
15.6.3							0,00	
15.6.3.1	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.6.3.2	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.6.3.3	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.6.3.4	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.6.3.5	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
15.7							0,00	
15.7.1							0,00	
15.7.1.1	1,92	APLICÁVEL	R$ 132,27	R$ 5,11	0,00	1,92	0,00	R$ 0,00
15.7.2							0,00	
15.7.2.1	36,50	APLICÁVEL	R$ 6.508,58	R$ 251,53	0,00	36,50	36,50	R$ 251,53
15.7.2.2	45,75	APLICÁVEL	R$ 8.857,97	R$ 342,32	0,00	45,75	45,75	R$ 342,32
15.7.3							0,00	
15.7.3.1	102,00	APLICÁVEL	R$ 1.264,61	R$ 48,86	0,00	102,00	102,00	R$ 48,86
15.7.3.2	136,00	APLICÁVEL	R$ 914,34	R$ 35,33	0,00	136,00	0,00	R$ 0,00
15.7.3.3	5,00	APLICÁVEL	R$ 718,19	R$ 27,75	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.7.3.4	5,00	APLICÁVEL	R$ 381,07	R$ 14,72	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
15.7.3.5	24,00	APLICÁVEL	R$ 3.447,36	R$ 133,22	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
16							0,00	
16.1							0,00	
16.1.1							0,00	
16.1.1.1	16,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	16,00	16,00	
16.1.1.2	1,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	1,00	1,00	
16.1.1.3	1100,00	NÃO APLICÁVEL[6]			550,00	550,00	550,00	
16.1.1.4	350,00	NÃO APLICÁVEL[6]			175,00	175,00	175,00	
16.1.1.5	160,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	160,00	160,00	
16.1.1.6	22,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	22,00	22,00	
16.1.1.7	16,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	16,00	0,00	
16.1.1.8	100,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	100,00	100,00	
16.1.1.9	100,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	100,00	100,00	
16.1.1.10	8,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	8,00	8,00	
16.1.1.11	22,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	22,00	22,00	
16.1.1.12	8,00	NÃO APLICÁVEL[6]			0,00	8,00	8,00	
17							0,00	
17.1							0,00	
17.1.1							0,00	
17.1.1.5	11711,88	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	11711,88	0,00	0,00	
17.2							0,00	
17.2.1							0,00	
17.2.1.1	1636,88	APLICÁVEL	R$ 4.142,57	R$ 160,09	0,00	1636,88	1.636,88	R$ 160,09
18							0,00	
18.1							0,00	
18.1.1							0,00	
18.1.1.1	22,66	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	22,66	0,00	0,00	
18.1.1.2	0,19	APLICÁVEL	R$ 0,43	R$ 0,01	0,19	0,00	0,00	R$ 0,00
18.1.1.3	190,50	DISPENSÁVEL			190,50	0,00	0,00	
18.1.1.4	786,70	APLICÁVEL	R$ 17,58	R$ 0,66	785,26	1,44	1,44	R$ 0,66
18.1.1.5	18,00	APLICÁVEL	R$ 913,47	R$ 35,30	7,29	10,71	0,00	R$ 0,00
18.1.1.6	103,12	APLICÁVEL	R$ 206,81	R$ 7,99	80,58	22,54	0,00	R$ 0,00
18.1.1.7	487,00	APLICÁVEL	R$ 5.628,48	R$ 217,52	22,00	465,00	0,00	R$ 0,00
18.1.1.8	34,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	34,00	0,00	0,00	
18.1.1.9	36,14	DISPENSÁVEL			36,14	0,00	0,00	
18.1.1.10	51,40	DISPENSÁVEL			51,40	0,00	0,00	
18.1.1.11	476,51	DISPENSÁVEL			476,51	0,00	0,00	
18.1.1.12	588,81	DISPENSÁVEL			588,81	0,00	0,00	
18.1.1.13	261,53	DISPENSÁVEL			405,00	-143,47	255,00	
18.1.1.14	74,00	DISPENSÁVEL			81,00	-7,00	51,00	
18.1.2							0,00	
18.1.2.1	5200,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	5200,00	0,00	0,00	
18.1.2.2	130,38	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	130,38	0,00	0,00	
18.2							0,00	
18.2.1							0,00	
18.2.1.1	191,00	DISPENSÁVEL			191,00	0,00	0,00	
18.2.1.2	30,94	APLICÁVEL	R$ 2.967,76	R$ 114,69	0,00	30,94	0,00	R$ 0,01

JFPB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**

Período **06/11/2024 a 06/12/2024**

Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**

PA de Fiscalização n.º **0002085-87.2023.4.05.7400**

Contratada **PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**

Contrato n.º **13/2023**

Data Ordem de Serviço **14/06/2023**

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 — ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
18.2.1.3	EMOP	**12.016.0026-0**	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.	M2	7,50	0,00	R$ 98,40	R$ 120,91	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.1.4	SINAPI	**96367**	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	380,85	632,32	R$ 142,06	R$ 174,56	R$ 110.378,05	5,40	R$ 942,62		R$ -	637,72	R$ 111.320,68
18.2.1.5	ORSE	**4345**	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M2	17,68	0,00	R$ 447,45	R$ 549,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2			**ESQUADRIAS**						**R$ 108.833,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 108.833,21**
18.2.2.1	SINAPI	**102182**	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA)	M2	23,19	15,54	R$ 1.039,06	R$ 1.276,77	R$ 19.841,00		R$ -		R$ -	15,54	R$ 19.841,00
18.2.2.2	AGETOP CIVIL	**180506**	PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA)	M2	0,00	0,00	R$ 311,84	R$ 383,18	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.3	SINAPI	**102181**	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	85,19	143,71	R$ 503,96	R$ 619,25	R$ 88.992,21		R$ -		R$ -	143,71	R$ 88.992,21
18.2.2.4	SINAPI	**90795**	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	0,00	R$ 684,83	R$ 841,50	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.5	SINAPI	**90797**	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	0,00	R$ 696,65	R$ 856,03	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.6	SINAPI	**90796**	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	0,00	R$ 690,74	R$ 848,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.2.7	ORSE	**7601**	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	17,60	0,00	R$ 633,95	R$ 778,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.3			**COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES**						**R$ 88.615,24**		**R$ 14.010,85**		**R$ -**		**R$ 102.626,09**
18.2.3.1	SINAPI	**96114**	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	550,00	652,42	R$ 65,21	R$ 80,13	R$ 52.277,32		R$ -		R$ -	652,42	R$ 52.277,32
18.2.3.2	ORSE	**9083**	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	180,00	264,71	R$ 83,55	R$ 102,66	R$ 27.176,19		R$ -		R$ -	264,71	R$ 27.176,19
18.2.3.3	SINAPI	**99054 (ADAPTADO)**	SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA	M	18,00	18,00	R$ 45,93	R$ 56,44	R$ 1.015,88		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.015,88
18.2.3.4	SBC	**100212**	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm 4 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA	M2	35,00	0,00	R$ 243,95	R$ 299,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.3.5	SINAPI	**87759**	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	25,00	25,00	R$ 98,49	R$ 121,02	R$ 3.025,55	43,00	R$ 5.203,94		R$ -	68,00	R$ 8.229,49
18.2.3.6	SINAPI	**87690**	CONTRAPISO REGULADOR	M2	25,00	25,00	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 1.241,37	43,00	R$ 2.135,15		R$ -	68,00	R$ 3.376,52
18.2.3.7	SBC	**160189**	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	M2	25,00	25,00	R$ 126,27	R$ 155,16	R$ 3.878,93	43,00	R$ 6.671,76		R$ -	68,00	R$ 10.550,69
18.2.4			**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**						**R$ 39.752,64**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 39.752,64**
18.2.4.1	SINAPI	**87879**	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	431,59	276,64	R$ 3,56	R$ 4,37	R$ 1.210,13		R$ -		R$ -	276,64	R$ 1.210,13
18.2.4.2	SINAPI	**87536**	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	431,59	169,21	R$ 29,77	R$ 36,58	R$ 6.189,80		R$ -		R$ -	169,21	R$ 6.189,80
18.2.4.3	SBC	**170104**	GRANITO PRETO SAO GABRIEL (60x60)	M2	2,48	0,00	R$ 440,54	R$ 541,32	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.4.4	SBC	**170438**	PORCELANATO 60x120cm	M2	26,40	12,39	R$ 226,38	R$ 278,17	R$ 3.446,52		R$ -		R$ -	12,39	R$ 3.446,52
18.2.4.5	SBC	**170438 (ADAPTADA)**	PORCELANATO 20x120cm	M2	25,20	0,00	R$ 164,79	R$ 202,49	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.4.6	ORSE	**12441**	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	122,70	113,15	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 25.454,66		R$ -		R$ -	113,15	R$ 25.454,66
18.2.4.7	ORSE	**170197 (ADAPTADO)**	REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO FAB.:ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	22,50	19,92	R$ 141,01	R$ 173,27	R$ 3.451,53		R$ -		R$ -	19,92	R$ 3.451,53
18.2.5			**CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO**						**R$ 298.339,26**		**R$ 1.635,18**		**R$ 15.541,51**		**R$ 284.432,92**
18.2.5.1	SINAPI	**87690**	CONTRAPISO REGULADOR	M2	60,00	77,48	R$ 40,41	R$ 49,65	R$ 3.847,25		R$ -		R$ -	77,48	R$ 3.847,25
18.2.5.2	ORSE	**2180**	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2.5CM	M2	733,50	690,53	R$ 23,66	R$ 29,07	R$ 20.075,63		R$ -		R$ -	690,53	R$ 20.075,63
18.2.5.3	ORSE	**9607**	PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	M2	703,75	703,75	R$ 183,53	R$ 225,52	R$ 158.709,83		R$ -	66,35	R$ 14.963,26	637,40	R$ 143.746,56
18.2.5.4	SBC	**170438 (ADAPTADA)**	PORCELANATO 20x120cm	M2	6,25	6,25	R$ 164,79	R$ 202,49	R$ 1.265,56		R$ -		R$ -	6,25	R$ 1.265,56
18.2.5.5	ORSE	**12441**	REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	27,32	22,50	R$ 183,08	R$ 224,96	R$ 5.061,69		R$ -		R$ -	22,50	R$ 5.061,69
18.2.5.6	EMOP	**13.460.0035-A**	PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	48,00	52,62	R$ 477,53	R$ 586,78	R$ 30.873,23		R$ -		R$ -	52,62	R$ 30.873,23
18.2.5.7	SINAPI	**98685**	RODAPÉ DE GRANITO	M	5,00	473,34	R$ 50,04	R$ 61,49	R$ 29.104,65		R$ -	1,73	R$ 106,37	471,61	R$ 28.998,27
18.2.5.8	SBC	**130314**	RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO	M	390,00	520,61	R$ 58,54	R$ 71,93	R$ 37.448,72		R$ -	6,56	R$ 471,88	514,05	R$ 36.976,85
18.2.5.9	SBC	**130115 (ADAPTADA)**	SOLEIRA EM GRANITO	M2	11,88	24,77	R$ 392,77	R$ 482,63	R$ 11.952,70	3,39	R$ 1.635,18		R$ -	28,15	R$ 13.587,88
18.2.6			**ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES**						**R$ 59.308,14**		**R$ 9.709,69**		**R$ 3,68**		**R$ 69.014,15**
18.2.6.1	EMOP	**12.012.0002-0 (ADAPTADA)**	PAINEL EM MDF	M2	6,25	5,59	R$ 362,64	R$ 445,60	R$ 2.490,47		R$ -	0,01	R$ 3,68	5,58	R$ 2.486,80
18.2.6.2	SBC	**150160**	ESPELHO CRISTAL	M2	2,00	26,37	R$ 476,00	R$ 584,90	R$ 15.425,82		R$ -		R$ -	26,37	R$ 15.425,82
18.2.6.3	SBC	**130086**	RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES)	M	50,00	50,00	R$ 41,20	R$ 50,63	R$ 2.531,27	34,00	R$ 1.721,27		R$ -	84,00	R$ 4.252,54
18.2.6.4	SBC	**202326**	BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX	UN	1,00	1,00	R$ 1.513,92	R$ 1.860,26	R$ 1.860,26		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.860,26
18.2.6.5	ORSE	**9565**	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm	M2	9,00	18,90	R$ 482,74	R$ 593,18	R$ 11.211,07		R$ -		R$ -	18,90	R$ 11.211,07
18.2.6.6	SBC	**190404 (ADAPTADA)**	BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFÉ IMPERIAL)	M2	24,00	38,72	R$ 542,05	R$ 666,06	R$ 25.789,25	11,99	R$ 7.988,42		R$ -	50,71	R$ 33.777,66
18.2.6.7	ORSE	**10710**	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO	M2	65,00	0,00	R$ 126,03	R$ 154,86	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.6.8	ORSE	**12044**	LETREIROS EM AÇO INOX	UN	40,00	0,00	R$ 106,42	R$ 130,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
18.2.7			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 61.808,73**		**R$ 11.853,88**		**R$ 669,71**		**R$ 72.992,91**
18.2.7.1			**LOUÇAS SANITÁRIAS**						**R$ 19.562,73**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 19.562,73**
18.2.7.1.1	SBC	**190192**	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00	6,00	R$ 1.416,28	R$ 1.740,29	R$ 10.441,72		R$ -		R$ -	6,00	R$ 10.441,72
18.2.7.1.2	ORSE	**7712**	CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA	UN	3,00	3,00	R$ 647,75	R$ 795,94	R$ 2.387,81		R$ -		R$ -	3,00	R$ 2.387,81
18.2.7.1.3	SBC	**190771**	CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR	UN	4,00	4,00	R$ 435,17	R$ 534,73	R$ 2.138,90		R$ -		R$ -	4,00	R$ 2.138,90
18.2.7.1.4	SBC	**190409**	CUBA INOX MORGANA	UN	2,00	2,00	R$ 1.070,67	R$ 1.315,61	R$ 2.631,22		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.631,22
18.2.7.1.5	SINAPI	**100859**	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUÇA BRANCO - DECA	UN	1,00	1,00	R$ 872,25	R$ 1.071,80	R$ 1.071,80		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.071,80
18.2.7.1.6	ORSE	**7759**	LAVATÓRIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17	UN	1,00	1,00	R$ 725,34	R$ 891,28	R$ 891,28		R$ -		R$ -	1,00	R$ 891,28
18.2.7.2			**ACESSÓRIOS**						**R$ 1.828,38**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.828,38**
18.2.7.2.1	SINAPI	**37401**	DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR	UN	9,00	5,00	R$ 86,98	R$ 106,88	R$ 534,39		R$ -		R$ -	5,00	R$ 534,39
18.2.7.2.2	SINAPI	**95544**	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR	UN	6,00	5,00	R$ 24,93	R$ 30,63	R$ 153,17		R$ -		R$ -	5,00	R$ 153,17
18.2.7.2.3	ORSE	**11148**	EXAUSTOR PARA BANHEIRO	UN	1,00	1,00	R$ 218,46	R$ 268,44	R$ 268,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 268,44
18.2.7.2.4	ORSE	**13114**	BARRAS DE APOIO AÇO INOX (PCD)	UN	4,00	4,00	R$ 177,49	R$ 218,09	R$ 872,38		R$ -		R$ -	4,00	R$ 872,38
18.2.7.3			**METAIS**						**R$ 16.307,72**		**R$ 4.330,98**		**R$ 669,71**		**R$ 19.968,98**
18.2.7.3.1	SINAPI	**89986**	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR	UN	11,00	16,00	R$ 75,09	R$ 92,27	R$ 1.476,30		R$ -	4,00	R$ 369,07	12,00	R$ 1.107,22
18.2.7.3.2	SBC	**190332**	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL	UN	6,00	26,00	R$ 251,76	R$ 309,36	R$ 8.043,26	14,00	R$ 4.330,98		R$ -	40,00	R$ 12.374,24
18.2.7.3.3	AGESUL	**1301003061**	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO LORENZETTI OU SIMILAR	UN	2,00	2,00	R$ 467,33	R$ 574,24	R$ 1.148,49		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.148,49
18.2.7.3.4	ORSE	**11748**	TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO	UN	5,00	5,00	R$ 274,56	R$ 337,37	R$ 1.686,86		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.686,86
18.2.7.3.5	ORSE	**9676**	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA WATERPRESS, COR CROMADA, INCEPA OU SIMILAR	UN	3,00	3,00	R$ 244,67	R$ 300,64	R$ 901,93		R$ -	1,00	R$ 300,64	2,00	R$ 601,29
18.2.7.3.6	CPOS	**44.20.220**	SIFÃO METALÍCO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO	UN	8,00	8,00	R$ 174,67	R$ 214,63	R$ 1.717,04		R$ -		R$ -	8,00	R$ 1.717,04
18.2.7.3.7	CPOS	**44.20.220 (ADAPTADA)**	SIFÃO METÁLICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO	UN	2,00	2,00	R$ 184,53	R$ 226,75	R$ 453,49		R$ -		R$ -	2,00	R$ 453,49
18.2.7.3.8	SBC	**190167**	VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E ACIONAMENTO TIPO CLICK	UN	5,00	5,00	R$ 65,22	R$ 80,14	R$ 400,70		R$ -		R$ -	5,00	R$ 400,70
18.2.7.3.9	ORSE	**1703**	RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE	UN	7,00	7,00	R$ 32,81	R$ 40,32	R$ 282,21		R$ -		R$ -	7,00	R$ 282,21
18.2.7.3.10	ORSE	**12897**	RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898	UN	2,00	2,00	R$ 80,34	R$ 98,72	R$ 197,44		R$ -		R$ -	2,00	R$ 197,44
18.2.7.4			**TUBULAÇÕES E PONTOS SANITÁRIOS**						**R$ 9.415,74**		**R$ 3.594,76**		**R$ -**		**R$ 13.010,51**
18.2.7.4.1	SINAPI	**89711**	TUBO DE ESGOTO DE 40MM	M	33,00	7,00	R$ 18,06	R$ 22,19	R$ 155,34		R$ -		R$ -	7,00	R$ 155,34
18.2.7.4.2	SINAPI	**89713**	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	M	24,00	15,00	R$ 29,66	R$ 36,45	R$ 546,68		R$ -		R$ -	15,00	R$ 546,68

7,50	APLICÁVEL	R$ 943,28	R$ 36,44	0,00	7,50	0,00	R$ 0,00
632,32	DISPENSÁVEL			632,32	0,00	5,40	
0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
23,19	APLICÁVEL	R$ 26.283,00	R$ 1.015,74	3,40	19,79	12,14	R$ 623,10
0,00				4,83	-4,83	-4,83	
85,19	APLICÁVEL	R$ 7.673,77	R$ 296,56	73,27	11,91	70,44	R$ 1.753,43
2,00	APLICÁVEL	R$ 1.750,65	R$ 67,65	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 890,43	R$ 34,41	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
7,00	APLICÁVEL	R$ 6.180,18	R$ 238,84	0,00	7,00	0,00	R$ 0,00
0,00	DISPENSÁVEL[7]			7,76	-7,76	-7,76	
						0,00	
550,00	DISPENSÁVEL			597,82	-47,82	54,60	
180,00	DISPENSÁVEL			264,71	-84,71	0,00	
18,00	APLICÁVEL	R$ 1.056,70	R$ 40,83	0,00	18,00	18,00	R$ 40,83
35,00	APLICÁVEL	R$ 10.913,33	R$ 421,76	0,00	35,00	0,00	R$ 0,00
25,00	APLICÁVEL	R$ 3.147,16	R$ 121,62	0,00	25,00	68,00	R$ 330,81
25,00	APLICÁVEL	R$ 1.291,26	R$ 49,90	0,00	25,00	68,00	R$ 135,73
25,00	APLICÁVEL	R$ 4.034,86	R$ 155,93	0,00	25,00	68,00	R$ 424,13
						0,00	
431,59	APLICÁVEL	R$ 705,08	R$ 27,24	276,64	154,96	0,00	R$ 0,00
431,59	APLICÁVEL	R$ 9.983,96	R$ 385,83	169,21	262,38	0,00	R$ 0,00
2,48	APLICÁVEL	R$ 1.393,62	R$ 53,84	0,00	2,48	0,00	R$ 0,00
26,40	APLICÁVEL	R$ 7.638,89	R$ 295,21	0,00	26,40	12,39	R$ 138,55
25,20	APLICÁVEL	R$ 5.307,85	R$ 205,12	0,00	25,20	0,00	R$ 0,00
122,70	APLICÁVEL	R$ 2.234,76	R$ 86,36	113,15	9,55	0,00	R$ 0,00
22,50	APLICÁVEL	R$ 465,00	R$ 17,97	19,92	2,58	0,00	R$ 0,00
						0,00	
77,48	DISPENSÁVEL			77,48	0,00	0,00	
733,50	APLICÁVEL	R$ 1.299,46	R$ 50,21	690,53	42,97	0,00	R$ 0,00
703,75	APLICÁVEL	R$ 15.564,78	R$ 601,52	637,40	66,35	0,00	R$ 0,00
6,25	APLICÁVEL	R$ 1.316,42	R$ 50,87	0,00	6,25	6,25	R$ 50,87
27,32	APLICÁVEL	R$ 1.127,90	R$ 43,58	22,50	4,82	0,00	R$ 0,00
48,00	APLICÁVEL	R$ 1.245,14	R$ 48,12	45,96	2,04	6,66	R$ 156,98
409,34	DISPENSÁVEL			371,06	38,28	100,55	
390,00	APLICÁVEL	R$ 13.247,14	R$ 511,94	212,96	177,04	301,09	R$ 870,64
11,88	DISPENSÁVEL			21,59	-9,71	6,57	
						0,00	
6,25	APLICÁVEL	R$ 310,19	R$ 11,98	5,58	0,67	0,00	R$ 0,00
23,49	DISPENSÁVEL			22,32	1,17	4,05	
50,00	APLICÁVEL	R$ 2.633,02	R$ 101,75	0,00	50,00	84,00	R$ 170,94
1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
18,90	DISPENSÁVEL			18,90	0,00	0,00	
33,72	DISPENSÁVEL			38,72	-5,00	11,99	
65,00	APLICÁVEL	R$ 10.470,70	R$ 404,65	0,00	65,00	0,00	R$ 0,00
40,00	APLICÁVEL	R$ 5.440,91	R$ 210,27	0,00	40,00	0,00	R$ 0,00
						0,00	
						0,00	
6,00	APLICÁVEL	R$ 1.810,23	R$ 69,95	5,00	1,00	1,00	R$ 69,95
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
4,00	APLICÁVEL	R$ 556,21	R$ 21,49	3,00	1,00	1,00	R$ 21,49
2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
						0,00	
9,00	APLICÁVEL	R$ 444,69	R$ 17,18	5,00	4,00	0,00	R$ 0,00
6,00	APLICÁVEL	R$ 31,86	R$ 1,23	5,00	1,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 279,22	R$ 10,79	0,00	1,00	1,00	R$ 10,79
4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
						0,00	
16,00	DISPENSÁVEL			12,00	4,00	0,00	
16,00	DISPENSÁVEL			15,00	1,00	25,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ 1.194,64	R$ 46,16	0,00	2,00	2,00	R$ 46,16
5,00	APLICÁVEL	R$ 350,93	R$ 13,56	4,00	1,00	1,00	R$ 13,56
3,00	APLICÁVEL	R$ 312,72	R$ 12,08	2,00	1,00	0,00	R$ 0,00
8,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	8,00	0,00	0,00	
2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
7,00	DISPENSÁVEL			7,00	0,00	0,00	
2,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	2,00	0,00	0,00	
						0,00	
33,00	APLICÁVEL	R$ 600,17	R$ 23,18	7,00	26,00	0,00	R$ 0,00
24,00	APLICÁVEL	R$ 341,18	R$ 13,18	15,00	9,00	0,00	R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 – ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
18.2.7.4.3	SINAPI	**89714**	TUBO DE ESGOTO DE 100MM	M	54,00	27,00	R$ 32,91	R$ 40,44	R$ 1.091,85		R$ -		R$ -	27,00	R$ 1.091,85	54,00	APLICÁVEL	R$ 1.135,74	R$ 43,89	27,00	27,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.4	SINAPI	**89708**	CAIXA SIFONADA PVC 100MM	UN	5,00	5,00	R$ 81,00	R$ 99,53	R$ 497,65		R$ -		R$ -	5,00	R$ 497,65	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
18.2.7.4.5	SINAPI	**98110**	CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM	UN	4,00	4,00	R$ 310,25	R$ 381,23	R$ 1.524,91		R$ -		R$ -	4,00	R$ 1.524,91	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
18.2.7.4.6	SINAPI	**89726**	JOELHO 45° DE 40MM	UN	10,00	3,00	R$ 8,49	R$ 10,43	R$ 31,30		R$ -		R$ -	3,00	R$ 31,30	10,00	APLICÁVEL	R$ 75,95	R$ 2,93	3,00	7,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.7	SINAPI	**89739**	JOELHO 45° DE 75MM	UN	3,00	1,00	R$ 21,32	R$ 26,20	R$ 26,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26,20	3,00	APLICÁVEL	R$ 54,49	R$ 2,10	1,00	2,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.8	SINAPI	**89746**	JOELHO 45° DE 100MM	UN	14,00	7,00	R$ 25,54	R$ 31,38	R$ 219,68		R$ -		R$ -	7,00	R$ 219,68	14,00	APLICÁVEL	R$ 228,51	R$ 8,82	7,00	7,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.9	SINAPI	**89782**	TÊ DE 40MM	UN	6,00	0,00	R$ 12,12	R$ 14,89	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 92,94	R$ 3,59	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.10	SINAPI	**89786**	TÊ DE 75MM	UN	6,00	1,00	R$ 35,86	R$ 44,06	R$ 44,06		R$ -		R$ -	1,00	R$ 44,06	6,00	APLICÁVEL	R$ 229,16	R$ 8,84	1,00	5,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.4.11	SINAPI	**89796**	TÊ DE 100MM	UN	6,00	6,00	R$ 39,47	R$ 48,50	R$ 291,00		R$ -		R$ -	6,00	R$ 291,00	6,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	6,00	0,00	0,00	
18.2.7.4.12	SINAPI	**91795**	PONTO SANITÁRIO DE 100MM	UN	7,00	42,00	R$ 63,05	R$ 77,47	R$ 3.253,91	29,00	R$ 2.246,75		R$ -	71,00	R$ 5.500,67	56,00	DISPENSÁVEL			42,00	14,00	29,00	
18.2.7.4.13	SINAPI	**91792**	PONTO SANITÁRIO DE 40MM	UN	12,00	27,00	R$ 52,24	R$ 64,19	R$ 1.733,16	21,00	R$ 1.348,01		R$ -	48,00	R$ 3.081,17	67,00	DISPENSÁVEL			27,00	40,00	21,00	
18.2.7.5			**TUBULAÇÕES E PONTOS HIDRÁULICOS**						**R$ 14.694,16**		**R$ 3.928,14**		**R$ -**		**R$ 18.622,31**							0,00	
18.2.7.5.1	SINAPI	**89356**	TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM	M	24,00	0,00	R$ 18,99	R$ 23,33	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	24,00	APLICÁVEL	R$ 582,53	R$ 22,51	0,00	24,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.5.2	SINAPI	**89355**	TUBO PVC 20MM	M	54,00	0,00	R$ 16,49	R$ 20,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	54,00	APLICÁVEL	R$ 1.138,15	R$ 43,98	0,00	54,00	0,00	R$ 0,00
18.2.7.5.3	SINAPI	**89957**	PONTO HIDRÁULICO	UN	55,00	101,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 14.694,16	27,00	R$ 3.928,14		R$ -	128,00	R$ 18.622,31	121,00	DISPENSÁVEL			81,00	40,00	47,00	
18.2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA**						**R$ 383.741,54**		**R$ 32.577,14**		**R$ 8.297,98**		**R$ 408.020,71**							0,00	
18.2.8.1			**LUMINÁRIAS**						**R$ 218.375,30**		**R$ 23.335,06**		**R$ 8.142,40**		**R$ 233.567,96**							0,00	
18.2.8.1.1	SBC	**060118**	ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR	UN	27,00	26,00	R$ 148,81	R$ 182,85	R$ 4.754,20		R$ -		R$ -	26,00	R$ 4.754,20	27,00	APLICÁVEL	R$ 3.594,85	R$ 138,92	8,10	18,90	17,90	R$ 131,57
18.2.8.1.2	SBC	**060631**	BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR	UN	12,00	12,00	R$ 96,72	R$ 118,85	R$ 1.426,16		R$ -		R$ -	12,00	R$ 1.426,16	12,00	APLICÁVEL	R$ 1.038,44	R$ 40,13	3,60	8,40	8,40	R$ 40,13
18.2.8.1.3	ORSE	**13158**	PLAFON DE SOBREPOR DE ACRÍLICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x 40 X 8CM - STARLUMEN OU SIMILAR	UN	6,00	5,00	R$ 147,95	R$ 181,80	R$ 908,99		R$ -		R$ -	5,00	R$ 908,99	6,00	APLICÁVEL	R$ 794,23	R$ 30,69	1,80	4,20	3,20	R$ 23,38
18.2.8.1.4	CCU	**ILU_126**	PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	14,00	14,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 6.413,56		R$ -	12,00	R$ 5.497,34	2,00	R$ 916,22	14,00	APLICÁVEL	R$ 4.002,82	R$ 154,69	5,60	8,40	-3,60	-R$ 66,30
18.2.8.1.5	CCU	**ILU_126**	PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	33,00	113,00	R$ 372,82	R$ 458,11	R$ 51.766,58	3,00	R$ 1.374,33		R$ -	116,00	R$ 53.140,91	113,00	DISPENSÁVEL			82,00	31,00	34,00	
18.2.8.1.6	ORSE	**10352**	SPOT DE EMBUTIR NO FRAME II PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE OU SIMILAR	UN	54,00	55,00	R$ 82,40	R$ 101,25	R$ 5.568,80	18,00	R$ 1.822,52		R$ -	73,00	R$ 7.391,32	54,00	APLICÁVEL	R$ 589,79	R$ 22,79	48,40	5,60	24,60	R$ 100,11
18.2.8.1.7	CCU	**ILU_113**	TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR	M	34,00	34,00	R$ 277,58	R$ 341,08	R$ 11.596,82	1,60	R$ 545,73		R$ -	35,60	R$ 12.142,55	34,00	APLICÁVEL	R$ 6.741,08	R$ 260,51	15,00	19,00	20,60	R$ 282,45
18.2.8.1.8	CCU	**ILU_122**	SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU SIMILAR	UN	37,00	37,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ 9.786,71	10,00	R$ 2.645,06		R$ -	47,00	R$ 12.431,77	37,00	APLICÁVEL	R$ 7.126,08	R$ 275,39	11,10	25,90	35,90	R$ 381,72
18.2.8.1.9	SBC	**60386 (ADAPTADA)**	PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR	M	230,00	377,30	R$ 152,70	R$ 187,63	R$ 70.794,57	37,63	R$ 7.060,28		R$ -	414,93	R$ 77.854,85	230,00	APLICÁVEL	R$ 16.674,90	R$ 644,42	144,57	85,44	270,37	R$ 2.039,31
18.2.8.1.10	SBC	**60132 (ADAPTADA)**	FITA DE LED 3000K COM FONTE	M	15,00	16,96	R$ 27,82	R$ 34,18	R$ 579,77		R$ -		R$ -	16,96	R$ 579,77	15,00	APLICÁVEL	R$ 262,09	R$ 10,12	7,63	7,37	9,33	R$ 12,81
18.2.8.1.11	SBC	**60386 (ADAPTADA)**	PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED	M	51,00	54,00	R$ 151,99	R$ 186,76	R$ 10.085,11	52,94	R$ 9.887,14		R$ -	106,94	R$ 19.972,25	51,00	APLICÁVEL	R$ 2.039,82	R$ 78,82	40,50	10,50	66,44	R$ 498,74
18.2.8.1.12	SETOP	**ED-13339**	LUMINÁRIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LÂMPADAS PADRÃO LOCAL	UN	60,00	186,00	R$ 183,98	R$ 226,07	R$ 42.048,97		R$ -		R$ -	186,00	R$ 42.048,97	60,00	DISPENSÁVEL			153,00	-93,00	33,00	
18.2.8.1.13	CCU	**ILU_122**	SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR	UN	10,00	10,00	R$ 215,26	R$ 264,51	R$ 2.645,06		R$ -	10,00	R$ 2.645,06	0,00	R$ -	10,00	APLICÁVEL	R$ 1.925,97	R$ 74,43	3,00	7,00	-3,00	-R$ 31,90
18.2.8.2			**INTERRUPTORES E TOMADAS**						**R$ 119.088,82**		**R$ 7.119,61**		**R$ 155,58**		**R$ 126.052,85**							0,00	
18.2.8.2.1	SINAPI	**104475**	PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A	UN	33,00	224,00	R$ 112,45	R$ 138,18	R$ 30.951,33	20,00	R$ 2.763,51		R$ -	244,00	R$ 33.714,84	224,00	DISPENSÁVEL			178,50	45,50	65,50	
18.2.8.2.2	SINAPI	**104476**	PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 20A	UN	51,00	0,00	R$ 142,70	R$ 175,35	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	51,00	APLICÁVEL	R$ 9.302,13	R$ 359,49	0,00	51,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.2.3	SINAPI	**104473**	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO)	UN	16,00	453,00	R$ 126,61	R$ 155,58	R$ 70.475,48	28,00	R$ 4.356,10		R$ -	481,00	R$ 74.831,58	410,00	DISPENSÁVEL			394,00	16,00	87,00	
18.2.8.2.4	SINAPI	**104473**	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES)	UN	21,00	21,00	R$ 126,61	R$ 155,58	R$ 3.267,08		R$ -	1,00	R$ 155,58	20,00	R$ 3.111,50	21,00	APLICÁVEL	R$ 161,82	R$ 6,25	20,00	1,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.2.5	SINAPI	**104478**	PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY	UN	18,00	48,00	R$ 244,06	R$ 299,89	R$ 14.394,93		R$ -		R$ -	48,00	R$ 14.394,93	48,00	DISPENSÁVEL			48,00	0,00	0,00	
18.2.8.3			**CABOS**						**R$ 6.404,49**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.404,49**							0,00	
18.2.8.3.1	SINAPI	**91926**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	718,00	700,00	R$ 3,77	R$ 4,63	R$ 3.242,73		R$ -		R$ -	700,00	R$ 3.242,73	718,00	APLICÁVEL	R$ 86,73	R$ 3,35	700,00	18,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.3.2	SINAPI	**91928**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	200,00	200,00	R$ 5,87	R$ 7,21	R$ 1.442,58		R$ -		R$ -	200,00	R$ 1.442,58	200,00	DISPENSÁVEL			200,00	0,00	0,00	
18.2.8.3.3	SINAPI	**91930**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	178,00	170,00	R$ 8,23	R$ 10,11	R$ 1.719,18		R$ -		R$ -	170,00	R$ 1.719,18	178,00	APLICÁVEL	R$ 84,15	R$ 3,25	170,00	8,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.4			**ELETROCALHAS E ELETRODUTOS**						**R$ 5.002,75**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.002,75**							0,00	
18.2.8.4.1	SBC	**63036**	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM	M	120,00	0,00	R$ 36,85	R$ 45,28	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	120,00	APLICÁVEL	R$ 5.652,06	R$ 218,43	0,00	120,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.4.2	SINAPI	**91863**	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	186,00	222,00	R$ 10,97	R$ 13,48	R$ 2.992,48		R$ -		R$ -	222,00	R$ 2.992,48	222,00	DISPENSÁVEL			222,00	0,00	0,00	
18.2.8.4.3	SINAPI	**91854**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	180,00	200,00	R$ 8,18	R$ 10,05	R$ 2.010,27		R$ -		R$ -	200,00	R$ 2.010,27	200,00	DISPENSÁVEL			200,00	0,00	0,00	
18.2.8.5			**QUADROS ELÉTRICOS**						**R$ 6.879,04**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.879,04**							0,00	
18.2.8.5.1	CCU	**QDC_112**	QUADRO ELÉTRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS	UN	4,00	6,00	R$ 933,05	R$ 1.146,51	R$ 6.879,04		R$ -		R$ -	6,00	R$ 6.879,04	4,00	APLICÁVEL	R$ 4.770,37	R$ 184,34	0,00	4,00	6,00	R$ 276,51
18.2.8.6			**LÓGICA**						**R$ 27.991,14**		**R$ 2.122,47**		**R$ -**		**R$ 30.113,62**							0,00	
18.2.8.6.1	SINAPI	**98297**	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	M	1600,00	2.550,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 19.426,91		R$ -		R$ -	2.550,00	R$ 19.426,91	2550,00	DISPENSÁVEL			2550,00	0,00	0,00	
18.2.8.6.2	SINAPI	**98307**	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	42,00	R$ 40,17	R$ 49,36	R$ 2.073,11	43,00	R$ 2.122,47		R$ -	85,00	R$ 4.195,59	40,00	APLICÁVEL	R$ 2.053,76	R$ 79,37	0,00	40,00	85,00	R$ 168,66
18.2.8.6.3	SBC	**63036**	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM	M	90,00	60,00	R$ 36,85	R$ 45,28	R$ 2.716,82		R$ -		R$ -	60,00	R$ 2.716,82	90,00	APLICÁVEL	R$ 1.413,00	R$ 54,59	60,00	30,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.6.4	SBC	**59413**	ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X50MM	M	90,00	0,00	R$ 50,27	R$ 61,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	90,00	APLICÁVEL	R$ 5.782,81	R$ 223,48	0,00	90,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.6.5	SINAPI	**91863**	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	330,00	280,00	R$ 10,97	R$ 13,48	R$ 3.774,30		R$ -		R$ -	280,00	R$ 3.774,30	330,00	APLICÁVEL	R$ 701,07	R$ 27,09	280,00	50,00	0,00	R$ 0,00
18.2.8.6.6	SINAPI	**91854**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	M	138,00	0,00	R$ 8,18	R$ 10,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	138,00	APLICÁVEL	R$ 1.442,84	R$ 55,76	0,00	138,00	0,00	R$ 0,00
18.3			**DIVERSOS**						**R$ 105.857,54**		**R$ -**		**R$ 18.948,42**		**R$ 86.909,11**							0,00	
18.3.1			**SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO**						**R$ 105.857,54**		**R$ -**		**R$ 18.948,42**		**R$ 86.909,11**							0,00	
18.3.1.1	CCU	**COT-087**	CANCELA AUTOMÁTICA - GAREM OU SIMILAR	UN	3,00	3,00	R$ 4.825,30	R$ 5.929,20	R$ 17.787,60		R$ -		R$ -	3,00	R$ 17.787,60	3,00	APLICÁVEL	R$ 18.502,66	R$ 715,06	0,00	3,00	3,00	R$ 715,06
18.3.1.2	CCU	**COT-088**	CÂMERA IP COM LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEÍCULOS	UN	5,00	5,00	R$ 9.852,34	R$ 12.106,29	R$ 60.531,47		R$ -		R$ -	5,00	R$ 60.531,47	5,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	5,00	0,00	0,00	
18.3.1.3	CCU	**COT-089**	SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS	UN	5,00	0,00	R$ 4.825,30	R$ 5.929,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00						0,00	
18.3.1.4	SBC	**00300 (ADAPTADO)**	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES GERAIS (HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICA, LÓGICA)	M²	830,00	830,00	R$ 26,36	R$ 32,39	R$ 26.884,09		R$ -	585,00	R$ 18.948,42	245,00	R$ 7.935,66	830,00	APLICÁVEL	R$ 25.213,26	R$ 974,39	81,67	748,33	163,33	R$ 212,67
18.3.1.5	CCU	**COT-087***	SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS	UN	0,00	5,00	R$ 106,51	R$ 130,88	R$ 654,38		R$ -		R$ -	5,00	R$ 654,38	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
19			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 12 (13ª VARA JFPB)**						**R$ 315.735,29**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 315.735,29**							0,00	
19.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 250.145,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 250.145,21**							0,00	
19.1.1			**EQUIPAMENTOS**						**R$ 250.145,21**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 250.145,21**							0,00	
19.1.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-001	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12).	UN	1,00	1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,76	R$ 132.569,76		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,76	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.1.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-002	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	3,00	3,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,01	R$ 30.276,02		R$ -		R$ -	3,00	R$ 30.276,02	3,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	3,00	0,00	0,00	
19.1.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-003	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	1,00	1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.1.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-004	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	5,00	5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
19.1.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-005	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	2,00	2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,24	R$ 20.674,47		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,47	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
19.1.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-006	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	UN	22,00	22,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.308,87		R$ -		R$ -	22,00	R$ 3.308,87	22,00	DISPENSÁVEL			22,00	0,00	0,00	
19.1.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-007	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2	UN	1,00	1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.1.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-008	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2	UN	1,00	1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.2			**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**R$ 56.933,57**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 56.933,57**							0,00	
19.2.1			**MATERIAIS / INSTALAÇÃO**						**R$ 56.933,57**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 56.933,57**							0,00	
19.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-009	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,04	R$ 1.502,04		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,04	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-010	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H	8,00	8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,37	R$ 9.946,93		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,93	8,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	8,00	0,00	0,00	
19.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-011	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	3,00	3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,13	R$ 3.936,39		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,39	3,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	3,00	0,00	0,00	
19.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-012	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	11,00	11,00	R$ 530,67	R$ 611,75	R$ 6.729,21		R$ -		R$ -	11,00	R$ 6.729,21	11,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	11,00	0,00	0,00	
19.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-013	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	22,00	22,00	R$ 220,03	R$ 253,65	R$ 5.580,22		R$ -		R$ -	22,00	R$ 5.580,22	22,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	22,00	0,00	0,00	

JFPB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)

Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**

Período **06/11/2024 a 06/12/2024**

Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**

PA de Fiscalização n.º **0002085-87.2023.4.05.7400**

Contratada **PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**

Contrato n.º **13/2023**

Data Ordem de Serviço **14/06/2023**

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05: ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
19.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-014	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULACAO DE GÁS REFRIGERANTE. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	22,00	22,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 7.353,98		R$ -		R$ -	22,00	R$ 7.353,98	22,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	22,00	0,00	0,00	
19.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-015	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	11,00	11,00	R$ 662,56	R$ 763,79	R$ 8.401,65		R$ -		R$ -	11,00	R$ 8.401,65	11,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	11,00	0,00	0,00	
19.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	3,00	0,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	APLICÁVEL	R$ 107,70	R$ 4,16	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
19.2.1.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	8,00	8,00	R$ 40,68	R$ 46,90	R$ 375,16		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,16	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
19.2.1.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	11,00	0,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	11,00	APLICÁVEL	R$ 1.456,60	R$ 56,29	0,00	11,00	0,00	R$ 0,00
19.2.1.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	1,00	1,00	R$ 133,77	R$ 154,21	R$ 154,21		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,21	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.2.1.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	1,00	1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.2.1.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	2,00	0,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 264,83	R$ 10,23	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
19.2.1.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	2,00	0,00	R$ 201,85	R$ 232,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	2,00	APLICÁVEL	R$ 484,07	R$ 18,70	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
19.2.1.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	4,00	4,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ 403,24		R$ -		R$ -	4,00	R$ 403,24	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
19.2.1.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M	4,00	4,00	R$ 178,42	R$ 205,68	R$ 822,72		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,72	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
19.2.1.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-025	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	6,00	6,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ 200,31		R$ -		R$ -	6,00	R$ 200,31	6,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	6,00	0,00	0,00	
19.2.1.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-026	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	6,00	6,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ 327,44		R$ -		R$ -	6,00	R$ 327,44	6,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	6,00	0,00	0,00	
19.2.1.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-027	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,10	R$ 1.665,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,10	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.2.1.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-028	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.2.1.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-029	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00	1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.2.1.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG	16,00	16,00	R$ 86,92	R$ 100,20	R$ 1.603,19		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.603,19	16,00	DISPENSÁVEL			16,00	0,00	0,00	
19.2.1.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-031	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2	1,00	1,00	R$ 422,95	R$ 487,57	R$ 487,57		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,57	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 7.356,34**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.356,34**							0,00	
19.3.1			**REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO**						**R$ 7.356,34**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 7.356,34**							0,00	
19.3.1.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXACÃO	UN	1,00	1,00	R$ 85,41	R$ 104,95	R$ 104,95		R$ -		R$ -	1,00	R$ 104,95	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
19.3.1.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M	8,00	8,00	R$ 20,28	R$ 24,92	R$ 199,36		R$ -		R$ -	8,00	R$ 199,36	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
19.3.1.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	4,00	4,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 53,13		R$ -		R$ -	4,00	R$ 53,13	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
19.3.1.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	9,00	9,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ 63,92		R$ -		R$ -	9,00	R$ 63,92	9,00	DISPENSÁVEL			9,00	0,00	0,00	
19.3.1.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	21,00	21,00	R$ 11,19	R$ 13,75	R$ 288,75		R$ -		R$ -	21,00	R$ 288,75	21,00	DISPENSÁVEL			21,00	0,00	0,00	
19.3.1.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6,00	6,00	R$ 22,28	R$ 27,38	R$ 164,26		R$ -		R$ -	6,00	R$ 164,26	6,00	DISPENSÁVEL			6,00	0,00	0,00	
19.3.1.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	5,00	5,00	R$ 5,67	R$ 6,97	R$ 34,84		R$ -		R$ -	5,00	R$ 34,84	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
19.3.1.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6,00	6,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 10,99		R$ -		R$ -	6,00	R$ 10,99	6,00	DISPENSÁVEL			6,00	0,00	0,00	
19.3.1.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN	3,00	3,00	R$ 3,23	R$ 3,97	R$ 11,91		R$ -		R$ -	3,00	R$ 11,91	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
19.3.1.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN	3,00	3,00	R$ 1,39	R$ 1,71	R$ 5,12		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,12	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
19.3.1.11	ORSE	11190	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV	M	150,00	400,00	R$ 13,06	R$ 16,05	R$ 6.419,11		R$ -		R$ -	400,00	R$ 6.419,11	400,00	DISPENSÁVEL			400,00	0,00	0,00	
19.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO (QDA-19.4.1)**						**R$ 1.300,17**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,17**							0,00	
19.4.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO**						**R$ 1.300,17**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,17**							0,00	
19.4.1.1	COTAÇÃO	QDC_154 (ADAPTADA	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN	1,00	1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,17	R$ 1.300,17		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,17	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
19.4.1.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2	6,00	0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	APLICÁVEL	R$ 341,34	R$ 13,19	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
19.4.1.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2	1,70	0,00	R$ 280,65	R$ 344,86	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	APLICÁVEL	R$ 609,81	R$ 23,55	0,00	1,70	0,00	R$ 0,00
19.4.1.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2	1,70	0,00	R$ 6,32	R$ 7,77	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	APLICÁVEL	R$ 13,73	R$ 0,53	0,00	1,70	0,00	R$ 0,00
19.4.1.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	30,00	0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	30,00	APLICÁVEL	R$ 521,86	R$ 20,16	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
20			**EXECUÇÃO SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSOLO (VIP-AUDITÓRIO), TERREO (MEMORIAL-BIBLIOTECA) E 1º ANDAR (SECAD E ESPAÇO-SER)**						**R$ 1.172.323,19**		**R$ 30.694,48**		**R$ -**		**R$ 1.203.017,66**							0,00	
20.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 726.092,03**		**R$ 5.564,83**		**R$ -**		**R$ 731.656,86**							0,00	
20.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-032	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 66.513,08	R$ 76.674,98	R$ 76.674,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 76.674,98	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
20.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-033	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 85 kW e COP>4.5, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 116.000,00	R$ 133.722,54	R$ 133.722,54		R$ -		R$ -	1,00	R$ 133.722,54	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
20.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-034	Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 95 kW e COP>4.9, conforme especificação e projeto.	UN	1,00	1,00	R$ 122.000,00	R$ 140.639,22	R$ 140.639,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 140.639,22	1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
20.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-035	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	2,00	4,00	R$ 8.194,59	R$ 9.446,56	R$ 37.786,25		R$ -		R$ -	4,00	R$ 37.786,25	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
20.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-036	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	10,00	10,00	R$ 8.889,99	R$ 10.248,21	R$ 102.482,07		R$ -		R$ -	10,00	R$ 102.482,07	10,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	10,00	0,00	0,00	
20.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-037	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	12,00	11,00	R$ 9.047,63	R$ 10.429,93	R$ 114.729,24		R$ -		R$ -	11,00	R$ 114.729,24	12,00	APLICÁVEL	R$ 10.849,21	R$ 419,27	11,00	1,00	0,00	R$ 0,00
20.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-038	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	1,00	1,00	R$ 9.046,80	R$ 10.428,97	R$ 10.428,97		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.428,97	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
20.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-039	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	1,00	1,00	R$ 9.058,95	R$ 10.442,98	R$ 10.442,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.442,98	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
20.1.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-040	Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 kW com receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação	UN	5,00	5,00	R$ 9.218,23	R$ 10.626,60	R$ 53.132,98		R$ -		R$ -	5,00	R$ 53.132,98	5,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	5,00	0,00	0,00	
20.1.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-041	Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação.	UN	62,00	62,00	R$ 131,09	R$ 151,12	R$ 9.369,32		R$ -		R$ -	62,00	R$ 9.369,32	62,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	62,00	0,00	0,00	
20.1.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-042	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2	UN	15,00	15,00	R$ 469,21	R$ 540,90	R$ 8.113,44		R$ -		R$ -	15,00	R$ 8.113,44	15,00	DISPENSÁVEL			15,00	0,00	0,00	
20.1.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-043	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2	UN	7,00	7,00	R$ 530,57	R$ 611,63	R$ 4.281,42		R$ -		R$ -	7,00	R$ 4.281,42	7,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	7,00	0,00	0,00	
20.1.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-044	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2	UN	5,00	5,00	R$ 595,86	R$ 686,90	R$ 3.434,48		R$ -		R$ -	5,00	R$ 3.434,48	5,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	5,00	0,00	0,00	
20.1.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-045	Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2	UN	4,00	4,00	R$ 902,09	R$ 1.039,91	R$ 4.159,65		R$ -		R$ -	4,00	R$ 4.159,65	4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
20.1.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-046	Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação	UN	1,00	1,50	R$ 4.719,48	R$ 5.440,52	R$ 8.160,79	0,50	R$ 2.720,26		R$ -	2,00	R$ 10.881,05	1,00	DISPENSÁVEL			1,50	-0,50	0,50	
20.1.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-047	Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100 m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação	UN	1,00	1,50	R$ 4.935,14	R$ 5.689,13	R$ 8.533,70	0,50	R$ 2.844,57		R$ -	2,00	R$ 11.378,27	1,00	DISPENSÁVEL			1,50	-0,50	0,50	
20.2			**MATERIAIS E INSTALAÇÕES**						**R$ 356.936,27**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 356.936,27**							0,00	
20.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-048	Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.	UN	5,00	5,00	R$ 1.570,69	R$ 1.930,02	R$ 9.650,11		R$ -		R$ -	5,00	R$ 9.650,11	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
20.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-049	Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e especificação.	H	12,00	12,00	R$ 1.444,68	R$ 1.775,18	R$ 21.302,21		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21.302,21	12,00	DISPENSÁVEL			12,00	0,00	0,00	
20.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-050	Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.	UN	3,00	3,00	R$ 1.649,84	R$ 2.027,28	R$ 6.081,84		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.081,84	3,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	3,00	0,00	0,00	
20.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-051	Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.	UN	21,00	21,00	R$ 745,13	R$ 915,60	R$ 19.227,51		R$ -		R$ -	21,00	R$ 19.227,51	21,00	DISPENSÁVEL			21,00	0,00	0,00	
20.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-052	Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes.	UN	6,00	6,00	R$ 1.780,66	R$ 2.188,03	R$ 13.128,17		R$ -		R$ -	6,00	R$ 13.128,17	6,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	6,00	0,00	0,00	

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
20.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-053	Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e especificação.	UN	62,00	62,00	R$ 351,62	R$ 432,06	R$ 26.787,80		R$ -		R$ -	62,00	R$ 26.787,80
20.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-054	Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.	UN	31,00	31,00	R$ 960,61	R$ 1.180,37	R$ 36.591,53		R$ -		R$ -	31,00	R$ 36.591,53
20.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-055	Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos equipamentos.	M	106,00	106,00	R$ 32,52	R$ 39,96	R$ 4.235,73		R$ -		R$ -	106,00	R$ 4.235,73
20.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-056	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação.	M	25,20	45,53	R$ 35,86	R$ 44,06	R$ 2.006,23		R$ -		R$ -	45,53	R$ 2.006,23
20.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-057	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	78,02	78,02	R$ 48,75	R$ 59,90	R$ 4.673,61		R$ -		R$ -	78,02	R$ 4.673,61
20.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-058	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	57,00	67,27	R$ 104,80	R$ 128,78	R$ 8.662,23		R$ -		R$ -	67,27	R$ 8.662,23
20.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-059	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	103,70	103,70	R$ 132,32	R$ 162,59	R$ 16.860,72		R$ -		R$ -	103,70	R$ 16.860,72
20.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-060	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	74,90	74,90	R$ 160,29	R$ 196,96	R$ 14.752,31		R$ -		R$ -	74,90	R$ 14.752,31
20.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-061	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	16,40	16,40	R$ 186,49	R$ 229,15	R$ 3.758,12		R$ -		R$ -	16,40	R$ 3.758,12
20.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-062	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	34,50	34,50	R$ 213,80	R$ 262,71	R$ 9.063,56		R$ -		R$ -	34,50	R$ 9.063,56
20.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-063	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	31,70	31,93	R$ 241,88	R$ 297,22	R$ 9.490,10		R$ -		R$ -	31,93	R$ 9.490,10
20.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-064	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	49,00	49,00	R$ 276,49	R$ 339,74	R$ 16.647,43		R$ -		R$ -	49,00	R$ 16.647,43
20.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-065	Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação	M	16,00	16,00	R$ 326,93	R$ 401,72	R$ 6.427,57		R$ -		R$ -	16,00	R$ 6.427,57
20.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-066	Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação existente tipo Air Cloud fab Hitachi, conforme projeto e especificação.	UN	3,00	3,00	R$ 1.759,81	R$ 2.162,41	R$ 6.487,22		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.487,22
20.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-067	Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação.	KG	45,60	80,95	R$ 121,01	R$ 148,69	R$ 12.036,77		R$ -		R$ -	80,95	R$ 12.036,77
20.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-068	Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm (Sistema 02)	M²	1,00	1,00	R$ 787,24	R$ 967,34	R$ 967,34		R$ -		R$ -	1,00	R$ 967,34
20.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-069	Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10)	M²	3,00	3,00	R$ 1.351,48	R$ 1.660,66	R$ 4.981,99		R$ -		R$ -	3,00	R$ 4.981,99
20.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-070	Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás nitrogênio para pressurização das linhas de gás refrigerante.	UN	3,00	3,00	R$ 1.818,12	R$ 2.234,06	R$ 6.702,17		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6.702,17
20.2.24	SAPE-JFPB	PROP.VRF-071	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x125mm	UN	1,00	1,00	R$ 294,53	R$ 361,91	R$ 361,91		R$ -		R$ -	1,00	R$ 361,91
20.2.25	SAPE-JFPB	PROP.VRF-072	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 225x225mm	UN	10,00	10,00	R$ 352,74	R$ 433,44	R$ 4.334,38		R$ -		R$ -	10,00	R$ 4.334,38
20.2.26	SAPE-JFPB	PROP.VRF-073	Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 525x225mm	UN	1,00	1,00	R$ 636,42	R$ 782,02	R$ 782,02		R$ -		R$ -	1,00	R$ 782,02
20.2.27	SAPE-JFPB	PROP.VRF-074	Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação.	M	16,00	16,00	R$ 59,47	R$ 73,08	R$ 1.169,20		R$ -		R$ -	16,00	R$ 1.169,20
20.2.28	SAPE-JFPB	PROP.VRF-075	Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação.	M	6,00	6,50	R$ 78,85	R$ 96,89	R$ 629,78		R$ -		R$ -	6,50	R$ 629,78
20.2.29	SAPE-JFPB	PROP.VRF-076	Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC, conforme projeto e especificação.	UN	21,00	21,00	R$ 614,86	R$ 755,52	R$ 15.866,00		R$ -		R$ -	21,00	R$ 15.866,00
20.2.30	SAPE-JFPB	PROP.VRF-077	Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação.	KG	931,00	931,00	R$ 58,81	R$ 72,26	R$ 67.277,94		R$ -		R$ -	931,00	R$ 67.277,94
20.2.31	SAPE-JFPB	PROP.VRF-078	Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação	M²	48,00	48,00	R$ 79,29	R$ 97,43	R$ 4.676,61		R$ -		R$ -	48,00	R$ 4.676,61
20.2.32	SAPE-JFPB	PROP.VRF-079	Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior, conforme projeto e especificação.	UN	2,00	2,00	R$ 535,56	R$ 658,08	R$ 1.316,16		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.316,16
20.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 89.294,89**		**R$ 25.129,65**		**R$ -**		**R$ 114.424,53**
20.3.1	ORSE	666	Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica	UN	5,00	4,00	R$ 85,41	R$ 104,95	R$ 419,80		R$ -		R$ -	4,00	R$ 419,80
20.3.2	ORSE	670	Caixa de passagem de piso, dimensões 40x40cm, com tampa metálica	UN	10,00	4,00	R$ 120,69	R$ 148,30	R$ 593,20		R$ -		R$ -	4,00	R$ 593,20
20.3.3	ORSE	9206	Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1.1/2", com tampa e acessórios	UN	3,00	0,00	R$ 58,79	R$ 72,24	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.4	ORSE	382	Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1", com tampa e acessórios	UN	37,00	0,00	R$ 30,69	R$ 37,71	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.5	SINAPI	91864	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	4,00	4,00	R$ 14,65	R$ 18,00	R$ 72,01		R$ -		R$ -	4,00	R$ 72,01
20.3.6	ORSE	363	Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	UN	3,00	3,00	R$ 7,30	R$ 8,97	R$ 26,91		R$ -		R$ -	3,00	R$ 26,91
20.3.7	ORSE	356	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	145,00	120,00	R$ 20,28	R$ 24,92	R$ 2.990,34		R$ -		R$ -	120,00	R$ 2.990,34
20.3.8	ORSE	365	Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	UN	10,00	10,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 132,83		R$ -		R$ -	10,00	R$ 132,83
20.3.9	ORSE	357	Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios	M	8,00	60,00	R$ 28,48	R$ 35,00	R$ 2.099,73		R$ -		R$ -	60,00	R$ 2.099,73
20.3.10	ORSE	765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm	UN	8,00	0,00	R$ 56,00	R$ 68,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.11	ORSE	8359	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50mm	M	30,00	0,00	R$ 45,99	R$ 56,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.12	ORSE	7881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	UN	39,00	0,00	R$ 10,91	R$ 13,41	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.13	ORSE	7879	Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	UN	40,00	0,00	R$ 11,83	R$ 14,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.14	ORSE	8689	Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 50x50mm	UN	3,00	0,00	R$ 14,67	R$ 18,03	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.15	ORSE	7880	Curva de inversão 90° para eletrocalha 50x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 41,49	R$ 50,98	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.16	ORSE	7877	Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 100x50mm	UN	5,00	0,00	R$ 24,83	R$ 30,51	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.17	ORSE	4532	Curva de inversão 90° para eletrocalha 100x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 44,49	R$ 54,67	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.18	ORSE	726	Terminal para eletrocalha 50x50mm	UN	2,00	0,00	R$ 4,44	R$ 5,46	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.19	ORSE	724	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1"	UN	19,00	0,00	R$ 7,51	R$ 9,23	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.20	ORSE	725	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1.1/2"	UN	1,00	0,00	R$ 8,58	R$ 10,54	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.21	ORSE	344	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 25mm (1")	UN	52,00	0,00	R$ 1,39	R$ 1,71	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.22	ORSE	346	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 40mm (1.1/2")	UN	26,00	0,00	R$ 3,23	R$ 3,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.23	ORSE	12463	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 53mm (2")	UN	4,00	0,00	R$ 9,34	R$ 11,48	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.24	ORSE	4178	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UN	126,00	100,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 183,09		R$ -		R$ -	100,00	R$ 183,09
20.3.25	ORSE	9427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/2"	UN	111,00	100,00	R$ 5,67	R$ 6,97	R$ 696,71		R$ -		R$ -	100,00	R$ 696,71
20.3.26	ORSE	12225	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 500X400X120mm (QDA-2)	UN	1,00	0,00	R$ 629,94	R$ 774,05	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.27	ORSE	12226	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, 600X400X120mm (QDA-10)	UN	1,00	0,00	R$ 696,84	R$ 856,26	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.28	ORSE	11434	Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar.	UN	37,00	0,00	R$ 56,28	R$ 69,16	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.29	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA	UN	5,00	0,00	R$ 9,93	R$ 12,20	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.30	ORSE	9005	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN.	UN	2,00	0,00	R$ 420,21	R$ 516,34	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.31	SINAPI	101894	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação.	UN	5,00	0,00	R$ 132,86	R$ 163,25	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.32	SINAPI	101893	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.	UN	6,00	6,00	R$ 78,99	R$ 97,06	R$ 582,36		R$ -		R$ -	6,00	R$ 582,36
20.3.33	SINAPI	93668	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	UN	3,00	3,00	R$ 62,97	R$ 77,38	R$ 232,13		R$ -		R$ -	3,00	R$ 232,13
20.3.34	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação.	UN	6,00	0,00	R$ 74,68	R$ 91,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.35	SINAPI	93673	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	UN	3,00	0,00	R$ 81,73	R$ 100,43	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.36	ORSE	406	Cabo condutor de cobre, seção 35mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	210,00	0,00	R$ 41,48	R$ 50,97	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -
20.3.37	ORSE	3802	Cabo condutor de cobre, seção 25mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	340,00	400,00	R$ 24,06	R$ 29,56	R$ 11.825,72	850,00	R$ 25.129,65		R$ -	1.250,00	R$ 36.955,36
20.3.38	ORSE	662	Cabo condutor de cobre, seção 16mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	80,00	400,00	R$ 20,56	R$ 25,26	R$ 10.105,43		R$ -		R$ -	400,00	R$ 10.105,43
20.3.39	ORSE	668	Cabo condutor de cobre, seção 10mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	500,00	2.260,00	R$ 14,82	R$ 18,21	R$ 41.155,55		R$ -		R$ -	2.260,00	R$ 41.155,55
20.3.40	ORSE	402	Cabo condutor de cobre, seção 6mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).	M	150,00	150,00	R$ 10,71	R$ 13,16	R$ 1.974,02		R$ -		R$ -	150,00	R$ 1.974,02
20.3.41	ORSE	11186	Cabo condutor de cobre seção 2,5mm², 450/750 V, não halogenado, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis)	M	2180,00	2.100,00	R$ 6,28	R$ 7,72	R$ 16.205,06		R$ -		R$ -	2.100,00	R$ 16.205,06
20.3.42	SINAPI	93673	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 400X300X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, , CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA NEOBOX DA BRUM	UN	1,00	0,00	R$ 81,73	R$ 100,43	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -

62,00	DISPENSÁVEL			62,00	0,00	0,00	
31,00	DISPENSÁVEL			31,00	0,00	0,00	
106,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	106,00	0,00	0,00	
25,20	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	25,20	0,00	20,33	
78,02	APLICÁVEL	R$ 31,77	R$ 1,22	77,51	0,51	0,51	R$ 1,22
57,00	DISPENSÁVEL			57,00	0,00	10,27	
103,70	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	103,70	0,00	0,00	
74,90	DISPENSÁVEL			74,90	0,00	0,00	
16,40	DISPENSÁVEL			16,40	0,00	0,00	
34,50	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	34,50	0,00	0,00	
31,70	DISPENSÁVEL			31,93	-0,23	0,00	
49,00	DISPENSÁVEL			49,00	0,00	0,00	
16,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	16,00	0,00	0,00	
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
45,60	DISPENSÁVEL			45,60	0,00	35,35	
1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
3,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	3,00	0,00	0,00	
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
10,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	10,00	0,00	0,00	
1,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	1,00	0,00	0,00	
16,00	DISPENSÁVEL			16,00	0,00	0,00	
6,00	DISPENSÁVEL			6,50	-0,50	0,00	
21,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	21,00	0,00	0,00	
931,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	931,00	0,00	0,00	
48,00	DISPENSÁVEL			48,00	0,00	0,00	
2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
						0,00	
5,00	APLICÁVEL	R$ 109,15	R$ 4,21	4,00	1,00	0,00	R$ 0,00
10,00	APLICÁVEL	R$ 925,56	R$ 35,76	4,00	6,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 225,42	R$ 8,70	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
37,00	APLICÁVEL	R$ 1.451,39	R$ 56,09	0,00	37,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	4,00	0,00	0,00	
3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
145,00	APLICÁVEL	R$ 648,02	R$ 25,04	120,00	25,00	0,00	R$ 0,00
10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
8,00	DISPENSÁVEL			60,00	-52,00	0,00	
8,00	APLICÁVEL	R$ 572,61	R$ 22,12	0,00	8,00	0,00	R$ 0,00
30,00	APLICÁVEL	R$ 1.763,48	R$ 68,15	0,00	30,00	0,00	R$ 0,00
39,00	APLICÁVEL	R$ 543,84	R$ 21,01	0,00	39,00	0,00	R$ 0,00
40,00	APLICÁVEL	R$ 604,82	R$ 23,37	0,00	40,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 56,24	R$ 2,17	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 106,05	R$ 4,09	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
5,00	APLICÁVEL	R$ 158,68	R$ 6,13	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 113,72	R$ 4,39	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 11,34	R$ 0,43	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
19,00	APLICÁVEL	R$ 182,37	R$ 7,03	0,00	19,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 10,96	R$ 0,42	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
52,00	APLICÁVEL	R$ 92,38	R$ 3,56	0,00	52,00	0,00	R$ 0,00
26,00	APLICÁVEL	R$ 107,33	R$ 4,14	0,00	26,00	0,00	R$ 0,00
4,00	APLICÁVEL	R$ 47,74	R$ 1,84	0,00	4,00	0,00	R$ 0,00
126,00	APLICÁVEL	R$ 49,51	R$ 1,91	100,00	26,00	0,00	R$ 0,00
111,00	APLICÁVEL	R$ 79,71	R$ 3,08	100,00	11,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 805,16	R$ 31,11	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 890,67	R$ 34,42	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00
37,00	APLICÁVEL	R$ 2.661,60	R$ 102,86	0,00	37,00	0,00	R$ 0,00
5,00	APLICÁVEL	R$ 63,45	R$ 2,45	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 1.074,19	R$ 41,51	0,00	2,00	0,00	R$ 0,00
5,00	APLICÁVEL	R$ 849,08	R$ 32,81	0,00	5,00	0,00	R$ 0,00
6,00	DISPENSÁVEL			6,00	0,00	0,00	
3,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	3,00	0,00	0,00	
6,00	APLICÁVEL	R$ 572,71	R$ 22,13	0,00	6,00	0,00	R$ 0,00
3,00	APLICÁVEL	R$ 313,39	R$ 12,11	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
210,00	APLICÁVEL	R$ 11.133,87	R$ 430,28	0,00	210,00	0,00	R$ 0,00
340,00	APLICÁVEL	R$ 10.455,93	R$ 404,08	0,00	340,00	1.250,00	R$ 1.485,59
80,00	DISPENSÁVEL			400,00	-320,00	0,00	
500,00	DISPENSÁVEL			1360,00	-860,00	900,00	
150,00	DISPENSÁVEL			150,00	0,00	0,00	
2180,00	APLICÁVEL	R$ 642,14	R$ 24,80	2100,00	80,00	0,00	R$ 0,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 104,45	R$ 4,03	0,00	1,00	0,00	R$ 0,00

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
Objeto:	**Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	**13/2023**
Período	**06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**
Valor Contrato Atual	**R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 — ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
21			**SERVIÇOS NOVOS (ADITIVOS)**						**R$ 2.133.673,81**		**R$ 104.797,52**		**R$ 23.621,95**		**R$ 2.214.850,69**							0,00	
21.1			**ADITIVO 01**						**R$ 799.559,35**		**R$ 3.822,50**		**R$ -**		**R$ 803.381,84**							0,00	
21.1.1			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 496.017,13**		**R$ 3.822,50**		**R$ -**		**R$ 499.839,62**							0,00	
21.1.1.1	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		34,90	R$ 36,80	R$ 45,21	R$ 1.577,83		R$ -		R$ -	34,90	R$ 1.577,83	34,90	DISPENSÁVEL			23,70	11,20	11,20	
21.1.1.2	ORSE	1979	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M2		274,81	R$ 49,93	R$ 61,35	R$ 16.859,59		R$ -		R$ -	274,81	R$ 16.859,59	219,81	DISPENSÁVEL			219,81	0,00	55,00	
21.1.1.3	SETOP	ED-29125	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		2,84	R$ 234,18	R$ 287,75	R$ 817,21		R$ -		R$ -	2,84	R$ 817,21	2,84	DISPENSÁVEL			2,84	0,00	0,00	
21.1.1.4	SETOP	ED-29127	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 110MM (4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		8,80	R$ 326,93	R$ 401,72	R$ 3.535,14	6,65	R$ 2.671,44		R$ -	15,45	R$ 6.206,57	4,60	DISPENSÁVEL			4,60	0,00	10,85	
21.1.1.5	SETOP	ED-29128	FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 158MM (6.1/4") E MENORES QUE 210MM(8.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA	M		5,43	R$ 381,12	R$ 468,31	R$ 2.542,92		R$ -		R$ -	5,43	R$ 2.542,92	5,43	DISPENSÁVEL			5,43	0,00	0,00	
21.1.1.6	SETOP	ED-49662	APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO	M3		0,10	R$ 2.789,33	R$ 3.427,45	R$ 342,75		R$ -		R$ -	0,10	R$ 342,75	0,10	DISPENSÁVEL[8]			0,10	0,00	0,00	
21.1.1.7	ORSE	9360	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2		288,65	R$ 55,55	R$ 68,25	R$ 19.700,36	12,12	R$ 827,39		R$ -	300,77	R$ 20.527,76	288,65	DISPENSÁVEL			189,67	98,98	111,10	
21.1.1.8	IOPES	010271	RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS	UN		12,00	R$ 26,16	R$ 32,14	R$ 385,68		R$ -		R$ -	12,00	R$ 385,68	12,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	12,00	12,00	
21.1.1.9	IOPES	010220	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2		317,97	R$ 21,73	R$ 26,70	R$ 8.489,80	12,12	R$ 323,67		R$ -	330,09	R$ 8.813,46	317,97	DISPENSÁVEL			218,97	99,00	111,12	
21.1.1.10	SAPE-JFPB	PROP.AEV-001	SISTEMA DE MICROFONES - REF. RELACART (COMPOSTO POR 03 UNIDADES UH-2; 01 UNIDADE HM-500B; 01 UNIDADE UT-2; 01 UNIDADE UR-2Q)	UN		1,00	R$ 20.181,90	R$ 23.265,30	R$ 23.265,30		R$ -		R$ -	1,00	R$ 23.265,30	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.1.11	SAPE-JFPB	PROP.AEV-002	PROCESSADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. SYMETRIX, MODELO PRISM 4X4 (80-0114)	UN		1,00	R$ 23.338,45	R$ 26.904,10	R$ 26.904,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26.904,10	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.1.1.12	SAPE-JFPB	PROP.AEV-003	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. BOSE, MODELO POWERSPACE P4300A	UN		1,00	R$ 24.923,74	R$ 28.731,60	R$ 28.731,60		R$ -		R$ -	1,00	R$ 28.731,60	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.1.1.13	SAPE-JFPB	PROP.AEV-004	SISTEMA DE CAIXAS ACÚSTICAS - REF. BOSE (COMPOSTO POR 04 UNIDADES MA12(40188) +ACESSÓRIOS)	UN		1,00	R$ 71.418,28	R$ 82.329,59	R$ 82.329,59		R$ -		R$ -	1,00	R$ 82.329,59	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.1.14	SAPE-JFPB	PROP.AEV-005	CONTROLADORA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO CP4	UN		1,00	R$ 21.852,37	R$ 25.190,98	R$ 25.190,98		R$ -		R$ -	1,00	R$ 25.190,98	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.1.1.15	SAPE-JFPB	PROP.AEV-006	PAINEL DE CONTROLE TIPO TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 7" PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO TSW-770-B-S	UN		1,00	R$ 19.194,85	R$ 22.127,44	R$ 22.127,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 22.127,44	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.1.1.16	SAPE-JFPB	PROP.AEV-007	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	UN		1,00	R$ 7.576,30	R$ 9.309,55	R$ 9.309,55		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9.309,55	1,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	1,00	1,00	
21.1.1.17	SBC	070444	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUs	UN		10,00	R$ 2.169,77	R$ 2.501,26	R$ 25.012,60		R$ -		R$ -	10,00	R$ 25.012,60	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.1.1.18	CAERN	2070401	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 A18.000 BTUs. R 05/2022	UN		10,00	R$ 352,70	R$ 433,38	R$ 4.333,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 4.333,80	10,00	DISPENSÁVEL[8]			4,00	6,00	6,00	
21.1.1.19	SBC	062511	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN		10,00	R$ 281,02	R$ 345,30	R$ 3.453,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 3.453,00	10,00	DISPENSÁVEL[8]			6,00	4,00	4,00	
21.1.1.20	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m)	UN		10,00	R$ 232,87	R$ 286,14	R$ 2.861,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 2.861,40	10,00	DISPENSÁVEL[8]			6,00	4,00	4,00	
21.1.1.21	SBC	022237	RETIRADA GRANITO EM PISO	M2		430,00	R$ 15,97	R$ 19,62	R$ 8.436,60		R$ -		R$ -	430,00	R$ 8.436,60	430,00	DISPENSÁVEL[8]			429,19	0,81	0,81	
21.1.1.22	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2		430,00	R$ 39,52	R$ 48,56	R$ 20.880,80		R$ -		R$ -	430,00	R$ 20.880,80	430,00	DISPENSÁVEL			430,00	0,00	0,00	
21.1.1.23	SBC	170078	GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM EM PISO	M2		430,00	R$ 265,86	R$ 326,68	R$ 140.472,40		R$ -		R$ -	430,00	R$ 140.472,40	430,00	DISPENSÁVEL			430,00	0,00	0,00	
21.1.1.24	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2		15,80	R$ 25,27	R$ 31,05	R$ 490,59		R$ -		R$ -	15,80	R$ 490,59	15,80	DISPENSÁVEL			15,80	0,00	0,00	
21.1.1.25	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2		15,80	R$ 7,90	R$ 9,70	R$ 153,26		R$ -		R$ -	15,80	R$ 153,26	15,80	DISPENSÁVEL			15,80	0,00	0,00	
21.1.1.26	COTAÇÃO	COT-090	PROJETO ACÚSTICO PARA AUDITÓRIO	UN		1,00	R$ 14.496,44	R$ 17.812,84	R$ 17.812,84		R$ -		R$ -	1,00	R$ 17.812,84	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 15 (16ª VARA JFPB)**						**R$ 303.542,22**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 303.542,22**							0,00	
21.1.2.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 239.752,30**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 239.752,30**							0,00	
21.1.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-080	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9 CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 15).	UN		1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,75	R$ 132.569,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,75	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-081	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,00	R$ 20.184,00		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.184,00	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-082	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-083	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-084	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,23	R$ 20.674,46		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,46	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-086	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.008,00		R$ -		R$ -	20,00	R$ 3.008,00	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-087	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2	UN		1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-088	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2	UN		1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2			**MATERIAIS E INSTALAÇÕES**						**R$ 57.164,91**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 57.164,91**							0,00	
21.1.2.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-089	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,03	R$ 1.502,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,03	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-090	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E AS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H		8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,36	R$ 9.946,88		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,88	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-091	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,12	R$ 3.936,36		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,36	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-092	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 530,67	R$ 611,74	R$ 6.117,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 6.117,40	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-093	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 220,03	R$ 253,64	R$ 5.072,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 5.072,80	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-094	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULACAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 6.685,40		R$ -		R$ -	20,00	R$ 6.685,40	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-095	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 662,56	R$ 763,78	R$ 7.637,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 7.637,80	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-096	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		2,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ 69,02		R$ -		R$ -	2,00	R$ 69,02	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-097	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		8,00	R$ 40,68	R$ 46,89	R$ 375,12		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,12	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-099	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		10,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 1.273,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.273,00	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 133,77	R$ 154,20	R$ 154,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,20	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 254,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 254,60	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 201,85	R$ 232,68	R$ 465,36		R$ -		R$ -	2,00	R$ 465,36	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ 403,24		R$ -		R$ -	4,00	R$ 403,24	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 178,42	R$ 205,67	R$ 822,68		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,68	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-106	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		15,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ 500,70		R$ -		R$ -	15,00	R$ 500,70	15,00	DISPENSÁVEL			15,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-107	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		15,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ 818,55		R$ -		R$ -	15,00	R$ 818,55	15,00	DISPENSÁVEL			15,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-108	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,09	R$ 1.665,09		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,09	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-109	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	

JFPB			PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º		0002085-87.2023.4.05.7400																
					Contratada		PLANA EDIFICAÇÕES LTDA																
		Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba		Contrato n.º		13/2023																
		Período	06/11/2024 a 06/12/2024		Data Ordem de Serviço		14/06/2023																
		Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59							ADITIVO 05													
ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
21.1.2.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-110	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG		15,30	R$ 86,92	R$ 100,19	R$ 1.532,91		R$ -		R$ -	15,30	R$ 1.532,91	15,30	DISPENSÁVEL[8]			15,30	0,00	0,00	
21.1.2.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-112	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2		1,00	R$ 422,95	R$ 487,56	R$ 487,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,56	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO**						**R$ 5.324,85**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.324,85**							0,00	
21.1.2.3.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN		1,00	R$ 85,41	R$ 104,94	R$ 104,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 104,94	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M		24,00	R$ 20,28	R$ 24,91	R$ 597,84		R$ -		R$ -	24,00	R$ 597,84	24,00	DISPENSÁVEL			24,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ 39,84		R$ -		R$ -	3,00	R$ 39,84	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ 120,70		R$ -		R$ -	17,00	R$ 120,70	17,00	DISPENSÁVEL			17,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		20,00	R$ 11,19	R$ 13,74	R$ 274,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 274,80	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 22,28	R$ 27,37	R$ 82,11		R$ -		R$ -	3,00	R$ 82,11	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00	R$ 5,67	R$ 6,96	R$ 55,68		R$ -		R$ -	8,00	R$ 55,68	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 21,96		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21,96	12,00	DISPENSÁVEL			12,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN		3,00	R$ 3,23	R$ 3,96	R$ 11,88		R$ -		R$ -	3,00	R$ 11,88	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN		3,00	R$ 1,39	R$ 1,70	R$ 5,10		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,10	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.1.2.3.11	SINAPI	91931	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90°	M		250,00	R$ 13,06	R$ 16,04	R$ 4.010,00		R$ -		R$ -	250,00	R$ 4.010,00	250,00	DISPENSÁVEL			250,00	0,00	0,00	
21.1.2.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO**						**R$ 1.300,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,16**							0,00	
21.1.2.4.1	SAPE-JFPB	QDC_154	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN		1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,16	R$ 1.300,16		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,16	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.1.2.4.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2		0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	6,00	0,00	
21.1.2.4.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2		0,00	R$ 280,65	R$ 344,85	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	DISPENSÁVEL[8]			0,00	1,70	0,00	
21.1.2.4.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2		0,00	R$ 6,32	R$ 7,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	DISPENSÁVEL[8]			0,00	1,70	0,00	
21.1.2.4.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3		0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	30,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	30,00	0,00	
21.2			**ADITIVO 02**						**R$ 760.055,77**		**R$ -**		**R$ 126,75**		**R$ 759.929,02**							0,00	
21.2.1			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 351.201,62**		**R$ -**		**R$ 126,75**		**R$ 351.074,87**							0,00	
21.2.1.1	SBC	120481 (ADAPTADA)	FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X1800MM	M2		105,00	R$ 286,60	R$ 352,16	R$ 36.976,80		R$ -		R$ -	105,00	R$ 36.976,80	105,00	DISPENSÁVEL			140,24	-35,24	-35,24	
21.2.1.2	SBC	99054 (ADAPTADA)	SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA	M		99,60	R$ 48,05	R$ 59,04	R$ 5.880,38		R$ -		R$ -	99,60	R$ 5.880,38	99,60	DISPENSÁVEL			74,04	25,56	25,56	
21.2.1.3	ORSE	23	LÃ DE VIDRO DE 100MM	M2		215,00	R$ 34,39	R$ 42,25	R$ 9.083,75		R$ -	3,00	R$ 126,75	212,00	R$ 8.957,00	215,00	DISPENSÁVEL			34,80	180,20	177,20	
21.2.1.4	EMOP-RJ	14.002.0524-0	PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		2,00	R$ 18.393,63	R$ 22.601,60	R$ 45.203,20		R$ -		R$ -	2,00	R$ 45.203,20	2,00	DISPENSÁVEL[8]			1,00	1,00	1,00	
21.2.1.5	COTAÇÃO	COT-094	REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1 RÉGUAS DE 2740X140X15 mm IGNIFUGO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		72,05	R$ 535,90	R$ 658,49	R$ 47.444,20		R$ -		R$ -	72,05	R$ 47.444,20	55,00	DISPENSÁVEL			44,00	11,00	28,05	
21.2.1.6	COTAÇÃO	COT-093	ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		28,80	R$ 204,77	R$ 251,61	R$ 7.246,37		R$ -		R$ -	28,80	R$ 7.246,37	24,00	DISPENSÁVEL			0,00	24,00	28,80	
21.2.1.7	ORSE	9617	PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTE RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01	M2		230,00	R$ 228,03	R$ 280,19	R$ 64.443,70		R$ -		R$ -	230,00	R$ 64.443,70	230,00	DISPENSÁVEL[8]			88,35	141,65	141,65	
21.2.1.8	SINAPI	96113 (ADAPTADA)	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2		107,00	R$ 101,28	R$ 124,45	R$ 13.316,15		R$ -		R$ -	107,00	R$ 13.316,15	107,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	107,00	107,00	
21.2.1.9	SINAPI	PROP.AEV-003	AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1	UN		1,00	R$ 22.841,66	R$ 26.331,41	R$ 26.331,41		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26.331,41	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.2.1.10	COTAÇÃO	COT-092	SUBWOOFER PASSIVO OUTDOOR 500/1000W 40 - 130 HZ 8 Ω SENSIBILIDADE 115 DB SPL - DE MARCA JBL . BOSE . OU SIMILAR	UN		1,00	R$ 9.179,10	R$ 10.581,48	R$ 10.581,48		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.581,48	2,00	DISPENSÁVEL			1,00	1,00	0,00	
21.2.1.11	COTAÇÃO	COT-091	CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O ESPAÇO SER E AMPLIAÇÃO DA SEDE CONFORME PROJETOS ARQUITETONICOS REFERENTES	UN		1,00	R$ 73.469,48	R$ 84.694,18	R$ 84.694,18		R$ -		R$ -	1,00	R$ 84.694,18	1,00	DISPENSÁVEL			0,40	0,60	0,60	
21.2.2			**EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 16 (2ª VARA JFPB)**						**R$ 348.584,65**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 348.584,65**							0,00	
21.2.2.1			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 239.752,30**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 239.752,30**							0,00	
21.2.2.1.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-080	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 16).	UN		1,00	R$ 115.000,00	R$ 132.569,75	R$ 132.569,75		R$ -		R$ -	1,00	R$ 132.569,75	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-081	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,00	R$ 20.184,00		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.184,00	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-082	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 10.258,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.258,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-083	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		5,00	R$ 8.913,77	R$ 10.275,62	R$ 51.378,10		R$ -		R$ -	5,00	R$ 51.378,10	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-084	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.967,22	R$ 10.337,23	R$ 20.674,46		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.674,46	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-086	FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 130,47	R$ 150,40	R$ 3.008,00		R$ -		R$ -	20,00	R$ 3.008,00	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-087	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 (CONDENSADOR)	UN		1,00	R$ 585,49	R$ 674,94	R$ 674,94		R$ -		R$ -	1,00	R$ 674,94	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.1.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-088	DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 (CONDENSADOR)	UN		1,00	R$ 871,66	R$ 1.004,83	R$ 1.004,83		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.004,83	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2			**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**						**R$ 55.147,38**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 55.147,38**							0,00	
21.2.2.2.1	SAPE-JFPB	PROP.VRF-089	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.302,97	R$ 1.502,03	R$ 1.502,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,03	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.2	SAPE-JFPB	PROP.VRF-090	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	H		8,00	R$ 1.078,58	R$ 1.243,36	R$ 9.946,88		R$ -		R$ -	8,00	R$ 9.946,88	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-091	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		3,00	R$ 1.138,23	R$ 1.312,12	R$ 3.936,36		R$ -		R$ -	3,00	R$ 3.936,36	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-092	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 530,67	R$ 611,74	R$ 6.117,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 6.117,40	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-093	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 220,03	R$ 253,64	R$ 5.072,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 5.072,80	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.6	SAPE-JFPB	PROP.VRF-094	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		20,00	R$ 289,97	R$ 334,27	R$ 6.685,40		R$ -		R$ -	20,00	R$ 6.685,40	20,00	DISPENSÁVEL			20,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.7	SAPE-JFPB	PROP.VRF-095	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		10,00	R$ 662,56	R$ 763,78	R$ 7.637,80		R$ -		R$ -	10,00	R$ 7.637,80	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.8	SAPE-JFPB	PROP.VRF-096	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM (1/4") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		2,00	R$ 29,94	R$ 34,51	R$ 69,02		R$ -		R$ -	2,00	R$ 69,02	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.9	SAPE-JFPB	PROP.VRF-097	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM (3/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		8,00	R$ 40,68	R$ 46,89	R$ 375,12		R$ -		R$ -	8,00	R$ 375,12	8,00	DISPENSÁVEL			8,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.10	SAPE-JFPB	PROP.VRF-099	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		10,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 1.273,00		R$ -		R$ -	10,00	R$ 1.273,00	10,00	DISPENSÁVEL			10,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.11	SAPE-JFPB	PROP.VRF-100	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 272,84	R$ 314,52	R$ 314,52		R$ -		R$ -	1,00	R$ 314,52	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.12	SAPE-JFPB	PROP.VRF-101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		1,00	R$ 133,77	R$ 154,20	R$ 154,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 154,20	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.13	SAPE-JFPB	PROP.VRF-102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		2,00	R$ 110,43	R$ 127,30	R$ 254,60		R$ -		R$ -	2,00	R$ 254,60	2,00	DISPENSÁVEL			2,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.14	SAPE-JFPB	PROP.VRF-103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		0,00	R$ 201,85	R$ 232,68	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	2,00	DISPENSÁVEL[8]			0,00	2,00	0,00	

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 - ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		ADITIVO 05 - SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		ADITIVO 05 - CONSOLIDADO ADITIVO FINAL									
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR								
21.2.2.2.15	SAPE-JFPB	PROP.VRF-104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		0,00	R$ 87,45	R$ 100,81	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	4,00	DISPENSÁVEL*			0,00	4,00	0,00	
21.2.2.2.16	SAPE-JFPB	PROP.VRF-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO	M		4,00	R$ 178,42	R$ 205,67	R$ 822,68		R$ -		R$ -	4,00	R$ 822,68	4,00	DISPENSÁVEL			4,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.17	SAPE-JFPB	PROP.VRF-106	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		0,00	R$ 28,96	R$ 33,38	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	22,00	DISPENSÁVEL*			0,00	22,00	0,00	
21.2.2.2.18	SAPE-JFPB	PROP.VRF-107	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M		0,00	R$ 47,34	R$ 54,57	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	22,00	DISPENSÁVEL*			0,00	22,00	0,00	
21.2.2.2.19	SAPE-JFPB	PROP.VRF-108	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 1.444,42	R$ 1.665,09	R$ 1.665,09		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.665,09	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.20	SAPE-JFPB	PROP.VRF-109	LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 5.355,07	R$ 6.173,22	R$ 6.173,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.173,22	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.21	SAPE-JFPB	PROP.VRF-110	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UN		1,00	R$ 829,71	R$ 956,47	R$ 956,47		R$ -		R$ -	1,00	R$ 956,47	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.22	SAPE-JFPB	PROP.VRF-111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	KG		17,00	R$ 86,92	R$ 100,19	R$ 1.703,23		R$ -		R$ -	17,00	R$ 1.703,23	17,00	DISPENSÁVEL			17,00	0,00	0,00	
21.2.2.2.23	SAPE-JFPB	PROP.VRF-112	FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS	M2		1,00	R$ 422,95	R$ 487,56	R$ 487,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 487,56	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.2.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO**						**R$ 52.384,81**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 52.384,81**							0,00	
21.2.2.3.1	ORSE	666	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN		2,00	R$ 85,41	R$ 104,94	R$ 209,88		R$ -		R$ -	2,00	R$ 209,88	4,00	DISPENSÁVEL*			2,00	2,00	0,00	
21.2.2.3.2	ORSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL	M		0,00	R$ 20,28	R$ 24,91	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	21,00	DISPENSÁVEL*			0,00	21,00	0,00	
21.2.2.3.3	ORSE	365	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	R$ 10,81	R$ 13,28	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	DISPENSÁVEL*			0,00	3,00	0,00	
21.2.2.3.4	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	R$ 5,78	R$ 7,10	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	12,00	DISPENSÁVEL*			0,00	12,00	0,00	
21.2.2.3.5	ORSE	4223	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,00	R$ 11,19	R$ 13,74	R$ 137,40		R$ -		R$ -	10,00	R$ 137,40	15,00	DISPENSÁVEL*			10,00	5,00	0,00	
21.2.2.3.6	ORSE	4225	CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3,00	R$ 22,28	R$ 27,37	R$ 82,11		R$ -		R$ -	3,00	R$ 82,11	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.2.2.3.7	ORSE	9427	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 5,67	R$ 6,96	R$ 83,52		R$ -		R$ -	12,00	R$ 83,52	14,00	DISPENSÁVEL*			12,00	2,00	0,00	
21.2.2.3.8	ORSE	4178	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,00	R$ 1,49	R$ 1,83	R$ 21,96		R$ -		R$ -	12,00	R$ 21,96	12,00	DISPENSÁVEL			12,00	0,00	0,00	
21.2.2.3.9	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm)	UN		9,00	R$ 3,23	R$ 3,96	R$ 35,64		R$ -		R$ -	9,00	R$ 35,64	9,00	DISPENSÁVEL			9,00	0,00	0,00	
21.2.2.3.10	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm)	UN		3,00	R$ 1,39	R$ 1,70	R$ 5,10		R$ -		R$ -	3,00	R$ 5,10	3,00	DISPENSÁVEL			3,00	0,00	0,00	
21.2.2.3.11	SINAPI	91931	CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90°	M		3.230,00	R$ 13,06	R$ 16,04	R$ 51.809,20		R$ -		R$ -	3.230,00	R$ 51.809,20	350,00	DISPENSÁVEL			3230,00	-2880,00	0,00	
21.2.2.4			**MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO**						**R$ 1.300,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.300,16**							0,00	
21.2.2.4.1	SAPE-JFPB	QDC_154	QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.	UN		1,00	R$ 1.058,10	R$ 1.300,16	R$ 1.300,16		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.300,16	1,00	DISPENSÁVEL			0,00	1,00	1,00	
21.2.2.4.2	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm	M2		0,00	R$ 44,51	R$ 54,69	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	6,00	DISPENSÁVEL*			0,00	6,00	0,00	
21.2.2.4.3	ORSE	168	ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1	M2		0,00	R$ 280,65	R$ 344,85	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	DISPENSÁVEL*			0,00	1,70	0,00	
21.2.2.4.4	ORSE	2286	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES	M2		0,00	R$ 6,32	R$ 7,76	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,70	DISPENSÁVEL*			0,00	1,70	0,00	
21.2.2.4.5	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3		0,00	R$ 13,61	R$ 16,72	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	30,00	DISPENSÁVEL*			0,00	30,00	0,00	
21.2.3			**ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULOS DE PROTEÇÃO E DE MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO**						**R$ 60.269,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 60.269,50**							0,00	
21.2.3.1	COTAÇÃO	COT-095	MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULO DE SUBESTAÇÃO	UN		1,00	R$ 48.673,53	R$ 56.109,89	R$ 56.109,89		R$ -		R$ -	1,00	R$ 56.109,89	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.3.2	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST01	REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO SEM REAPROVEITAMENTO	UN		1,00	R$ 88,79	R$ 109,10	R$ 109,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 109,10	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.3.3	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST02	REMOÇÃO DE BANCADA DE TP PISO (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN		1,00	R$ 29,09	R$ 35,74	R$ 35,74		R$ -		R$ -	1,00	R$ 35,74	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.3.4	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST03	REMOÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO	UN		5,00	R$ 36,36	R$ 44,67	R$ 223,35		R$ -		R$ -	5,00	R$ 223,35	5,00	DISPENSÁVEL			5,00	0,00	0,00	
21.2.3.5	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST04	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E ACESSÓRIO	UN		1,00	R$ 1.911,75	R$ 2.349,10	R$ 2.349,10		R$ -		R$ -	1,00	R$ 2.349,10	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.2.3.6	SAPE-JFPB	PROP.SUBEST05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK E INSTALAÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO	UN		1,00	R$ 1.173,79	R$ 1.442,32	R$ 1.442,32		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.442,32	1,00	DISPENSÁVEL			1,00	0,00	0,00	
21.3			**INCLUÍDOS NO ADITIVO 03**						**R$ 455.100,92**		**R$ 21.548,54**		**R$ 11.554,43**		**R$ 465.095,03**							0,00	
21.3.1			**SERVIÇOS ADICIONAIS - EXECUÇÃO DAS GUARITAS**						**R$ 137.333,69**		**R$ 6.080,19**		**R$ 3.043,65**		**R$ 140.370,23**							0,00	
21.3.1.1	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2		52,38	R$ 410,45	R$ 504,35	R$ 26.417,63		R$ -		R$ -	52,38	R$ 26.417,63	52,38	APLICÁVEL	R$ 27.479,60	R$ 1.061,98	0,00	52,38	52,38	R$ 1.061,98
21.3.1.2	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN		2,00	R$ 1.024,27	R$ 1.258,59	R$ 2.517,18		R$ -		R$ -	2,00	R$ 2.517,18	2,00	APLICÁVEL	R$ 2.618,37	R$ 101,19	0,00	2,00	2,00	R$ 101,19
21.3.1.3	SCO-RIO	ES 45.25.0050	PELICULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR COM 5% DE TRANSMISSÃO DE RAIOS UV E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		56,16	R$ 82,27	R$ 101,10	R$ 5.677,60	2,14	R$ 216,35		R$ -	58,30	R$ 5.893,95	56,16	APLICÁVEL	R$ 5.905,83	R$ 228,23	0,00	56,16	58,30	R$ 236,93
21.3.1.4	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3		7,76	R$ 2.142,74	R$ 2.632,94	R$ 20.419,76	1,19	R$ 3.123,92		R$ -	8,94	R$ 23.543,67	5,24	APLICÁVEL	R$ 14.338,89	R$ 554,13	0,00	5,24	8,94	R$ 946,43
21.3.1.5	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2		39,33	R$ 152,61	R$ 187,53	R$ 7.374,56		R$ -		R$ -	39,33	R$ 7.374,56	39,33	APLICÁVEL	R$ 7.671,01	R$ 296,45	0,00	39,33	39,33	R$ 296,45
21.3.1.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		49,65	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 6.683,07		R$ -		R$ -	49,65	R$ 6.683,07	49,65	APLICÁVEL	R$ 6.951,71	R$ 268,65	0,00	49,65	49,65	R$ 268,65
21.3.1.7	ORSE	11234	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN		6,00	R$ 98,03	R$ 120,45	R$ 722,73		R$ -		R$ -	6,00	R$ 722,73	6,00	APLICÁVEL	R$ 751,77	R$ 29,05	0,00	6,00	6,00	R$ 29,05
21.3.1.8	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		610,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 4.647,22		R$ -		R$ -	610,00	R$ 4.647,22	610,00	APLICÁVEL	R$ 4.834,03	R$ 186,80	0,00	610,00	610,00	R$ 186,80
21.3.1.9	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN		6,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 872,92		R$ -		R$ -	6,00	R$ 872,92	4,00	APLICÁVEL	R$ 605,33	R$ 23,39	0,00	4,00	6,00	R$ 35,09
21.3.1.10	COMPESA	28.01.03U	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN		2,00	R$ 195,39	R$ 240,09	R$ 480,18		R$ -		R$ -	2,00	R$ 480,18	2,00	APLICÁVEL	R$ 499,48	R$ 19,30	0,00	2,00	2,00	R$ 19,30
21.3.1.11	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN		6,00	R$ 109,35	R$ 134,37	R$ 806,20		R$ -		R$ -	6,00	R$ 806,20	6,00	APLICÁVEL	R$ 838,59	R$ 32,40	0,00	6,00	6,00	R$ 32,40
21.3.1.12	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN		4,00	R$ 262,07	R$ 322,02	R$ 1.288,10		R$ -		R$ -	4,00	R$ 1.288,10	4,00	APLICÁVEL	R$ 1.339,87	R$ 51,78	0,00	4,00	4,00	R$ 51,78
21.3.1.13	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		2,00	R$ 73,88	R$ 90,78	R$ 181,56		R$ -		R$ -	2,00	R$ 181,56	2,00	APLICÁVEL	R$ 188,85	R$ 7,28	0,00	2,00	2,00	R$ 7,28
21.3.1.14	SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN		4,00	R$ 27,32	R$ 33,57	R$ 134,28		R$ -		R$ -	4,00	R$ 134,28	4,00	APLICÁVEL	R$ 139,67	R$ 5,38	0,00	4,00	4,00	R$ 5,38
21.3.1.15	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 51,04	R$ 62,72	R$ 125,43		R$ -		R$ -	2,00	R$ 125,43	2,00	APLICÁVEL	R$ 130,47	R$ 5,03	0,00	2,00	2,00	R$ 5,03
21.3.1.16	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 88,65	R$ 108,93	R$ 217,86		R$ -		R$ -	2,00	R$ 217,86	2,00	APLICÁVEL	R$ 226,61	R$ 8,75	0,00	2,00	2,00	R$ 8,75
21.3.1.17	SBC	190771	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN		2,00	R$ 565,45	R$ 694,81	R$ 1.389,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.389,62	2,00	APLICÁVEL	R$ 1.445,47	R$ 55,86	0,00	2,00	2,00	R$ 55,86
21.3.1.18	CPOS	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN		2,00	R$ 122,62	R$ 150,67	R$ 301,34		R$ -		R$ -	2,00	R$ 301,34	2,00	APLICÁVEL	R$ 313,45	R$ 12,11	0,00	2,00	2,00	R$ 12,11
21.3.1.19	SBC	190167	VALVULA PARA LAVATORIO	UN		2,00	R$ 64,85	R$ 79,69	R$ 159,37		R$ -		R$ -	2,00	R$ 159,37	2,00	APLICÁVEL	R$ 165,77	R$ 6,40	0,00	2,00	2,00	R$ 6,40
21.3.1.20	CPOS/CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN		4,00	R$ 176,55	R$ 216,94	R$ 867,76		R$ -		R$ -	4,00	R$ 867,76	4,00	APLICÁVEL	R$ 902,63	R$ 34,88	0,00	4,00	4,00	R$ 34,88
21.3.1.21	SINAPI	99837 (ADAPTADA)	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4"	M		79,02	R$ 445,66	R$ 547,62	R$ 43.272,55		R$ -	5,56	R$ 3.043,65	73,46	R$ 40.228,91	79,02	APLICÁVEL	R$ 45.012,10	R$ 1.739,55	0,00	79,02	73,46	R$ 1.617,20
21.3.1.22	ORSE	12188	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M		0,00	R$ 161,71	R$ 198,70	R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	APLICÁVEL	R$ -	R$ -	0,00	0,00	0,00	
21.3.1.23	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN		2,00	R$ 787,23	R$ 967,33	R$ 1.934,65		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.934,65	2,00	APLICÁVEL	R$ 2.012,42	R$ 77,77	0,00	2,00	2,00	R$ 77,77
21.3.1.24	EMOP	15.002.0668-0	SUMIDOURO CILINDRICO, MEDINDO 1200X1500MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	UN		1,00	R$ 1.477,84	R$ 1.815,93	R$ 1.815,93		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.815,93	1,00	APLICÁVEL	R$ 1.888,93	R$ 73,00	0,00	1,00	1,00	R$ 73,00
21.3.1.25	SBC	200090	ESCADA METÁLICA COM DREGAUS CHAPA XADREZ	M		8,94	R$ 642,20	R$ 789,12	R$ 7.054,72		R$ -		R$ -	8,94	R$ 7.054,72	8,94	APLICÁVEL	R$ 7.338,30	R$ 283,59	0,00	8,94	8,94	R$ 283,59
21.3.1.26	SBC	190093	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2		4,29	R$ 373,99	R$ 459,55	R$ 1.971,47	5,96	R$ 2.739,92		R$ -	10,25	R$ 4.711,39	4,29	APLICÁVEL	R$ 2.050,71	R$ 79,25	0,00	4,29	10,25	R$ 189,39
21.3.2			**REFORMA DAS SALAS DE APOIO PARA TERCEIRIZADOS E REEDUCANDOS**						**R$ 89.171,29**		**R$ 3.633,85**		**R$ 8.131,60**		**R$ 84.673,57**							0,00	
21.3.2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		12,00	R$ 41,15	R$ 50,56	R$ 606,77		R$ -		R$ -	12,00	R$ 606,77	12,00	APLICÁVEL	R$ 631,15	R$ 24,39	0,00	12,00	12,00	R$ 24,39

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	13/2023
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05: ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.3.2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		11,40	R$ 6,70	R$ 8,23	R$ 93,85		R$ -		R$ -	11,40	R$ 93,85
21.3.2.3	CCU	DEM_022	RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2		8,49	R$ 15,80	R$ 19,42	R$ 164,76		R$ -		R$ -	8,49	R$ 164,76
21.3.2.4	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		86,61	R$ 9,58	R$ 11,77	R$ 1.019,54		R$ -	62,61	R$ 737,02	24,00	R$ 282,52
21.3.2.5	IOPES	IOPES	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2		86,61	R$ 21,73	R$ 26,70	R$ 2.312,59		R$ -	62,61	R$ 1.671,77	24,00	R$ 640,83
21.3.2.6	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		67,01	R$ 1,19	R$ 1,46	R$ 97,98		R$ -		R$ -	67,01	R$ 97,98
21.3.2.7	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		11,40	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 1.534,48		R$ -		R$ -	11,40	R$ 1.534,48
21.3.2.8	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2		86,61	R$ 65,21	R$ 80,13	R$ 6.939,91		R$ -	52,17	R$ 4.179,97	34,44	R$ 2.759,94
21.3.2.9	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2		151,95	R$ 39,04	R$ 47,97	R$ 7.289,24		R$ -		R$ -	151,95	R$ 7.289,24
21.3.2.10	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN		5,00	R$ 118,40	R$ 145,49	R$ 727,43		R$ -		R$ -	5,00	R$ 727,43
21.3.2.11	SINAPI	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN		5,00	R$ 109,35	R$ 134,37	R$ 671,83		R$ -		R$ -	5,00	R$ 671,83
21.3.2.12	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN		7,00	R$ 262,07	R$ 322,02	R$ 2.254,17		R$ -		R$ -	7,00	R$ 2.254,17
21.3.2.13	COMPESA	28.01.03U	PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.	UN		5,00	R$ 195,39	R$ 240,09	R$ 1.200,45		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.200,45
21.3.2.14	SETOP	ED-49945	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM	UN		5,00	R$ 27,32	R$ 33,57	R$ 167,85		R$ -		R$ -	5,00	R$ 167,85
21.3.2.15	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2021	UN		2,00	R$ 73,88	R$ 90,78	R$ 181,56		R$ -		R$ -	2,00	R$ 181,56
21.3.2.16	SBC	190093	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA	M2		5,60	R$ 373,99	R$ 459,55	R$ 2.573,47		R$ -	0,64	R$ 292,27	4,96	R$ 2.281,20
21.3.2.17	CPOS	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN		3,00	R$ 122,62	R$ 150,67	R$ 452,02		R$ -	3,00	R$ 452,02	0,00	R$ -
21.3.2.18	SBC	190771	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN		2,00	R$ 565,45	R$ 694,81	R$ 1.389,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.389,62
21.3.2.19	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	R$ 51,04	R$ 62,72	R$ 188,15		R$ -		R$ -	3,00	R$ 188,15
21.3.2.20	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2,00	R$ 88,65	R$ 108,93	R$ 217,86		R$ -		R$ -	2,00	R$ 217,86
21.3.2.21	SBC	190167	VALVULA PARA LAVATORIO	UN		3,00	R$ 64,85	R$ 79,69	R$ 239,06		R$ -		R$ -	3,00	R$ 239,06
21.3.2.22	SINAPI	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		3,00	R$ 23,75	R$ 29,18	R$ 87,55		R$ -		R$ -	3,00	R$ 87,55
21.3.2.23	CPOS/CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN		5,00	R$ 176,55	R$ 216,94	R$ 1.084,70		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.084,70
21.3.2.24	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN		38,00	R$ 179,54	R$ 220,61	R$ 8.383,33		R$ -		R$ -	38,00	R$ 8.383,33
21.3.2.25	ORSE	11234	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN		1,00	R$ 98,02	R$ 120,44	R$ 120,44	1,00	R$ 120,44		R$ -	2,00	R$ 240,89
21.3.2.26	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		2,00	R$ 74,62	R$ 91,69	R$ 183,38		R$ -		R$ -	2,00	R$ 183,38
21.3.2.27	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		100,00	R$ 6,20	R$ 7,62	R$ 761,84		R$ -		R$ -	100,00	R$ 761,84
21.3.2.28	AGETOP CIVIL	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN		5,00	R$ 38,52	R$ 47,33	R$ 236,66		R$ -		R$ -	5,00	R$ 236,66
21.3.2.29	AGETOP CIVIL	071695 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN		13,00	R$ 13,58	R$ 16,69	R$ 216,93		R$ -		R$ -	13,00	R$ 216,93
21.3.2.30	ORSE	2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2.5CM	M2		87,49	R$ 23,66	R$ 29,07	R$ 2.543,43		R$ -		R$ -	87,49	R$ 2.543,43
21.3.2.31	CPOS/CDHU	21.02.1950	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 mm, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICO	M2		83,44	R$ 145,28	R$ 178,52	R$ 14.894,50		R$ -	2,25	R$ 400,95	81,19	R$ 14.493,55
21.3.2.32	ORSE	9774	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 x 60 cm, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2		55,90	R$ 77,77	R$ 95,56	R$ 5.341,90	12,25	R$ 1.170,63		R$ -	68,15	R$ 6.512,53
21.3.2.33	SBC	130115 (ADAPTADA)	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL	M2		0,24	R$ 392,77	R$ 482,63	R$ 118,00		R$ -	0,16	R$ 79,39	0,08	R$ 38,61
21.3.2.34	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2		220,90	R$ 2,52	R$ 3,10	R$ 684,02		R$ -	5,11	R$ 15,82	215,79	R$ 668,20
21.3.2.35	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2		220,90	R$ 23,53	R$ 28,91	R$ 6.386,89		R$ -	5,11	R$ 147,75	215,79	R$ 6.239,14
21.3.2.36	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		220,90	R$ 11,15	R$ 13,70	R$ 3.026,51		R$ -	5,11	R$ 70,01	215,79	R$ 2.956,50
21.3.2.37	SINAPI	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2		26,25	R$ 23,23	R$ 28,54	R$ 749,16	8,20	R$ 234,02		R$ -	34,44	R$ 983,18
21.3.2.38	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		26,25	R$ 12,78	R$ 15,70	R$ 412,15	8,20	R$ 128,75		R$ -	34,44	R$ 540,90
21.3.2.39	ORSE	11365	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, e=2cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2		5,90	R$ 545,12	R$ 669,83	R$ 3.951,99	2,96	R$ 1.980,01		R$ -	8,86	R$ 5.932,01
21.3.2.40	CPOS	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA	M2		10,70	R$ 550,96	R$ 677,01	R$ 7.240,57		R$ -	0,13	R$ 84,63	10,57	R$ 7.155,94

11,40	APLICÁVEL	R$ 97,62	R$ 3,77	0,00	11,40	11,40	R$ 3,77
8,49	APLICÁVEL	R$ 171,37	R$ 6,62	0,00	8,49	8,49	R$ 6,62
86,61	APLICÁVEL	R$ 1.060,52	R$ 40,98	0,00	86,61	24,00	R$ 11,36
86,61	APLICÁVEL	R$ 2.405,55	R$ 92,96	0,00	86,61	24,00	R$ 25,76
67,01	APLICÁVEL	R$ 101,91	R$ 3,92	0,00	67,01	67,01	R$ 3,92
11,40	APLICÁVEL	R$ 1.596,16	R$ 61,68	0,00	11,40	11,40	R$ 61,68
86,61	APLICÁVEL	R$ 7.218,89	R$ 278,98	0,00	86,61	34,44	R$ 110,95
47,29	APLICÁVEL	R$ 2.359,75	R$ 91,19	0,00	47,29	151,95	R$ 293,01
5,00	APLICÁVEL	R$ 756,67	R$ 29,24	0,00	5,00	5,00	R$ 29,24
5,00	APLICÁVEL	R$ 698,83	R$ 27,00	0,00	5,00	5,00	R$ 27,00
5,00	APLICÁVEL	R$ 1.674,84	R$ 64,72	0,00	5,00	7,00	R$ 90,61
5,00	APLICÁVEL	R$ 1.248,70	R$ 48,25	0,00	5,00	5,00	R$ 48,25
5,00	APLICÁVEL	R$ 174,59	R$ 6,74	0,00	5,00	5,00	R$ 6,74
2,00	APLICÁVEL	R$ 188,85	R$ 7,28	0,00	2,00	2,00	R$ 7,28
5,60	APLICÁVEL	R$ 2.676,92	R$ 103,45	0,00	5,60	4,96	R$ 91,70
3,00	APLICÁVEL	R$ 470,18	R$ 18,17	0,00	3,00	0,00	R$ 0,00
2,00	APLICÁVEL	R$ 1.445,47	R$ 55,86	0,00	2,00	2,00	R$ 55,86
3,00	APLICÁVEL	R$ 195,70	R$ 7,56	0,00	3,00	3,00	R$ 7,56
2,00	APLICÁVEL	R$ 226,61	R$ 8,75	0,00	2,00	2,00	R$ 8,75
3,00	APLICÁVEL	R$ 248,65	R$ 9,59	0,00	3,00	3,00	R$ 9,59
3,00	APLICÁVEL	R$ 91,06	R$ 3,51	0,00	3,00	3,00	R$ 3,51
5,00	APLICÁVEL	R$ 1.128,29	R$ 43,59	0,00	5,00	5,00	R$ 43,59
38,00	APLICÁVEL	R$ 8.720,33	R$ 337,00	0,00	38,00	38,00	R$ 337,00
1,00	APLICÁVEL	R$ 125,28	R$ 4,84	0,00	1,00	2,00	R$ 9,68
2,00	APLICÁVEL	R$ 190,75	R$ 7,37	0,00	2,00	2,00	R$ 7,37
100,00	APLICÁVEL	R$ 792,45	R$ 30,62	0,00	100,00	100,00	R$ 30,62
5,00	APLICÁVEL	R$ 246,17	R$ 9,50	0,00	5,00	5,00	R$ 9,50
13,00	APLICÁVEL	R$ 225,64	R$ 8,72	0,00	13,00	13,00	R$ 8,72
87,49	APLICÁVEL	R$ 2.645,67	R$ 102,24	0,00	87,49	87,49	R$ 102,24
83,44	APLICÁVEL	R$ 15.493,24	R$ 598,75	0,00	83,44	81,19	R$ 582,63
55,90	APLICÁVEL	R$ 5.556,63	R$ 214,74	0,00	55,90	68,15	R$ 261,80
0,24	APLICÁVEL	R$ 122,74	R$ 4,73	0,00	0,24	0,08	R$ 1,55
220,90	APLICÁVEL	R$ 711,50	R$ 27,49	0,00	220,90	215,79	R$ 26,85
220,90	APLICÁVEL	R$ 6.643,64	R$ 256,75	0,00	220,90	215,79	R$ 250,81
220,90	APLICÁVEL	R$ 3.148,17	R$ 121,66	0,00	220,90	215,79	R$ 118,85
26,25	APLICÁVEL	R$ 779,27	R$ 30,11	0,00	26,25	34,44	R$ 39,52
26,25	APLICÁVEL	R$ 428,71	R$ 16,56	0,00	26,25	34,44	R$ 21,73
5,90	APLICÁVEL	R$ 4.110,85	R$ 158,86	0,00	5,90	8,86	R$ 238,45
10,70	APLICÁVEL	R$ 7.531,63	R$ 291,07	0,00	10,70	10,57	R$ 287,67

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)	PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
		Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto: **Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba**	Contrato n.º	**13/2023**
	Período **06/11/2024 a 06/12/2024**	Data Ordem de Serviço	**14/06/2023**
	Valor Contrato Atual **R$ 7.870.934,59**		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05 — ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.3.2.41	SINAPI	103261 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO	UN		2,00	R$ 243,62	R$ 299,35	R$ 598,71		R$ -		R$ -	2,00	R$ 598,71
21.3.2.42	SBC	062511	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO 1200 W	UN		2,00	R$ 281,02	R$ 345,31	R$ 690,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 690,62
21.3.2.43	SEDOP	231084	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m)	UN		2,00	R$ 232,87	R$ 286,14	R$ 572,29		R$ -		R$ -	2,00	R$ 572,29
21.3.2.44	ORSE	9360	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2		8,25	R$ 55,55	R$ 68,26	R$ 563,13		R$ -		R$ -	8,25	R$ 563,13
21.3.3			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 228.595,94**		**R$ 11.834,50**		**R$ 379,18**		**R$ 240.051,23**
21.3.3.1	SBC	190466 (ADAPT 11/2022)	PORTA DE VIDRO TEMPERADO BOX WC	M2		38,38	R$ 1.056,41	R$ 1.298,09	R$ 49.826,02		R$ -		R$ -	38,38	R$ 49.826,02
21.3.3.2	ORSE	4304 (ADAPTADA)	DIVISÓRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, e=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2		95,85	R$ 857,18	R$ 1.053,28	R$ 100.962,02		R$ -	0,36	R$ 379,18	95,49	R$ 100.582,84
21.3.3.3	SAPE-JFPB	PROP.VRF-002	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.754,49	R$ 10.092,01	R$ 10.092,01		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10.092,01
21.3.3.4	SAPE-JFPB	PROP.VRF-035	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		1,00	R$ 8.194,59	R$ 9.446,56	R$ 9.446,56		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9.446,56
21.3.3.5	SAPE-JFPB	PROP.VRF-003	FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN		2,00	R$ 8.898,68	R$ 10.258,22	R$ 20.516,45		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20.516,45
21.3.3.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		6,16	R$ 109,54	R$ 134,60	R$ 829,16	16,20	R$ 2.180,58		R$ -	22,36	R$ 3.009,73
21.3.3.7	SINAPI	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2		240,00	R$ 22,00	R$ 27,04	R$ 6.489,14	59,20	R$ 1.600,65		R$ -	299,20	R$ 8.089,79
21.3.3.8	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2		30,00	R$ 48,50	R$ 59,59	R$ 1.787,83		R$ -		R$ -	30,00	R$ 1.787,83
21.3.3.9	ORSE	9082	TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		301,00	R$ 20,60	R$ 25,31	R$ 7.618,77	79,25	R$ 2.005,94		R$ -	380,25	R$ 9.624,70
21.3.3.10	ORSE	9373	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR	UN		24,00	R$ 370,39	R$ 455,12	R$ 10.922,93	3,00	R$ 1.365,37		R$ -	27,00	R$ 12.288,29
21.3.3.11	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN		7,00	R$ 758,10	R$ 931,54	R$ 6.520,77	4,00	R$ 3.726,15		R$ -	11,00	R$ 10.246,92
21.3.3.12	ORSE	4731	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 1 1/2"	M		18,00	R$ 162,05	R$ 199,13	R$ 3.584,28	4,80	R$ 955,81		R$ -	22,80	R$ 4.540,09
21.4			**SERVIÇOS DIVERSOS**						**R$ 118.957,77**		**R$ 35.706,96**		**R$ 11.940,77**		**R$ 142.723,96**
21.4.1			**SERVIÇOS ADICIONAIS**						**R$ 118.957,77**		**R$ 35.706,96**		**R$ 11.940,77**		**R$ 142.723,96**
21.4.1.1	SBC	170142	DEGRAUS DE ESCADA-PISO FULGET (GRANITO LAVADO)	m		31,66	R$ 74,58	R$ 91,64	R$ 2.900,95		R$ -	31,66	R$ 2.900,95	0,00	R$ -
21.4.1.2	SBC	171130	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m		49,75	R$ 45,38	R$ 55,76	R$ 2.773,94		R$ -		R$ -	49,75	R$ 2.773,94
21.4.1.3	SBC	020085	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO	m²		41,81	R$ 207,81	R$ 255,35	R$ 10.676,66		R$ -		R$ -	41,81	R$ 10.676,66
21.4.1.4	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²		27,60	R$ 18,47	R$ 22,69	R$ 626,39	164,34	R$ 3.729,44		R$ -	191,94	R$ 4.355,83
21.4.1.5	ORSE	1910	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m²		89,80	R$ 33,92	R$ 41,68	R$ 3.742,65		R$ -		R$ -	89,80	R$ 3.742,65
21.4.1.6	SETOP	ED-50945	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	m		18,20	R$ 896,51	R$ 1.101,61	R$ 20.049,29	20,60	R$ 22.693,15		R$ -	38,80	R$ 42.742,44
21.4.1.7	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m		60,80	R$ 398,96	R$ 490,23	R$ 29.805,90		R$ -	18,44	R$ 9.039,82	42,36	R$ 20.766,08
21.4.1.8	ORSE	13476	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS. COM USO DE DESEMPENADEIRA	m²		59,00	R$ 51,19	R$ 62,90	R$ 3.711,14	11,17	R$ 702,60		R$ -	70,17	R$ 4.413,75
21.4.1.9	CPOS	39.12.510	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 x 1,5 mm², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	m²		1.400,00	R$ 8,73	R$ 10,73	R$ 15.018,09	800,00	R$ 8.581,77		R$ -	2.200,00	R$ 23.599,85
21.4.1.10	SBC	121215	CHAPIM DE CONCRETO	m		18,48	R$ 36,89	R$ 45,33	R$ 837,71		R$ -		R$ -	18,48	R$ 837,71
21.4.1.11	ORSE	4864	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²		9,54	R$ 98,04	R$ 120,47	R$ 1.149,39		R$ -		R$ -	9,54	R$ 1.149,39
21.4.1.12	ORSE	12219	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"x1.1/2" COM ESPACAMENTOD DE 12cm	m²		35,86	R$ 359,67	R$ 441,95	R$ 15.846,64		R$ -		R$ -	35,86	R$ 15.846,64
21.4.1.13	ORSE	9396	PISO LAMINADO DE MADEIRA, USO COMERCIAL, TRÁFEGO INTENSO, MARCA DURAFLOOR OU SIMILAR. INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²		46,30	R$ 207,74	R$ 255,27	R$ 11.819,02		R$ -		R$ -	46,30	R$ 11.819,02
21.5			**ADITIVO 05 (FINAL)**								**R$ 43.719,52**				**R$ 43.720,84**
21.5.1	SBC	056306	REGISTRO DE GAVETA BRONZE BRUTO 2"	UN			R$ 155,62	R$ 191,23		3,00	R$ 573,68			3,00	R$ 573,68
21.5.2	SBC	055842	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 4"	UN			R$ 1.070,36	R$ 1.315,26		5,00	R$ 6.576,29			5,00	R$ 6.576,29
21.5.3	SINAPI	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 161,62	R$ 198,60		1,00	R$ 198,60			1,00	R$ 198,60
21.5.4	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 282,29	R$ 346,88		1,00	R$ 346,88			1,00	R$ 346,88
21.5.5	SINAPI	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 593,82	R$ 729,69		2,00	R$ 1.459,37			2,00	R$ 1.459,37
21.5.6	SINAPI	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			R$ 853,59	R$ 1.048,89		1,00	R$ 1.048,89			1,00	R$ 1.048,89
21.5.7	SINAPI	101928	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R$ 386,59	R$ 475,04		5,00	R$ 2.375,21			5,00	R$ 2.375,21
21.5.8	SBC	171033	PISO CONCRETO 15cm COM MALHA ACO ELETROSOLDADA	m²			R$ 181,70	R$ 223,27		38,00	R$ 8.484,37			38,00	R$ 8.484,37

ITEM								
21.3.2.41	2,00	APLICÁVEL	R$ 622,76	R$ 24,05	0,00	2,00	2,00	R$ 24,05
21.3.2.42	2,00	APLICÁVEL	R$ 718,37	R$ 27,76	0,00	2,00	2,00	R$ 27,76
21.3.2.43	2,00	APLICÁVEL	R$ 595,28	R$ 23,00	0,00	2,00	2,00	R$ 23,00
21.3.2.44	8,25	APLICÁVEL	R$ 585,76	R$ 22,63	0,00	8,25	8,25	R$ 22,63
21.3.3							0,00	
21.3.3.1							38,38	
21.3.3.2	38,38	APLICÁVEL	R$ 30.250,18	R$ 1.169,06	0,00	38,38	95,49	R$ 2.908,47
21.3.3.3	95,85	APLICÁVEL	R$ 61.417,04	R$ 2.373,55	0,00	95,85	1,00	R$ 24,76
21.3.3.4	1,00	APLICÁVEL	R$ 10.497,69	R$ 405,69	0,00	1,00	1,00	R$ 405,69
21.3.3.5	1,00	APLICÁVEL	R$ 9.826,31	R$ 379,75	0,00	1,00	2,00	R$ 759,50
21.3.3.6	6,16	APLICÁVEL	R$ 862,48	R$ 33,33	0,00	6,16	22,36	R$ 120,98
21.3.3.7	70,00	APLICÁVEL	R$ 1.968,74	R$ 76,07	0,00	70,00	299,20	R$ 325,14
21.3.3.8	30,00	APLICÁVEL	R$ 1.859,70	R$ 71,87	0,00	30,00	30,00	R$ 71,87
21.3.3.9	301,00	APLICÁVEL	R$ 7.925,03	R$ 306,27	0,00	301,00	380,25	R$ 386,91
21.3.3.10	24,00	APLICÁVEL	R$ 11.362,02	R$ 439,10	0,00	24,00	27,00	R$ 493,99
21.3.3.11	1,00	APLICÁVEL	R$ 968,97	R$ 37,44	0,00	1,00	11,00	R$ 411,84
21.3.3.12	18,00	APLICÁVEL	R$ 3.728,35	R$ 144,08	0,00	18,00	22,80	R$ 182,50
21.4								
21.4.1								
21.4.1.1		APLICÁVEL	R$ -	R$ -				R$ 0,00
21.4.1.2		APLICÁVEL	R$ 2.773,94	R$ 111,51				R$ 111,51
21.4.1.3		APLICÁVEL	R$ 10.676,66	R$ 429,20				R$ 429,20
21.4.1.4		APLICÁVEL	R$ 4.355,83	R$ 175,10				R$ 175,10
21.4.1.5		APLICÁVEL	R$ 3.742,65	R$ 150,45				R$ 150,45
21.4.1.6		APLICÁVEL	R$ 42.742,44	R$ 1.718,25				R$ 1.718,25
21.4.1.7		APLICÁVEL	R$ 20.766,08	R$ 834,80				R$ 834,80
21.4.1.8		APLICÁVEL	R$ 4.413,75	R$ 177,43				R$ 177,43
21.4.1.9		APLICÁVEL	R$ 23.599,85	R$ 948,71				R$ 948,71
21.4.1.10		APLICÁVEL	R$ 837,71	R$ 33,68				R$ 33,68
21.4.1.11		APLICÁVEL	R$ 1.149,39	R$ 46,21				R$ 46,21
21.4.1.12		APLICÁVEL	R$ 15.846,64	R$ 637,03				R$ 637,03
21.4.1.13		APLICÁVEL	R$ 11.819,02	R$ 475,12				R$ 475,12
21.5								
21.5.1		APLICÁVEL	R$ 573,68	R$ 23,06				R$ 23,06
21.5.2	54,56%	APLICÁVEL	R$ 6.576,29	R$ 264,37				R$ 264,37
21.5.3	-25,53%	APLICÁVEL	R$ 198,60	R$ 7,98				R$ 7,98
21.5.4		APLICÁVEL	R$ 346,88	R$ 13,94				R$ 13,94
21.5.5		APLICÁVEL	R$ 1.459,37	R$ 58,67				R$ 58,67
21.5.6		APLICÁVEL	R$ 1.048,89	R$ 42,17				R$ 42,17
21.5.7		APLICÁVEL	R$ 2.375,21	R$ 95,48				R$ 95,48
21.5.8		APLICÁVEL	R$ 8.484,37	R$ 341,07				R$ 341,07

JFPB	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO - ADITIVO 05 (FINAL)		PA de Fiscalização n.º	0002085-87.2023.4.05.7400
			Contratada	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	Objeto:	Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba	Contrato n.º	13/2023
	Período	06/11/2024 a 06/12/2024	Data Ordem de Serviço	14/06/2023
	Valor Contrato Atual	R$ 7.870.934,59		

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO INICIAL	DADOS DO CONTRATO (ATUALIZADO ADITIVO 04)				ADITIVO 05					
										ACRÉSCIMOS ADITIVO FINAL		SUPRESSÕES ADITIVO FINAL		CONSOLIDADO ADITIVO FINAL	
	BANCO	CÓDIGO			QUANT.	QUANT.	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
21.5.9	ORSE	9919	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA CANALETA 40X50 CM	un			R$ 29,58	R$ 36,35		30,00	R$ 1.090,44			30,00	R$ 1.090,44
21.5.10	Próprio	070285 (SBC-ADAPTADA)	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS	un			R$ 4.833,27	R$ 5.939,12		1,00	R$ 5.939,12			1,00	R$ 5.939,12
21.5.11	ORSE	12940	PORTA EM MADEIRA DE CORRER 0,90 x 2,10, EMBUTIDA, ESPESSURA 60mm	un			R$ 6.358,51	R$ 7.813,34		2,00	R$ 15.626,67			2,00	R$ 15.627,99
TOTAL GERAL VIGENTE (ADITIVO 04)									R$ 8.014.210,36	ACRÉSCIMOS ADITIVO 05	R$ 419.982,33	SUPRESSÕES ADITIVO 05	R$ 563.258,10	TOTAL FINAL CONSOLIDADO ADITIVO 05	R$ 7.870.934,59

	APLICÁVEL	R$ 1.090,44	R$ 43,84				R$ 43,84
	APLICÁVEL	R$ 5.939,12	R$ 238,75				R$ 238,75
	APLICÁVEL	R$ 15.627,99	R$ 628,25				R$ 628,25
						VALOR FINAL DO REAJUSTE CONTRATUAL	R$ 77.383,35

		ACRÉSCIMOS ACUMULADOS PELOS ADITIVOS 01 A 05		SUPRESSÕES ACUMULADAS PELOS ADITIVOS 01 A 05	
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO - INCC PERÍODO: 26/05/2023 A 23/05/2025 (11,570381%)	R$ 6.805.793,21	R$ 3.373.351,77	49,57%	-R$ 1.626.868,82	-23,90%

ESTUDO DE VARIAÇÕES QUANTITATIVAS DE SERVIÇOS ANÁLOGOS

ACRESCIMOS GERAIS PELA PLANILHA	**R$**	**-**

ACRÉSCIMOS		SUPRESSÕES		ACRÉSCIMO EFETIVO	DESCRIÇÃO
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR	VALOR	
21.2.1.7	R$ 64.443,70	6.1.3.1; 6.1.2.1; 6.1.2.2	R$ 38.935,93	R$ 25.507,77	REVESTIMENTOS DE PISO NO SUBSOLO
21.3.3.2; 21.3.3.1	R$ 150.408,86	3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.3.2.1; 3.3.2.2; 3.4.2.1; 3.4.2.2; 3.5.2.1; 3.5.2.2; 18.2.2.7	R$ 96.944,11	R$ 53.464,75	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS E PORTAS DE CABINE
18.2.6.6	R$ 17.792,30	10.1.3.1; 10.1.3.2; 10.2.3.1; 10.2.3.2; 10.3.3.1; 10.3.3.2; 10.4.3.1; 10.4.3.2; 10.5.3.1; 10.5.3.2; 10.6.3.1; 10.6.3.2	R$ 10.590,19	R$ 7.202,11	BANCADAS E TESTEIRAS
18.1.1.13; 18.1.1.14	R$ 56.058,43	2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.2.2.1; 2.2.2.2; 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.4.2.1; 2.4.2.2; 2.5.2.1; 2.5.2.2; 2.6.2.1; 2.6.2.2	R$ 26.279,72	R$ 29.778,71	DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA
20.3.37; 20.3.38	R$ 34.987,84	20.3.36	R$ 10.703,59	R$ 24.284,25	CABOS ELÉTRICOS (SEÇÕES DISTINTAS)
20.1.4	R$ 18.893,12	20.1.6	R$ 10.429,93	R$ 8.463,19	A/C (SISTEMA SECAD/ESPAÇO-SER/BIBLIOTECA/AUDITÓRIO)
18.2.8.2.1	R$ 29.155,04	18.2.8.2.2	R$ 8.942,64	R$ 20.212,40	TOMADAS
18.2.8.1.5	R$ 38.023,23	18.2.8.1.4	R$ 5.497,33	R$ 32.525,90	LUMINÁRIAS
7.1.1.3	R$ 28.608,24	18.2.4.2	R$ 9.598,12	R$ 19.010,12	REBOCO/EMBOÇO
4.3.1.2	R$ 19.955,28	18.2.2.4; 18.2.2.5; 18.2.2.6	R$ 8.480,36	R$ 11.474,92	PORTAS
18.2.1.4	R$ 44.839,67	18.2.1.2; 18.2.1.3; 18.2.1.5	R$ 13.480,43	R$ 31.359,24	PAREDES (DRYWALL, TIJOLO CERÂMICO)
21.3.1.6	R$ 6.683,06	3.1.1.1	R$ 6.677,92	R$ 5,14	ALVENARIA GUARITA
21.2.1.1	R$ 36.976,80	5.1.2.1	R$ 11.348,55	R$ 25.628,25	FORRO AUDITÓRIO

ACRESCIMOS EFETIVOS PELO ESTUDO	**-R$ 257.908,82**	**-4,17%**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	Desconto licitação
ADITIVO 05 - PLANA EDIFICAÇÕES	**SINAPI - 11/2022 - Paraíba** **SBC - 11/2022 - Paraíba** **ORSE - 11/2022 - Sergipe** **CPOS/CDHU - 11/2022 - São Paulo** **EMOP - 11/2022 - Rio de Janeiro**	**22,88%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**	**0,9183**

Planilha Orçamentária Analítica

21.5			ADITIVO 05 - SERVIÇOS NOVOS					47.609,54	
21.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	056306	SBC	REGISTRO DE GAVETA BRONZE BRUTO 2"	INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS	UN	1,0000000	169,47	169,47	**155,62**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	16,59	9,77	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	21,12	12,43	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	2,8790000	0,15	0,43	
Insumo	002279	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B 2" DECA	Material	UN	1,0000000	146,84	146,84	
				MO sem LS => 17,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,97	
				Valor do BDI => 38,77			Valor com BDI =>	208,24	
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**624,72**	

21.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	055842	SBC	REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO	UN	1,0000000	1.165,59	1.165,59	**1070,36**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2750000	21,12	26,92	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6190000	16,59	26,85	
Insumo	002282	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 4"	Material	UN	1,0000000	1.109,90	1.109,90	
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	12,8000000	0,15	1,92	
				MO sem LS => 43,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,39	
				Valor do BDI => 266,68			Valor com BDI =>	1.432,27	
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**7.161,35**	

21.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	176,00	176,00	**161,62**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	16,59	5,63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	21,12	7,17	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	8,55	0,20	
Insumo	00010417	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	163,00	163,00	
				MO sem LS => 10,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,36	

				Valor do BDI =>	40,26		Valor com BDI =>	216,26
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**216,26**

21.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	307,41	307,41	**282,29**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	16,59	5,63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	21,12	7,17	
Insumo	00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	294,41	294,41	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	8,55	0,20	
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,36	
				Valor do BDI =>	70,33		Valor com BDI =>	377,74	
						Quant. =>	**1,00** **Preço Total =>**	**377,74**	

21.5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	99634	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	646,66	646,66	**593,82**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7225000	21,12	15,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7225000	16,59	11,98	
Insumo	00010415	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	619,05	619,05	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	8,55	0,38	
				MO sem LS =>	22,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,05	
				Valor do BDI =>	147,95		Valor com BDI =>	794,61	
						Quant. =>	**2,00** **Preço Total =>**	**1.589,22**	

21.5.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	99626	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	929,54	929,54	**853,59**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7225000	21,12	15,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7225000	16,59	11,98	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	8,55	0,38	
Insumo	00010407	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	901,93	901,93	
				MO sem LS =>	22,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,05	
				Valor do BDI =>	212,67		Valor com BDI =>	1.142,21	

						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.142,21**

21.5.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	101928	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	420,99	420,99	**386,59**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9545000	16,59	15,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9545000	21,12	20,15	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0105000	38,95	0,40	
Insumo	00009891	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	Material	UN	1,0000000	384,23	384,23	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	8,55	0,38	

MO sem LS =>	29,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,13
Valor do BDI =>	96,32			Valor com BDI =>	517,31
		Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**2.586,55**

21.5.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	171033	SBC	PISO CONCRETO 15cm COM MALHA ACO ELETROSOLDADA	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	1,0000000	197,87	197,87	**181,7**
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	21,70	6,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3550000	17,16	40,41	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	21,86	12,87	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	17,19	10,12	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	33,6350000	0,66	22,19	
Insumo	036825	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-335 15x15 8,0mm (5,37kg/m2)	Material	m²	1,0500000	75,47	79,24	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0910000	101,30	9,21	
Insumo	008265	SBC	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 2 x 3,0cm	Material	M	1,3600000	1,68	2,28	
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1420000	104,45	14,83	

MO sem LS =>	54,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,11
Valor do BDI =>	45,27			Valor com BDI =>	243,14
		Quant. =>	**38,00**	**Preço Total =>**	**9.239,32**

21.5.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	9919	ORSE	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA CANALETA 40X50 CM	Bocas de Lobo	un	1,0000000	32,22	32,22	**29,58**
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	

Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,62	0,54
Insumo	10360	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto p/canaleta dimensões 0,40 x 0,50 x 0,05m un	Material	un	1,0000000	25,00	25,00
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,76	0,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	12,80	3,20
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	17,24	2,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0000150	22,98	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0002400	22,50	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0003200	6,35	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,0000600	18,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0006000	175,15	0,10
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0000300	16,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0007200	35,90	0,02
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0001050	11,26	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0000800	29,25	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0000300	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0000600	20,00	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0000150	27,50	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0000750	10,80	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0333350	4,50	0,15
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0003200	108,00	0,03
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0000150	327,80	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0018000	4,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0000300	40,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0001050	10,22	0,00

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0018000	165,00	0,29
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0009200	20,25	0,01
Insumo	10360	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto p/canaleta dimensões 0,40 x 0,50 x 0,05m un	Material	un	1,0000000	25,00	25,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0000500	210,00	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0000750	18,58	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0000500	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0000250	31,50	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	12,80	3,20
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	17,24	2,58
				MO sem LS => 5,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,78
				Valor do BDI => 7,37			Valor com BDI =>	39,59
					Quant. =>	**30,00**	**Preço Total =>**	**1.187,70**

21.5.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	070285 (SBC-ADAPTADA)	Próprio	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	un	1,0000000	5.263,28	5.263,28	**4833,27**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	17,49	699,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	22,11	884,40	
Insumo	006040	SBC	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 60A 250V F322 MAGIRUS	Material	UN	1,0000000	499,09	499,09	
Insumo	005408	SBC	CHAVE SECCIONADORA SACA FUSIVEL FSW250-3 3 POLOS 250A WEG	Material	UN	1,0000000	682,50	682,50	
Insumo	006072	SBC	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 200A OT200E03P	Material	UN	1,0000000	1.798,30	1.798,30	
Insumo	006129	SBC	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 100A 250V MAGIRUS	Material	UN	1,0000000	699,39	699,39	
				MO sem LS => 1.243,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.243,20	
				Valor do BDI => 1.204,23			Valor com BDI =>	6.467,51	
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**6.467,51**	

21.5.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	12940	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE CORRER 0,90 x 2,10, EMBUTIDA, ESPESSURA 60mm	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	6.924,22	6.924,22	**6358,51**
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,7500000	3,76	14,10	
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	501,83	10,03	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,7500000	12,80	48,00	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,7500000	3,65	13,68	

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7500000	17,24	64,65
Insumo	13702	ORSE	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm un	Material	un	2,0000000	3.386,62	6.773,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0341100	12,54	0,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0113700	175,15	1,99
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0056890	108,00	0,61
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0030320	300,00	0,90
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0056890	6,35	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0136440	35,90	0,48
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0007660	210,00	0,16
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,6056530	4,50	2,72
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0174340	20,25	0,35
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,7716440	5,00	3,85
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0341100	165,00	5,62
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0015160	29,25	0,04
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0011490	18,58	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0341100	4,90	0,16
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0045480	22,50	0,10
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,7716440	14,00	10,80
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada un	Material	un	0,0007660	36,90	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0003830	31,50	0,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0440000	0,70	6,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,8300000	12,80	49,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0216000	110,00	2,37
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0007500	37,90	0,02
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0003750	29,90	0,01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0003750	246,00	0,09
Insumo	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0007500	15,15	0,01

Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0007500	22,89	0,01
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil un	Equipamento	un	0,0003750	518,00	0,19
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7500000	17,24	64,65
Insumo	13702	ORSE	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm un	Material	un	2,0000000	3.386,62	6.773,24
				MO sem LS =>	113,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,67
				Valor do BDI =>	1.584,26			Valor com BDI =>	8.508,48
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**17.016,96**

_____

Seção de Arquitetura e Engenharia - JFPB