



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL (PB-SAP)

ANEXO Nº 6068519

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

ANEXO I - DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDIFÍCIO DA SUBSEÇÃO DE SOUSA E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZAÇÃO

1. Edifício sede da Justiça Federal da Paraíba em Sousa/PB:

1.1. Características da edificação:

Área: **1.658,80 m²**

Pavimentos: **Térreo**

Localização: **Rua Francisco Vieira da Costa, S/N – Bairro Rachel Gadelha – Sousa - PB, CEP 58.804-725.**

1.2. Especificações dos sistemas de climatização:

RESUMO
38
QTD. 7
CONDENSADORAS
QTD. TRs 103,33

SISTEMA 01							
Local	Máquina	Tipo	Capacidade (BTU/H)	Capacidade (TRs)	Quant.	Status	Etapas da Obra
COPA 02	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
ARQUIVO 01	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA SERVIDOR	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
DEPÓSITO	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA DOS TERCEIRIZADOS	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
AUDITÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	2ª etapa

AUDITÓRIO	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	4TVC0048EF000AA	Cassete	48,000	4.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
ARQUIVO/DEPÓSITO JUDICIAL	4TVC0048EF000AA	Cassete	48,000	4.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
AUDITÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	2ª etapa
ARQUIVO 01	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA PERÍCIA MÉDICA 01	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA VIP - AUDITÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA PERÍCIA MÉDICA 02	4TVW0018EF000AA	Hi wall	18,000	1.50	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA DA SEGURANÇA	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
CIRCULAÇÃO 01	4TVC0055EF000AA	Cassete	55,000	4.58	1	Em funcionamento	2ª etapa
APOIO ADM	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
OAB	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
RECEPÇÃO	4TVC0048EF000AA	Cassete	48,000	4.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
CIRCULAÇÃO 01	4TVC0055EF000AA	Cassete	55,000	4.58	1	Em funcionamento	2ª etapa
CIRCULAÇÃO 01	4TVC0055EF000AA	Cassete	55,000	4.58	1	Em funcionamento	2ª etapa
WC FEMININO	4TVC0024EF000AA	Cassete	48,000	4.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
WC MASCULINO	4TVC0024EF000AA	Cassete	48,000	4.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
DML	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
SALA APOIO VIGIAS	4TVW0012EF000AA	Hi wall	12,000	1.00	1	Em funcionamento	2ª etapa
OUTROS	4TVW0024EF000AA		24,000				
			861,000	69.75	25		
SISTEMA 02							
Local	Máquina	Tipo	Capacidade (BTU/H)	Capacidade (TRs)	Quant.	Status	Etapas da Obra
COPA	4TVW0012EF000AA	Hi wall	12,000	1.00	1	Em funcionamento	1ª etapa
BANH. MASC.	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	1ª etapa

BANH. FEM.	4TVC0024EF000AA	Cassete	24,000	2.00	1	Em funcionamento	1ª etapa
ARQUIVO 03	4TVW0012EF000AA	Hi wall	12,000	1.00	1	Em funcionamento	1ª etapa
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	1ª etapa
SEÇÃO PENAL	4TVW0024EF000AA	Hi wall	24,000	2.00	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
CARTÓRIO	4TVC0038EF000AA	Cassete	38,000	3.17	1	Em funcionamento	1ª etapa
AGUA E CAFÉ	4TVC0055EF000AA	Cassete	55,000	4.58	1	Em funcionamento	2ª etapa
			403,000	33.58	13		

RELAÇÃO DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS			
Localização	Item	Modelo	Quant.
Coberta	UC-01	4TVH0155	1
Coberta	UC-01	4TVH0290	1
Coberta	UC-01	4TVH0290	1
Lateral sudeste	UC-02	4TVH0290	1
Lateral sudeste	UC-02	4TVH0268	1
Lateral sudeste	UC-02	4TVH0268	1
Servidor	CD-01	4MCW1524C100BAR	1
TOTAL DE UNIDADE CONDENSADORAS			7



Documento assinado eletronicamente por **PAULA RAMALHO DE HOLANDA FURTADO**, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 06/08/2026, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE EMERSON DE ARAÚJO MEDEIROS**, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE, em 06/08/2026, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO BATISTA LUNA**, ASSISTENTE - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, em 06/08/2026, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6068519** e o código CRC **F25647A9**.

